Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

Itakyry, 07 de MARZO de 2025

Señor
JAIME ALOISIO BEUREN
Propietario de CONSTRUCTORA KM
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Itakyry se dirige a usted, en el marco del proceso de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N°01/2025 QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, que se encuentra desarrollando la Institución Municipal, a fin de solicitar a la Firma Constructora de su propiedad una cotización de precios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla consignada a continuación.

LOTE I - Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Villa Celeste

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.400,00	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.400,00	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.400,00	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.400,00	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400,00	
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	1.400,00	
9	Compactación Final	m2	1.400,00	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	1.400,00	

LOTE II "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 1"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.400,00	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.400,00	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00	

5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.400,00	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.400,00	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400,00	
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	1.400,00	
9	Compactación Final	m2	1.400,00	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	1.400,00	

LOTE III "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 2"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	840,00	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	840,00	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	168,00	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	840,00	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	840,00	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	240,00	
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	840,00	
9	Compactación Final	m2	840,00	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	840,00	

LOTE IV "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Rancho Alegre"

N°	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*P. Unitario*
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	3.995,00	m2	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.893,43	m2	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	378,69	m3	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	3.995,00	m2	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	3.995,00	m2	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	1.160,00	ml	

	Compactación			
8	Compactación preliminar	3.995,00	m2	
9	Compactación Final	3.995,00	m2	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	3.995,00	m2	

LOTE V "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –SAN JUAN"

N°	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*P. Unitario*
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	1.263,00	m2	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.263,00	m2	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	252,60	m3	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	1.263,00	m2	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	1.263,00	m2	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	464,00	ml	
	Compactación			
8	Compactación preliminar	1.263,00	m2	
9	Compactación Final	1.263,00	m2	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	1.263,00	m2	

LOTE VI "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –AV EL MENSU"

N°	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*P. Unitario*
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	591,43	m2	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	591,43	m2	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	118,29	m3	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	591,43	m2	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	591,43	m2	
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	200,56	ml	
	Compactación			
8	Compactación preliminar	591,43	m2	
9	Compactación Final	591,43	m2	
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	591,43	m2	

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

LOTE VII "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – 3 DE FEBRERO"

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	2.130,00	m2	
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	2.130,00	m2	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	426,00	m3	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	2.130,00	m2	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	2.130,00	m2	
7	Piedra Basaltica repicada compactada (cm) c/proteccion lateral	780,00	m2	
	Cordón de Ho.			
8	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	722,00	ml	
	Compactación			
9	Compactación preliminar	2.130,00	m2	
10	Compactación Final	2.130,00	m2	
	Limpieza			
11	Limpieza final de obra	2.130,00	m2	

Atentamente.

LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC

CONSTRUCTORA KM

San Alberto, 07 de marzo de 2025

Señor
MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC
Municipalidad de Itakyry

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la Nota de fecha 07 de marzo 2025, cursada a mi empresa a fin de elevar una propuesta de precios para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE ITAKYRY, proyectados por vuestra Municipalidad, en base al siguiente detalle:

LOTE I - Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Villa Celeste

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	588.637
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.400,00	5.288
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.400,00	5.993
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00	3.937
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.400,00	45.996
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.400,00	5.288
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400,00	34.830
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	1.400,00	5.776
9	Compactación Final	m2	1.400,00	6.248
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	1.400,00	2.495

LOTE II "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 1"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	590.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.400,00	5.300

3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.400,00	6.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00	4.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.400,00	46.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.400,00	5.500
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	400,00	35.000
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	1.400,00	5.800
9	Compactación Final	m2	1.400,00	6.250
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	1.400,00	2.500

LOTE III "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Campo Redondo Tramo 2"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	590.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	840,00	5.300
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	840,00	6.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	168,00	4.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	840,00	46.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	840,00	5.500
	Cordón de Ho.			
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	240,00	35.000
	Compactación			
8	Compactación preliminar	m2	840,00	5.800
9	Compactación Final	m2	840,00	6.250
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	m2	840,00	2.500

CONSTRUCTORA KM

LOTE IV "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Rancho Alegre"

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	590.268
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	3.995,00	m2	5.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.893,43	m2	3.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	378,69	m3	3.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	3.995,00	m2	50.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	3.995,00	m2	3.500
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	1.160,00	ml	41.000
	Compactación			
8	Compactación preliminar	3.995,00	m2	5.800
9	Compactación Final	3.995,00	m2	6.500
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	3.995,00	m2	1.600

LOTE V "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –SAN JUAN"

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	590.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	1.263,00	m2	5.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.263,00	m2	2.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	252,60	m3	2.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	1.263,00	m2	45.500
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	1.263,00	m2	2.000
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	464,00	ml	35.000
	Compactación			

8	Compactación preliminar	1.263,00	m2	4.000
9	Compactación Final	1.263,00	m2	4.000
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	1.263,00	m2	1.600

LOTE VI "Construcción de Pavimento tipo Empedrado –AV EL MENSU"

N°	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*P. Unitario*
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	590.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	591,43	m2	5.500
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	591,43	m2	2.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	118,29	m3	2.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	591,43	m2	45.500
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	591,43	m2	2.000
	Cordón de Ho.			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	200,56	ml	35.000
	Compactación			
8	Compactación preliminar	591,43	m2	4.000
9	Compactación Final	591,43	m2	4.000
	Limpieza			
10	Limpieza final de obra	591,43	m2	1.600

LOTE VII "Construcción de Pavimento tipo Empedrado – 3 DE FEBRERO"

N°	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*P. Unitario*
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra:	2,00	m2	588.637
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	2.130,00	m2	5.288
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	2.130,00	m2	5.993
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada	426,00	m3	3.937
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2) con mano de obra	2.130,00	m2	45.996
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	2.130,00	m2	5.288

7	Piedra Basaltica repicada compactada (cm) c/proteccion lateral	780,00	m2	6.995
	Cordón de Ho.			
8	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	722,00	ml	29.946
	Compactación			
9	Compactación preliminar	2.130,00	m2	5.776
10	Compactación Final	2.130,00	m2	6.248
	Limpieza			
11	Limpieza final de obra	2.130,00	m2	2.495

Atentamente.

JAIME ALOISIO BEUREN
CONSTRUCTORA KM

CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3