

**JOSÉ FASSARDI, 9 DE AGOSTO DE 2024**

**Rer.:** Presupuesto y computo métrico

**Dirección de la Obra:** Compañía Ñu Pyahu

**Obra:** Trabajos de mejoras de Puente de Madera

**Sup. A Trabajar:** 50,40 m<sup>2</sup>

**Municipio:** José Fassardi

**Coordenadas:** -26.025399, -56.119454

**Dirección:** Avenida 3 de Noviembre Esquina  
Arquitecto Tomas R. Pereira

**Departamento:** Guaira.

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
----	-------	----	------	---------	---------

**TRABAJOS DE MEJORAS DEL PUENTE DE MADERA UBICADA EN LA COMPAÑÍA ÑU PYAHU**

<b>TRABAJOS A REALIZAR</b>					
1	Desarme de puente de madera en zona afectada.	gl	1.00	3,000,000	3,000,000
2	Construcción de muro de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,40. Altura de 2,50 metros.	m <sup>2</sup>	15.00	520,000	7,800,000
3	Cambio de tablas de madera 8x5 pulgada.	m <sup>2</sup>	50.40	675,000	34,020,000
4	Cartel de advertencia para vehiculos pesados.	gl	1.00	1,200,000	1,200,000
5	Provisión y colocación de baranda metálica.	ml	24.00	150,000	3,600,000
6	Limpieza final de obra.	gl	1.00	380,000	380,000
<b>PRECIO TOTAL gs:</b>					<b>50,000,000</b>

**Son Guaranies:** Cincuenta millones de guaranies.



Profesional Proyectista

**Arq. Cristian Gauto**

Fiscal de Obra  
Reg. MOPC N° 4156

**JOSÉ FASSARDI, 19 DE AGOSTO DE 2024**

Rer.: Presupuesto y computo metrico

Dirección de la Obra: Compañía Caguareí

Obra: Trabajos de Construcción de Puente con Tubo Celular de 1x1 metros

Sup. A Trabajar: 6 ml

Municipio: José Fassardi


Coordenadas: -25.898485, -56.044524

Dirección: Avenida 3 de Noviembre Esquina Arquitecto Tomas R. Pereira

Departamento: Guaira.

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
<b>TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON TUBO CELULAR DE 1X1 METROS UBICADA EN LA COMPAÑÍA CAGUAREI</b>					
	<b>TRABAJOS A REALIZAR</b>				
1	Retiro de tubos de hormigón armado.	uni	6.00	1,200,000	7,200,000
2	Trabajos de canalización de canal a cielo abierto.	gl	1.00	6,000,000	6,000,000
3	Provisión y colocación de tubos celulares de 1,00 x 1,00 metros	uni	6.00	3,800,000	22,800,000
4	Construcción de cabezal de piedra bruta colocada.	m3	22.00	850,000	18,700,000
5	Construcción de zocalo de hormigón armado.	gl	1.00	6,000,000	6,000,000
6	Nivelación con tierra de zona trabajada.	gl	1.00	3,500,000	3,500,000
7	Limpieza final de obra.	gl	1.00	800,000	800,000
	<b>PRECIO TOTAL gs:</b>				<b>65,000,000</b>

Son Guaranies: Sesenta y cinco millones de guaranies.



Profesional Proyectista

**Arq. Cristian Gauto**

Fiscal de Obra

Reg. MOPC N° 4166