



MUNICIPALIDAD DE YHU COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Col. Dr. Felix Manuel Salmena de la localidad de San Miguel

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Col. Dr. Felix Manuel Salmena de la localidad de San Miguel	Unidad Medida Global	1		
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	GL	1		
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63.7		
3	Replanteo	M2	63.7		
4	Excavación y carga de cemento con PBC	M3	14		
5	Vigas y dado de H° A	M3	0,82		
6	Encadenados de H° A°	M3	2,17		
7	Viga de galería 15 x 25	M3	0,26		
8	Loseta sobre abertura	UN	1		
9	Muros de nivelación De 0,45 cms.	M2	3,6		
10	Muros de nivelación De 0,60 cms	M2	0,6		
11	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	7,5		
12	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3		
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4		
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34		
15	Muro de elevación De 0,30 visto a unacaradeladriilloscomunes	M2	13,5		
16	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	34,3		
17	Muro de elevación De 0,15 visto a unacaradeladriilloscomunes	M2	34,3		
18	Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8 (2 hiladas	M2	12		
19	Pizarrón, incluye pintura	UN	1		
20	Aislacion N° Asfáltica	M2	6,4		
21	Pilar De mampostería 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	ML	6,6		
22	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A°	M2	90,5		
23	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	M2	64,3		
24	Revoque de pilares y vigas a una capa	M2	10,3		
25	Revoque de moquetas 1:3 cemento y arena	ML	5		
26	Carpeta de nivelación	M2	58		
27	Piso cerámico antideslizante	M2	58		
28	De baldosones 0,40x0,40 incluye contrapiso	M2	11,9		
29	Zócalo Cerámico	ML	58		
30	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58		
31	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	M2	9		
32	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	UN	1		
33	Vidrios dobles	M2	9		
34	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23		
35	Instalación de tablero TS 10 de 15 AG	UN	12		
36	Instalación de tablero de comandos TC	UN	12		
37	Instalación de tablero de ventiladores TCV	UN	8		
38	Alimentación de circuito de luces	UN	10		
39	Alimentación de circuito de tomas	UN	6		
40	Alimentación de circuitos de ventiladores	UN	2		
41	Alimentación de los circuitos de TC	UN	12		
42	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	UN	4		
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	UN	2		
44	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	UN	1		
45	Tablero TC 6 AG	UN	1		
46	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1		
47	Instalación de ventilador de techo	UN	4		
48	Aire acondicionado de 12000 BTU	UN	1		
49	Pintura De paredes al látex	M2	63,3		
50	Pintura De ladrillo vistos con silicona	M2	90,5		
51	Pintura De vigas cumbreras al látex	M2	10,3		
52	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,04		
53	Pintura De canaletas y bajadas	ML	23		
54	Pintura De techo al látex	M2	90,5		
55	Limpieza de obra	M2	63,7		

Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523