


PLANILLA DE COMPUTO METRICO REPARACION DE 2 AULAS MAS S.S.H.H. EN
PLANTA BAJA PABELLON 01

ESC. BAS. 2901 NTRA. SRA DE LA ASUNCION
BARRIO:AZUCENA

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
A	Preparación de la obra		
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1.00
2	Vallado de obras	MI	54.00
B	DEMOLICIONES		
3	Apuntalamiento de techo en galeria	Und.	1.00
4	Demolicion de techos sin recuperacion	M2	213.11
5	Demolicion de pilares pilares de galeria 0,30 x 0,30	Und.	6.00
6	Demolicion de aberturas puertas	Und.	8.00
7	Demolicion de piso, zocalos y contrapiso	Und.	149
8	Desmonte de artefactos sanitarios	Und.	13.00
9	Desmonte de instalacion electrica	Und.	1.00
C	Estructura de hormigon armado		
10	Dados de H°A° 0,50 X 0,50 x 0,30	Und.	6.00
11	Encadenado superior 0,15 x 0,27	MI	41.22
12	Viga de galeria 0,15 x 0,27	MI	20.61
13	Pilares de H°A° 0,15 x 0,30	MI	15.00
D	Mamposterias		
14	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	M2	8.24
15	Mamposteria 0,15 para revocar macizada	M2	16.48
16	Mamposteria 0,30 maczada para revocar ambas caras	M2	13.35
E	Revoques :		
17	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. a una capa	M2	176.59
18	Revoque de pilares	M2	13.50
19	Revoque de viga de galeria y macizada	M ²	32.18
20	Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica utilizando cabriada existente	M2	213.11
G	PISOS Y ZOCALOS		
21	Contrapiso de H°P° 0,07 cent.	M2	149.40
22	Carpeta de nivelacion	M2	149.40
23	Piso ceramico PI4 antideslizante	M2	149.40
24	Zocalo ceramico	ML	




Pedro Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.

25	Guarda obras alisada de cemento incluye cordones y contra piso ancho 0,40	M2	15.60
H	Instalacion electrica		
26	Tablero general 18 BC	Und.	1.00
27	Tableros seccionales	Und.	3.00
28	Tableros control de ventiladores	Und.	2.00
29	Alimentacion a tablero principal	Und.	1.00
30	Alimentacion a tableros seccionales	Und.	3.00
31	Alimentacion a boca de luces	Bc	21.00
32	Alimentacion a boca de tomas	Bc	12.00
33	Alimentacion a boca de ventiladores	Bc	4.00
34	Lamparas acrilicas con focos led de 30 Watts	Und	16.00
35	Porta lamparas tipo plafon con focos led de 30 Watts	Und	5.00
I	Pinturas		
36	Pintura de mamposteria, pilares y vigas al latex	M2	354.96
37	Pintura de aberturas con pintura sintetica	M2	48.12
38	Pintura de estructura de techo	Und.	1.00
39	Pintura de canaletas y bajadas	MI	60.82
J	Vidrios		
40	Reposicion de vidrios de 4mm	M2	6.85
K	Canaletas y bajadas		
41	Provision y colocacion de canaletas y bajadas	MI	60.82
L	Aberturas metalicas		
42	Puerta metalica de 0,90 x 2,10	Und.	2.00
43	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	Und.	2.00
44	Puerta metalica de 0,60 x 1,80	Und.	4.00
45	Reparacion de balancines existentes	Und.	16.00
M	Instalaciones sanitarias		
46	Limpieza de artefactos sanitarios con acido muriatico inodoros, lavatorios, mingitorios	Und.	13.00
47	Colocacion de artefactos sanitarios lavatorios con reposicion de canilla, conexiones y tornillos de fijacion	Und.	6.00
48	Colocacion de inodoros con reposicion de asiento, cisterna, conexiones y tornillos de fijacion	Und.	4.00
49	Colocacion de mingitorios incluye llave de paso y conexiones	Und.	3.00
50	Reparacion de desague cloacal	Und.	1.00
N	Pizarras		




Benito Molinas
Fiscal de Obras
M.C.O.

51	Pizarra acrilica de 1,20 x 2,75	Und	2.00
Ñ	Limpieza de obras		
52	Limpieza periodica y final de obras	Und	1.00


Coronel *Pedro Molinas*
Fiscal de Obras
M.C.O.

ESC. BAS. 4827 MARIA AUXILIADORA
BARRIO: UNIVERSITARIO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
A	Preparación de la obra		
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1.00
B	DEMOLICIONES		
2	Demolicion de revoques de paredes y cielo raso	M2	85.00
C	ESTRUCTURA DE H°A°		
3	Tronco de Pilares de H°A° 0,15 x 0,30 para fijacion de estructura metalica	MI	9.00
D	Mamposterias		
4	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	M2	28.00
E	Revoques :		
5	Reposicion de Revoque de paredes interior,ext. Y cileo raso a dos capa	M2	85.00
6	Techo de chapas onduladas sobre estructura metalica	M2	336.98
F	Instalacion electrica		
7	Tableros seccionales	Und.	3.00
8	Alimentacion a tableros seccionales	Und.	3.00
9	Bocas de luces reposicion de llaves	Bc	25.00
10	Bocas de tomas solo picos	Bc	8.00
11	Alimentacion de boca de tomas	Bc	4.00
12	Lamparas acrilicas con focos led de 30 Watts	Und	25.00
13	Paneles led de 24 Watts	Und	4.00
G	Pinturas		
14	Pintura de mamposteria, pilares y vigas al latex	M2	287.16
15	Pintura de aberturas con pintura sintetica	M2	88.05
16	Pintura de canaletas y bajadas	MI	98.1
H	Canaletas y bajadas		
17	Provision y colocacion de canaletas y bajadas	MI	98.1
I	Pizarras		
18	Pizarra acrilica de 1,20 x 2,75	Und	2.00
J	Limpieza de obras		
19	Limpieza periodica y final de obras	Und	1.00



Rodrigo Molinas
 Fiscal de Obras
 M.G.O.