



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA N°618 MONSEÑOR JUAN BENITEZ BALMACEDA

CONTRACTORA SAN MARCOS BUC: 3904589-3

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	93,80	9,000	844,200
2	Replanteo	93,80	9,500	891,100
3	Excavación y carga de cemento con PBC	10,73	480,000	5.150.400
4	Zapatas de H° A°	0,65	2.500.000	1.625.000
5	Pilares de H° A°	0,85	2.500.000	2.125.000
6	Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	1,21	2.500.000	3.025.000
7	d- Encadenados de H° A° - inferior y Superior	3,06	2.500.000	7.650.000
8	Muros de nivelación De 0,30 cm.	20,78	250.000	5.195.000
9	Relleno y apisonado de interiores	23,44	155.000	3.633.200
10	Aislación asfáltica De paredes	7,63	85.000	648.550
11	Muros de elevación De 0,15 para revocar	46,04	100.000	4.604.000
12	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	97,23	120.000	11.667.600
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	22,00	35.000	770.000
14	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	8,64	200.000	1.728.000
15	Techo Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	121,00	330.000	39.930.000
16	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	176,02	50.000	8.801.000
17	Revoques De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	37,44	60.000	2.246.400
18	Revoques De pilares de H° A°	7,00	60.000	420.000
19	Revoques Moldura lineal en balancines	35,50	35.000	1.242.500
20	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	87,28	50.000	4.364.000
21	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	87,28	180.000	15.710.400
22	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	53,90	75.000	4.042.500
23	Aberturas de madera Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	2,00	950.000	1.900.000
24	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1,00	1.800.000	1.800.000
25	b- Ventanas balancines	17,64	450.000	7.938.000
26	Afizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	44,80	25.000	1.120.000
27	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	176,02	25.000	4.400.500
28	Pinturas De paredes revocados al latex	176,02	30.000	5.280.600
29	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	13,13	30.000	393.900
30	d- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	37,44	35.000	1.310.400
31	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintetica	17,64	50.000	882.000
32	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	97,19	35.000	3.401.650
33	g- De tejuelones con barniz	102,87	35.000	3.600.450
34	Pinturas De puerta metálica con pintura sintetica	5,16	35.000	180.600
35	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	79,80	15.000	1.197.000
36	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	37,80	30.000	1.134.000
37	Revestido de Azulejos	6,10	100.000	610.000
38	Vidrios dobles de 4 mm.	17,64	150.000	2.646.000
39	Rampa	1,00	1.000.000	1.000.000
40	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	37,80	120.000	4.536.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,40	95.000	2.223.000
42	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	8,00	100.000	800.000
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	6,00	100.000	600.000
44	Alimentación de los circuitos de luces	8,00	110.000	880.000
45	Alimentación de los circuitos de tomas	12,00	110.000	1.320.000
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	6,00	110.000	660.000
47	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	1,00	280.000	280.000
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	6,00	130.000	780.000
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galena	4,00	130.000	520.000
50	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1,00	500.000	500.000
51	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	1,00	15.000	15.000
52	Instalación de ventilador de techo de 56"	1,00	675.000	675.000
53	Instalación de Agua Corriente	1,00	675.000	675.000
54	b- Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	1,00	850.000	850.000
55	c- Desague Cloacal	1,00	450.000	450.000
56	d- Registro 40x40	1,00	300.000	300.000
57	e- Camara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	1,00	4.600.000	4.600.000
58	Limpieza final	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL				186.772.950

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Matias Javier Garay
 Encargado de UOC