

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 - ID 454.962
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO**

INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

En la Ciudad de Coronel Oviedo, a los 19 días del mes de Noviembre de 2024, siendo las 08:00 hs. se presenta el **Informe Final y "Complementario"**, resultante de la **Evaluación de Ofertas correspondiente a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO"**, elaborado en base al acta de apertura de ofertas de fecha 16 de Octubre y a lo establecido en el **Art. 52** de la **Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Art. 55** del **Decreto N° 2264/24** y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración del Gobernador del Quinto Departamento del Caaguazú.

Por Resolución de la máxima autoridad se constituyó el Comité de Evaluación de Ofertas quedando constituida.

Este informe de evaluación complementaria se realiza en base a la observación realizada por parte de la DNCP, es por ello que se toma en cuenta los un aspecto observado que se detallan a continuación:

ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO

Este Comité luego de haber realizado la corrección, conforme al precio ofertado, se procede a verificar la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial en los precios, encontrándose que las empresas no sobrepasaron los precios referenciales, así mismo se solicitó al oferente MT CONSTRUCCIONES DE MARIA TRASLACION MERCADO GARCETE, la composición de precios de su oferta debido a que algunos ítems se encuentran cotizados por fuera del rango, la cual respondió al pedido solicitado en forma y tiempo, la cual se anexa en este informe

OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial	Precio presentado	Diferencia	Variación %
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Alfonso Godoy frente a cancha ciclono	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
2	Replanteo y marcación de obra	2.000	2.000	1.760	-240	-12,0
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.000	6.000	5.280	-720	-12,0
4	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	606	40.000	35.200	-4.800	-12,0
5	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.000	12.000	10.560	-1.440	-12,0
6	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.000	38.000	33.440	-4.560	-12,0
7	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.000	6.000	5.280	-720	-12,0
8	Limpieza Final de Obra	2.000	2.000	1.760	-240	-12,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianciotto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú





9	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Barrio Universitario	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
10	Replanteo y marcación de obra	2.415	2.000	1.760	-240	-12,0
11	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.415	6.000	5.280	-720	-12,0
12	Cordón de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	690	40.000	35.200	-4.800	-12,0
13	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.415	12.000	10.560	-1.440	-12,0
14	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.415	38.000	33.440	-4.560	-12,0
15	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.415	6.000	5.280	-720	-12,0
16	Limpieza Final de Obra	2.415	2.000	1.760	-240	-12,0
17	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle primera en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
18	Replanteo y marcación de obra	931	2.000	1.760	-240	-12,0
19	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	931	6.000	5.280	-720	-12,0
20	Cordón de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	266	40.000	35.200	-4.800	-12,0
21	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	931	12.000	10.560	-1.440	-12,0
22	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	931	38.000	33.440	-4.560	-12,0
23	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	931	6.000	5.280	-720	-12,0
24	Limpieza Final de Obra	931	2.000	1.760	-240	-12,0
25	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle segunda en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
26	Replanteo y marcación de obra	728	2.000	1.760	-240	-12,0
27	Preparación y regularización de terreno para empedrado.	728	6.000	5.280	-720	-12,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianccioto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Víctor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú





	Construcción de caja y retiro de escombros.					
28	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	208	40.000	35.200	-4.800	-12,0
29	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	728	12.000	10.560	-1.440	-12,0
30	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	728	38.000	33.440	-4.560	-12,0
31	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	728	6.000	5.280	-720	-12,0
32	Limpieza Final de Obra	728	2.000	1.760	-240	-12,0
33	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Fracción Sol Naciente Barrio 12 de junio	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
34	Replanteo y marcación de obra	1.050	2.000	1.760	-240	-12,0
35	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.050	6.000	5.280	-720	-12,0
36	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	300	40.000	35.200	-4.800	-12,0
37	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.050	12.000	10.560	-1.440	-12,0
38	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.050	38.000	33.440	-4.560	-12,0
39	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.050	6.000	5.280	-720	-12,0
40	Limpieza Final de Obra	1.050	2.000	1.760	-240	-12,0
41	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Evaristo Rojas Barrio General Diaz	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
42	Replanteo y marcación de obra	2.100	2.000	1.760	-240	-12,0
43	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.100	6.000	5.280	-720	-12,0
44	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	600	40.000	35.200	-4.800	-12,0
45	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.100	12.000	10.560	-1.440	-12,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Charina Gaud
 Miembro Comité Evaluador
 Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianccioto
 Miembro Comité Evaluador
 Gobernación de Caaguazú



Abg. Víctor Agüero
 Miembro Comité Evaluador
 Gobernación de Caaguazú

46	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.100	38.000	33.440	-4.560	-12,0
47	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.100	6.000	5.280	-720	-12,0
48	Limpieza Final de Obra	2.100	2.000	1.760	-240	-12,0
49	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle doble avenida Villa Edelira	1	1.600.000	1.408.000	-192.000	-12,0
50	Replanteo y marcación de obra	1.400	2.000	1.760	-240	-12,0
51	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.400	6.000	5.280	-720	-12,0
52	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	800	40.000	35.200	-4.800	-12,0
53	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.400	12.000	10.560	-1.440	-12,0
54	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.400	38.000	33.440	-4.560	-12,0
55	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.400	6.000	5.280	-720	-12,0
56	Limpieza Final de Obra	1.400	2.000	1.760	-240	-12,0

EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial	Precio presentado	Diferencia	Variación %
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Alfonso Godoy frente a cancha ciclonazo	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
2	Replanteo y marcación de obra	2.000	2.000	1.840	-160	-8,0
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.000	6.000	5.520	-480	-8,0
4	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	606	40.000	36.800	-3.200	-8,0
5	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.000	12.000	11.040	-960	-8,0
6	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.000	38.000	34.960	-3.040	-8,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Chaminda Gauto
Lic. Chaminda Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianciotto
Abg. Alfredo Bianciotto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



Abg. Victor Agüero
Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

7	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.000	6.000	5.520	-480	-8,0
8	Limpieza Final de Obra	2.000	2.000	1.840	-160	-8,0
9	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Barrio Universitario	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
10	Replanteo y marcación de obra	2.415	2.000	1.840	-160	-8,0
11	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.415	6.000	5.520	-480	-8,0
12	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	690	40.000	36.800	-3.200	-8,0
13	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.415	12.000	11.040	-960	-8,0
14	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.415	38.000	34.960	-3.040	-8,0
15	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.415	6.000	5.520	-480	-8,0
16	Limpieza Final de Obra	2.415	2.000	1.840	-160	-8,0
17	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle primera en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
18	Replanteo y marcación de obra	931	2.000	1.840	-160	-8,0
19	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	931	6.000	5.520	-480	-8,0
20	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	266	40.000	36.800	-3.200	-8,0
21	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	931	12.000	11.040	-960	-8,0
22	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	931	38.000	34.960	-3.040	-8,0
23	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	931	6.000	5.520	-480	-8,0
24	Limpieza Final de Obra	931	2.000	1.840	-160	-8,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lis. Chantina Ganto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianccloto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



25	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle segunda en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
26	Replanteo y marcación de obra	728	2.000	1.840	-160	-8,0
27	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	728	6.000	5.520	-480	-8,0
28	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	208	40.000	36.800	-3.200	-8,0
29	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	728	12.000	11.040	-960	-8,0
30	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	728	38.000	34.960	-3.040	-8,0
31	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	728	6.000	5.520	-480	-8,0
32	Limpieza Final de Obra	728	2.000	1.840	-160	-8,0
33	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Fracción Sol Naciente Barrio 12 de junio	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
34	Replanteo y marcación de obra	1.050	2.000	1.840	-160	-8,0
35	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.050	6.000	5.520	-480	-8,0
36	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	300	40.000	36.800	-3.200	-8,0
37	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.050	12.000	11.040	-960	-8,0
38	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.050	38.000	34.960	-3.040	-8,0
39	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.050	6.000	5.520	-480	-8,0
40	Limpieza Final de Obra	1.050	2.000	1.840	-160	-8,0
41	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Evaristo Rojas Barrio General Díaz	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Chanina Gauto
Lic. Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianciotto
Abg. Alfredo Bianciotto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Aguero
Abg. Victor Aguero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú





**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

42	Replanteo y marcación de obra	2.100	2.000	1.840	-160	-8,0
43	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.100	6.000	5.520	-480	-8,0
44	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	600	40.000	36.800	-3.200	-8,0
45	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.100	12.000	11.040	-960	-8,0
46	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.100	38.000	34.960	-3.040	-8,0
47	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.100	6.000	5.520	-480	-8,0
48	Limpieza Final de Obra	2.100	2.000	1.840	-160	-8,0
49	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle doble avenida Villa Edelira	1	1.600.000	1.472.000	-128.000	-8,0
50	Replanteo y marcación de obra	1.400	2.000	1.840	-160	-8,0
51	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.400	6.000	5.520	-480	-8,0
52	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	800	40.000	36.800	-3.200	-8,0
53	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.400	12.000	11.040	-960	-8,0
54	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.400	38.000	34.960	-3.040	-8,0
55	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.400	6.000	5.520	-480	-8,0
56	Limpieza Final de Obra	1.400	2.000	1.840	-160	-8,0

MARIA TRASLACION MERCADO GARCETE

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial	Precio presentado	Diferencia	Variación %
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Alfonso Godoy frente a cancha ciclónazo	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Eric Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Bianccioto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Aguero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



2	Replanteo y marcación de obra	2.000	2.000	1.500	-500	-25,0
3	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.000	6.000	5.000	-1.000	-16,7
4	Cordón de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	606	40.000	35.000	-5.000	-12,5
5	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.000	12.000	11.000	-1.000	-8,3
6	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.000	38.000	38.000	0	0,0
7	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.000	6.000	5.000	-1.000	-16,7
8	Limpieza Final de Obra	2.000	2.000	1.500	-500	-25,0
9	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Barrio Universitario	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
10	Replanteo y marcación de obra	2.415	2.000	1.500	-500	-25,0
11	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.415	6.000	5.000	-1.000	-16,7
12	Cordón de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	690	40.000	35.000	-5.000	-12,5
13	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.415	12.000	11.000	-1.000	-8,3
14	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.415	38.000	38.000	0	0,0
15	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.415	6.000	5.000	-1.000	-16,7
16	Limpieza Final de Obra	2.415	2.000	1.500	-500	-25,0
17	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle primera en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
18	Replanteo y marcación de obra	931	2.000	1.500	-500	-25,0
19	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	931	6.000	5.000	-1.000	-16,7

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lici Chamina Gauto
Lici Chamina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Biancetto
Abg. Alfredo Biancetto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Agüero
Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú





20	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	266	40.000	35.000	-5.000	-12,5
21	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	931	12.000	11.000	-1.000	-8,3
22	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	931	38.000	38.000	0	0,0
23	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	931	6.000	5.000	-1.000	-16,7
24	Limpieza Final de Obra	931	2.000	1.500	-500	-25,0
25	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle segunda en Villa del Maestro	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
26	Replanteo y marcación de obra	728	2.000	1.500	-500	-25,0
27	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	728	6.000	5.000	-1.000	-16,7
28	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	208	40.000	35.000	-5.000	-12,5
29	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	728	12.000	11.000	-1.000	-8,3
30	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	728	38.000	38.000	0	0,0
31	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	728	6.000	5.000	-1.000	-16,7
32	Limpieza Final de Obra	728	2.000	1.500	-500	-25,0
33	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Fracción Sol Naciente Barrio 12 de junio	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
34	Replanteo y marcación de obra	1.050	2.000	1.500	-500	-25,0
35	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.050	6.000	5.000	-1.000	-16,7
36	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	300	40.000	35.000	-5.000	-12,5

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Lic. Chamina Gauto
Lic. Chamina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Alfredo Biancetto
Abg. Alfredo Biancetto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



Abg. Victor Aguero
Abg. Victor Aguero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



37	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.050	12.000	11.000	-1.000	-8,3
38	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.050	38.000	38.000	0	0,0
39	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.050	6.000	5.000	-1.000	-16,7
40	Limpieza Final de Obra	1.050	2.000	1.500	-500	-25,0
41	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle Evaristo Rojas Barrio General Diaz	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
42	Replanteo y marcación de obra	2.100	2.000	1.500	-500	-25,0
43	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	2.100	6.000	5.000	-1.000	-16,7
44	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	600	40.000	35.000	-5.000	-12,5
45	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	2.100	12.000	11.000	-1.000	-8,3
46	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	2.100	38.000	38.000	0	0,0
47	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	2.100	6.000	5.000	-1.000	-16,7
48	Limpieza Final de Obra	2.100	2.000	1.500	-500	-25,0
49	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Calle doble avenida Villa Edelira	1	1.600.000	1.300.000	-300.000	-18,8
50	Replanteo y marcación de obra	1.400	2.000	1.500	-500	-25,0
51	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	1.400	6.000	5.000	-1.000	-16,7
52	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ	800	40.000	35.000	-5.000	-12,5
53	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	1.400	12.000	11.000	-1.000	-8,3
54	Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica	1.400	38.000	38.000	0	0,0
55	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	1.400	6.000	5.000	-1.000	-16,7

INFORME DE EVALUACION LPN N° 13/2024

Diego Gauto
Diego Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Alfredo Bianchiotti
Alfredo Bianchiotti
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



Victor Aguero
Victor Aguero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú



**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DEL CAAGUAZÚ**

56	Limpieza Final de Obra	1.400	2.000	1.500	-500	-25,0
----	------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Es nuestro informe.


Lic. Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú


~~**Abg. Alfredo Blancioto**~~
~~Miembro Comité Evaluador~~
~~Gobernación de Caaguazú~~




Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Coronel Oviedo, 15 de noviembre del 2024.-

Señor
María Translación Mercado Garcete
Oferente llamado ID N° 454962
Presente

Nos dirigimos a Usted, en representación del Comité Evaluador de la Gobernación del Departamento de Caaguazú, en el marco del llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 ID N° 454.962 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL OVIEDO". Al respecto del mismo, este Comité evaluador, le solicita remitir la composición de precios de su oferta debido a que varios ítems se encuentran cotizados por fuera del rango legal establecido.

Todas las documentaciones exigidas deben presentarse en mesa de entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del Caaguazú en formato físico, hasta el día lunes 18-11-2024 en horario comprendido de 07: 00 a 10: 00 hs.

Abg. Alfredo Biancetto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Lic. Chanina Gauto
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

Abg. Victor Agüero
Miembro Comité Evaluador
Gobernación de Caaguazú

María T. Mercado

MT CONSTRUCCIONES
María T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Py.

Recibi
15/11/2024



Coronel Oviedo, 18 de noviembre del 2024

REFERENCIA ID Nº 454962- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL OVIEDO

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por su intermedio a donde corresponda en el marco de la licitación mencionada en la referencia, a objeto de remitir la composición de precios de ofertas solicitados por el Comité Evaluador

Sin otro particular me despido atentamente

María T. Mercado
María Translación Mercado Garcete

MT CONSTRUCCIONES
María T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo - Py.

[Signature]
Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú
Revisado
18/11/2024

FORMULARIO N° 1


Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:	Item N° 1 Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo			
Obra: Construcción de empedrado				Unidad: un
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A) Total Gs.				0
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Ayudante	1	1,00	13.453	13.453
Oficial	1	1,00	26.907	26.907
B) Total Gs.				40.360
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				1 40.360
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				40.360
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Cartel de obra 2,00m x 1,50m	un	1,000	905.094	905.094
E) Total Gs.				905.094
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
<i>Maria T. Mercado</i> MT CONSTRUCCIONES Maria T. Mercado RUC: 1021537-9 Coronel Oviado - Py				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	945.454
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			5%	Gs 47.273
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			20%	Gs 189.091
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	1.181.818
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10%	Gs 118.182
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	1.300.000

FORMULARIO Nº 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios


Fecha:		Item Nº 2 Replanteo y marcación de obra		
Obra: Construcción de empedrado				Unidad : m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
A) Total Gs.				0
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Topógrafo	1	1,00	53.814	53.814
Ayudante de topógrafo	1	1,00	13.453	13.453
B) Total Gs.				67.267
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				125 67.267
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				538
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Estacas de madera	un	0,168	2.750	462
Clavos	g	0,672	18	12
Hilo	m	3,156	25	79
E) Total Gs.				553
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	1.091
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			5%	Gs 55
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			20%	Gs 218
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	1.364
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10%	Gs 136
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	1.500


MT CONSTRUCCIONES
 Maria T. Mercado
 RUC: 1021537-9
 Ciudad del Este - Py

FORMULARIO N° 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios


Fecha:	Item N° 3 Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.			
Obra: Construcción de empedrado			Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Motoniveladora	Cat 120	1,0000	400.000	400.000
Camión volquete	Volquete 10m3	0,5735	250.000	143.375
Excavadora	Cat 320	0,5735	450.000	258.075
A) Total Gs.				801.450
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	2	1,00	26.907	53.814
Ayudante	4	1,00	13.453	53.814
B) Total Gs.				107.627
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				250 909.077
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				3.636
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
E) Total Gs.				0
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	3.636
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			5% Gs	182
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			20% Gs	727
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	4.545
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10% Gs	455
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	5.000


MT CONSTRUCCIONES
 Maria T. Mercado
 RUC: 1021537-9
 Coronel Oviedo - PY

FORMULARIO N° 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:	Item N° 4 Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in situ			
Obra: Construcción de empedrado				Unidad : ml
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A) Total Gs.				0
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	1	1,00	26.907	26.907
Ayudante	1	1,00	13.453	13.453
B) Total Gs.				40.360
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				15 40.360
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				2.691
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	ml	1,000	22.763	22.763
E) Total Gs.				22.763
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]				25.454
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)		5%	Gs	1.273
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)		20%	Gs	5.091
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	31.818
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)		10%	Gs	3.182
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	35.000


MT CONSTRUCCIONES
 Maria T. Mercado
 RUC: 1021537-9
 Coronel Oviedo Gpy.

FORMULARIO N° 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:	Item N° 5 Colchón de arena o tierra roja para pavimento			
Obra: Construcción de empedrado			Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Motoniveladora	Cat 120	1,0000	400.000	400.000
A) Total Gs.				400.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	1	1,00	26.907	26.907
Ayudante	1	1,00	13.453	13.453
B) Total Gs.				40.360
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				500
				440.360
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				881
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Tierra roja	m3	0,150	47.460	7.119
E) Total Gs.				7.119
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]				8.000
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)				400
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)				1.600
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)				10.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				1.000
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				11.000

Maria T. Mercado
MT CONSTRUCCIONES
 Maria T. Mercado
 RUC: 10215789
 Coronel Oviedo - Py.

FORMULARIO N° 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:	Item N° 6 Pavimento tipo empedrado piedra arenisca blanca y compactación mecánica			
Obra: Construcción de empedrado				Unidad : m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Plancha compactadora	Ballasch	0,1000	250.000	25.000
A) Total Gs.				25.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	2	1,00	26.907	53.814
Ayudante	5	1,00	13.453	67.267
B) Total Gs.				121.080
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				18 146.080
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				8.116
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Piedra bruta	m3	0,200	97.603	19.521
E) Total Gs.				19.521
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> MT CONSTRUCCIONES <small>María T. Mercado RUC: 1021537-9 Coronel Ovando 540 C.Ry.</small> </div> <div style="text-align: left;"> <i>María T. Mercado</i> </div> </div>				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	27.636
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	1.382
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			20% Gs	5.527
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	34.545
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10% Gs	3.455
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	38.000

FORMULARIO Nº 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:	Item Nº 7 Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación			
Obra: Construcción de empedrado			Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Motoniveladora	Cat 120	1,0000	400.000	400.000
A) Total Gs.				400.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	1	1,00	26.907	26.907
Ayudante	2	1,00	13.453	26.907
B) Total Gs.				53.814
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				400 453.814
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				1.135
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Piedra triturada 6ta.	tn	0,020848	120.000	2.502
E) Total Gs.				2.502
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	3.636
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	182
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	727
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	4.545
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			Gs	455
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	5.000

Maria T. Mercado

MT CONSTRUCCIONES
 Maria T. Mercado
 RUC: 1021537-9
 Coronel Oviedo - Py

FORMULARIO N° 1

Formulario de Composición de Precios Unitarios

Fecha:		Item N° 8 Limpieza final de obra		
Obra: Construcción de empedrado				Unidad : m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Camión volquete	Volquete 10m3	0,93	250.000	232.500
A) Total Gs.				232.500
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Ayudante	3	1,00	13.453	40.360
B) Total Gs.				40.360
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				250 272.860
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				1.091
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
E) Total Gs.				0
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]				1.091
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)				55
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)				218
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)				1.364
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				136
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				1.500

Maria T. Mercado
MT CONSTRUCCIONES

María T. Mercado
RUC: 1021537-9
Coronel Oviedo