



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

CONTRATO N°14/2025

“CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3582 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ESCUELA BÁSICA N° 2.885 SAN JUAN BAUTISTA.” CON ID. 470425. --

Entre la Municipalidad de Edelira, domiciliada en Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero, Edelira – Itapua - República del Paraguay, representada para este acto por PEDRO ELIO VILLAGRA ESTECHE, con Cédula de Identidad N° 3.408.212, refrendada por la Ing. EVA MARIA RIVEROS, con C.I. N° 5.349.637 denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la CA CONSTRUCCIONES DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ CON RUC N° 2962783-4 domiciliada en Yatyty, República del Paraguay, representada en este acto por HERMELINDA ARRUA LOPEZ con Cédula de Identidad N° 2.962.783 en su carácter de Propietaria, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **“CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3582 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ESCUELA BÁSICA N° 2885 SAN JUAN BAUTISTA.”**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **“presente “CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3582 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ESCUELA BÁSICA N° 2885 SAN JUAN BAUTISTA.”**-----

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.



1





MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
 Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
 Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:470425. -----

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN - Menor cuantía nacional, convocado por la UOC de la Municipalidad de Edelira. La adjudicación fue realizada según Resolución Municipal N° 758/2.025. -----

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote 1 - Construcción de Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termoacústica en la Escuela Básica N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno de obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	10.420	977.396
2	Replanteo y marcación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	5.210	488.698
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.704.637	1.704.637
4	Vallado de chapa con poste de madera 3"x3" h:1,60m.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	5.517.337	5.517.337
5	Excavación y carga de cemento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,75	901.123	9.687.072
6	Zapatas de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,65	2.900.035	1.885.023
7	Pilares de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,85	3.020.189	2.567.161
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,35	3.146.013	10.539.144
9	Loseta de H° A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,18	3.218.756	579.376
10	De 0,30 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,30	196.465	8.310.470
11	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	28,12	99.421	2.795.719



2
 CA CONSTRUCTORA
 RUC: 2962783-4
 C.U.I. 08851835 37





MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

12	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,65	43.507	332.829
13	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	83,05	104.033	8.639.941
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,40	132.592	10.792.989
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	22,00	20.598	453.156
16	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	122,20	412.767	50.440.127
17	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,70	372.060	4.353.102
18	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	241,45	41.590	10.041.906
19	De encadenados de H° A° con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26,45	60.793	1.607.975
20	De pilares de H° A° con hidrófugo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,00	52.878	370.146
21	Moldura lineal en balancines	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,50	38.885	1.380.418
22	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	43.156	4.048.033
23	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	38.751	3.634.844
24	Piso cerámico de primera línea.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	115.667	10.849.565
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	53,90	31.782	1.713.050
26	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.482.912	2.965.824
27	Provisión y colocación puerta metálica de 1,20 x 2,10 provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas) y marco metálico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.769.427	2.769.427
28	Provisión y colocación de ventanas tipo balancines (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,65	609.695	10.761.117
29	De revoque 1:3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	44,80	42.038	1.883.302
30	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	241,45	34.351	8.294.049
31	De viga de perfil U de cumbra, al sintético.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	23,40	25.864	605.218
32	Encadenado y pilares al látex.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	28,45	30.200	859.190
33	De aberturas metálicas con pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,65	36.080	636.812
34	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,40	23.180	1.886.852
35	De puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,15	34.863	179.544
36	De tirantes al sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,80	21.189	1.733.260



CA CONSTRUCTORA
S.A. S.R.L.



Edo Villegas



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,80	24.044	980.995
38	Revestido de Azulejos de mesada y sobre mesada (0,60cm)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,25	184.912	4.114.292
39	Rampa discapacitado, con Baranda de caño. Incluye base anti oxidado y pintura al sintético metálica.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.806.910	1.806.910
40	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de casco, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	32,50	146.265	4.753.613
41	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,80	111.853	4.563.602
42	Alimentación de 2x10mm preensamblado al tablero principal.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	53.706	1.074.120
43	Instalación del tablero seccionales.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	150.325	150.325
44	Instalación de tablero Principal.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	284.161	284.161
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	160.999	1.126.993
46	Alimentación de los circuitos para aire acondicionado.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	220.969	441.938
47	Alimentación de los circuitos de luces.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	121.162	1.817.430
48	Alimentación de los circuitos de tomas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	121.162	1.453.944
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	157.650	1.103.550
50	Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	284.414	284.414
51	Artefactos luminicos tipo campana acrilico con foco LED de 50w.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	13,00	387.273	5.034.549
52	Base y foco LED de 40 w para exterior.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	228.962	686.886
53	Tablero Seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	989.005	989.005
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	288.067	288.067
55	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	902.638	6.318.466
56	Instalación de Agua Corriente (detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.895.356	3.895.356
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable con desengrasador.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.273.935	3.273.935
58	Registro 40x40. Incluye cañerías de desagüe.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	395.802	395.802
59	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	10.545	989.121
				Total por lote:	232.112.179

Lote 2 - Construcción de Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termoacústica en la Escuela Básica N° 2885 San Juan Bautista. -					
Grupo 1 - Construcción de Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de chapa termoacústica en la Escuela Básica N° 2885 San Juan Bautista. - Contrato Abierto: No. Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno de obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	10.420	977.396
2	Replanteo y marcación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	5.210	488.698
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.704.637	1.704.637

4



CONSTRUCCIÓN



Dario Villego



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

4	Vallado de chapa con poste de madera 3"x3" h:1,60m.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	5.517.337	5.517.337
5	Excavación y carga de cemento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,75	901.123	9.687.072
6	Zapatas de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,65	2.900.035	1.885.023
7	Pilares de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,85	3.020.189	2.567.161
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,35	3.146.013	10.539.144
9	Loseta de H° A° de 10 cm para mesada de 2,85x0,60cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,18	3.218.756	579.376
10	De 0,30 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	42,30	196.465	8.310.470
11	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	28,12	99.421	2.795.719
12	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,65	43.507	332.829
13	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	83,05	104.033	8.639.941
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,40	132.592	10.792.989
15	Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	22,00	20.598	453.156
16	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 1,50 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	122,20	412.767	50.440.127
17	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,70	372.060	4.353.102
18	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	241,45	41.590	10.041.906
19	De encadenados de H° A° con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	26,45	60.793	1.607.975
20	De pilares de H° A° con hidrófugo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,00	52.878	370.146
21	Moldura lineal en balcones	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,50	38.885	1.380.418
22	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	43.156	4.048.033
23	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	38.751	3.634.844
24	Piso cerámico de primera línea.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	115.667	10.849.565
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	53,90	31.782	1.713.050
26	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.482.912	2.965.824
27	Provisión y colocación puerta metálica de 1,20 x 2,10 provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas) y marco metálico.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.769.427	2.769.427

5



CA CONSTRUCTORA
RUC: 247754



Isabelo Villegas



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

28	Provisión y colocación de ventanas tipo balancines (detalles en planos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,65	609.695	10.761.117
29	De revoque 1:3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	44,80	42.038	1.883.302
30	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	241,45	34.351	8.294.049
31	De viga de perfil U de cumbrera, al sintético.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	23,40	25.864	605.218
32	Encadenado y pilares al látex.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	28,45	30.200	859.190
33	De aberturas metálicas con pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,65	36.080	636.812
34	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,40	23.180	1.886.852
35	De puerta metálica con base anti óxido y pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,15	34.863	179.544
36	De tirantes al sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	81,80	21.189	1.733.260
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,80	24.044	980.995
38	Revestido de Azulejos de mesada y sobre mesada (0,60cm)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,25	184.912	4.114.292
39	Rampa discapacitado, con Baranda de caño. Incluye base anti óxido y pintura al sintético metálica.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.806.910	1.806.910
40	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	32,50	146.265	4.753.613
41	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,80	111.853	4.563.602
42	Alimentación de 2x10mm preensablado al tablero principal.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	53.706	1.074.120
43	Instalación del tablero seccionales.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	150.325	150.325
44	Instalación de tablero Principal.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	284.161	284.161
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	160.999	1.126.993
46	Alimentación de los circuitos para aire acondicionado.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	220.969	441.938
47	Alimentación de los circuitos de luces.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	121.162	1.817.430
48	Alimentación de los circuitos de tomas.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	121.162	1.453.944
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	157.650	1.103.550
50	Alimentación de los tableros seccionales de embutir de 8TM.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	284.414	284.414
51	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con foco LED de 50w.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	13,00	387.273	5.034.549
52	Base y foco LED de 40 w para exterior.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	228.962	686.886
53	Tablero Seccional de plástico de 8TM con barra de fase y neutro.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	989.005	989.005
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	288.067	288.067
55	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	902.638	6.318.466
56	Instalación de Agua Corriente (detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.895.356	3.895.356
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable con desengrasador.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.273.935	3.273.935





MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

58	Registro 40x40. Incluye cañerías de desagüe.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	392.471	392.471
59	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,80	10.545	989.121
Total por Grupo:					232.108.848
Total por lote:					232.108.848
Total General:					464.221.027

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es -----

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (noventa días calendario), computados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obra. - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3582 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y ESCUELA BÁSICA N° 2885 SAN JUAN BAUTISTA. DISTRITO DE EDELIRA. -----

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: **Arq. Dahina Medina Davalos – Administradora de contratos.** -----

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.



Dahina Medina Davalos



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. –


Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes

8



Diego Villegas



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa – Paraguay

Telef. 0213270407 - 0213270408

Email. edelirauoc@gmail.com

pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Edelira, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco. -----



María Riveros
Secretaría General



Pedro Villagra Esteche
Intendente Municipal



CA CONSTRUCCIONES

HERMELINDA ARRUA LOPEZ


CA CONSTRUCCIONES
RUC: 2087704
C.O.L. 0991-13577