



Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

CONTRATO I.M. N° 140 /2025

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ**, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luis María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Don Rosa Agustín González Dans, con cédula de identidad N° 1.236.774, y la Secretaria General Lic. Regina Cardozo, con cédula de identidad N° 3.181.716, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **OGA CONSTRUCCIONES** con RUC N° 928577-6 domiciliada en la calle Virgen del Rosario y Guillermo Leoz, Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Néstor Ramon Agüero Giménez, con Cédula de Identidad N° 928.577, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente Contrato de "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del Contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID 472765

Documentos Integrantes del Contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 472765.



Néstor Agüero
Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

14	30102804-001	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8,64	299.011	2.583.458
15	72131601-007	Techo: Tejas con tejelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	121,00	485.893	58.793.102
16	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	176,02	44.424	7.819.563
17	72131601-008	Revoques: De viga cumbreira, galeria y encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	62.472	2.338.946
18	72131601-008	Revoques: De pilares de H° A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	89.703	627.919
19	72101607-006	Revoques: Moldura lineal en balancines	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	35,50	44.424	1.577.062
20	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	97.179	8.481.742
21	72131601-009	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	49.581	4.327.426
22	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	87,28	166.592	14.540.138
23	72101607-005	Zocalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	53,90	83.296	4.489.630
24	72131601-010	Aberturas de madera: Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.053.162	2.106.324
25	72131601-010	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.151.814	2.151.814
26	72131601-010	Aberturas metálicas: Ventanas balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,64	624.720	11.020.062
27	30171907-001	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	44,80	25.949	1.162.508
28	72131601-010	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	176,02	31.236	5.498.078
29	72131601-010	Pinturas: De paredes revocados al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	176,02	31.236	5.498.078
30	72131601-010	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,13	31.236	410.123
31	72131601-010	Pinturas: De viga cumbreira,galeria,encadenado y pilares al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,44	31.236	1.169.458
32	72131601-010	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,64	69.413	1.224.451



Néstor Agüero
 Representante Legal
 RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

33	72131601-010	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,19	31.236	3.035.781
34	72131601-010	Pinturas: De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	102,87	62.472	6.426.479
35	72131601-010	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,16	69.413	358.173
36	72131601-010	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	79,80	31.236	2.492.595
37	72131601-010	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	55.530	2.099.048
38	72102508-003	Revestido de Azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,10	124.944	762.157
39	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,64	291.536	5.142.687
40	72101603-001	Rampa	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.368.344	1.368.344
41	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	37,80	118.002	4.460.484
42	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,40	111.061	2.598.821
43	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	152.709	1.221.671
44	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	166.592	999.551
45	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	166.592	1.332.735
46	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12,00	166.592	1.999.102
47	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	166.592	999.551
48	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación del medidor al tablero TS10	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	69.413	6.941.334
49	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de A.A.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	347.067	1.388.267
50	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	444.245	444.245
51	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	293.672	1.762.031
52	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	179.919	719.677
53	72102201-9998	Artefactos electricos: Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	800.923	800.923
54	72102201-9998	Artefactos electricos: Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	624.720	1.874.160


Lic. Regina Cardozo
Secretaría General


Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6


Rosa Agustín González Durán
Intendente
Municipalidad de Lambaré



Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

55	72102201-9998	Artefactos electricos: Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	277.376	1.386.880
56	72102201-9998	Instalación sanitaria: Instalación de Agua Corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	2.500.382	2.500.382
57	72102201-9998	Instalación sanitaria: Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.148.824	1.148.824
58	72102201-9998	Instalación sanitaria: Desagüe Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.027.336	2.027.336
59	72102201-9998	Instalación sanitaria: Registro 40x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	473.044	473.044
60	72102201-9998	Instalación sanitaria: Camara sèptica, pozo absorbente y conexión al registro	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	10.136.684	10.136.684
61	72101703-007	Vallado protección de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	902.373	902.373
62	72103004-001	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES: Construcción de canal de desagüe de 0,60 m: Excavación y colocación de contrapiso de cascotes para base de canal	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	97.179	1.943.570
63	72131601-005	Construcción de canal de desagüe de 0,60 m: Colocación de mampostería (0,60 ancho x 0,50 profundidad) - pendiente 2 %	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,00	152.709	916.253
64	72153207-001	Construcción de canal de desagüe de 0,60 m: Alisado de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00	44.424	533.091
65	72101603-001	Construcción de canal de desagüe de 0,60 m: Colocación de rejilla metálica perimetral desmontable reforzado cada 1,50 m - 0,60 m ancho.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,31	624.720	5.191.424
66	72101603-001	Construcción de canal de desagüe de 0,60 m: Losa de H°A° - Canal de desagüe	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,37	3.150.298	1.165.610
67	72153505-001	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,10	11.800	319.767
68	72131601-9974	Preparación de la obra: Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,10	20.824	564.322
69	72103004-001	Excavación y carga de cimientto con PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9,00	485.893	4.373.041
70	72131601-9972	Estructura de Hormigon Armado: Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,90	2.776.534	5.275.414
71	72131601-005	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	166.592	1.832.511
72	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,20	188.109	1.354.385



Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

73	72102507-003	Aislación asfáltica: De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,50	111.061	610.834
74	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	152.709	9.620.660
75	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	159.650	8.084.695
76	72131601-005	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,60	62.472	974.561
77	72131601-007	Techo: Tejas con tejelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43,00	485.893	20.893.417
78	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	135,00	44.424	5.997.279
79	72101607-006	Revoques: Moldura lineal en balancines	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,40	44.424	906.255
80	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,50	97.179	2.186.517
81	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,50	166.592	3.748.317
82	72131601-009	Zocalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,60	83.296	216.568
83	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.665.920	1.665.920
84	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.334.872	2.669.744
85	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	1.041.200	4.164.801
86	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	624.720	1.980.363
87	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,50	111.061	1.499.320
88	72131601-9984	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.368.343	1.368.343
89	30171907-001	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	18,00	25.949	467.079
90	72131601-010	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	31.236	1.967.839
91	72131601-010	Pinturas: De paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	31.236	1.967.839


Lic. Regina Cardozo
Secretaria General


Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6


Profa. Agustín González Brans
Intendente
Municipalidad de Lambaré



Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

113	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.665.936	1.665.936
Total por lote:						418.580.015

El monto total de Lote N° 4 asciende a la suma de Gs. 418.580.015 (Guaranies cuatrocientos dieciocho millones, quinientos ochenta mil, quince).

LOTE 9 : ESC. BÁS. N° 677 PRÓCERES DE MAYO. - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	70111503-001	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Poda y destronque de arboles con retiro, limpieza general.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.430.220	1.430.220
2	72103001-001	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Desmonte de suelo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	65,50	48.055	3.147.628
3	72103004-001	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Excavación y carga de muro de contención	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	11,48	728.840	8.367.084
4	72131601-009	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. - patio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	131,20	97.179	12.749.822
5	72131601-005	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Muro de nivelación 0,30 m de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,10	151.447	1.075.276
6	72152504-001	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Piso de baldosones de H° - 0,40 x 0,40 m - extensión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	131,20	169.422	22.228.214
7	72131601-9984	Trabajos preliminares: Obras exteriores: Construcción de rampa - 15% - ver plano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	5.634.200	5.634.200
8	72153505-001	SS.HH.: Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,10	11.800	319.767
9	72131601-9974	SS.HH.: Preparación de la obra: Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,10	20.824	564.322
10	72103004-001	Excavación y carga de cimient con PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9,00	485.893	4.373.041
11	72131601-9972	Estructura de Hormigón Armado: Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,90	2.776.534	5.275.414
12	72131601-005	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,00	166.592	1.832.511
13	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,20	188.109	1.354.385
14	72102507-003	Aislación asfáltica: De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,50	111.061	610.834



Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

15	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	152.709	9.620.660
16	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	159.650	8.084.695
17	72131601-005	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,60	62.472	974.561
18	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43,00	485.893	20.893.417
19	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	135,00	44.424	5.997.279
20	72101607-006	Revoques: Moldura lineal en balancines	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,40	44.424	906.255
21	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,50	97.179	2.186.517
22	72131601-009	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,50	49.581	1.115.572
23	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,50	166.592	3.748.317
24	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.665.920	1.665.920
25	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.334.872	2.669.744
26	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	1.041.200	4.164.801
27	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	624.720	1.980.363
28	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,50	111.061	1.499.320
29	72131601-9984	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.368.343	1.368.343
30	30171907-001	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	18,00	25.949	467.079
31	72131601-010	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	31.236	1.967.839
32	72131601-010	Pinturas: De paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,00	31.236	1.967.839
33	72131601-010	Pinturas: De aberturas de madera con barniz sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,20	62.472	1.012.044

Lic. Regina Cardozo
Secretaria General

Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6

Ensa Agustín González Dans
Intendente
Municipalidad de Lambaré
INTENDENCIA



Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

34	72131601-010	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	69.413	220.040
35	72131601-010	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	31.236	1.581.767
36	72131601-010	Pinturas: De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37,00	62.472	2.311.459
37	72131601-010	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,50	31.236	734.035
38	72131601-010	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,50	55.530	971.781
39	72102508-003	Revestimientos: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	82,00	124.944	10.245.384
40	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	291.536	924.168
41	72101603-001	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,50	118.002	2.065.039
42	72101510-005	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	166.592	333.184
43	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	166.592	1.665.919
44	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	179.919	1.799.185
45	72131601-001	Artefactos eléctricos: Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	266.974	266.974
46	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación del medidor al tablero TS10	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	69.413	6.941.334
47	72131601-001	Artefactos eléctricos: Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	277.376	1.386.880
48	72131601-001	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo (ver planos)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	10.678.976	10.678.976
49	72131601-001	Instalación sanitaria: Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general (ver planos)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	6.247.201	6.247.201
50	72131601-001	Instalación sanitaria: Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.412.002	10.412.002
51	30101616-001	Barras de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.014.503	2.029.005
52	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,10	8.105	219.634
53	72101703-007	Vallado protección de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	902.373	902.373
54	72131601-9995	Obrador (para diferentes obras)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.180.027	1.180.027



Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

55	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.665.929	1.665.929
					Total por lote:	206.035.577

El monto total de Lote N° 9 asciende a la suma de Gs. 206.035.577 (Guaranies doscientos seis millones, treinta y cinco mil, quinientos setenta y siete).

Monto Total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 624.615.592 (Guaranies seiscientos veinticuatro millones, seiscientos quince mil, quinientos noventa y dos).

Ley N° 7021/2022, artículo 63: Contribución sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratación que se hubiere empleado, las contratantes deberán retener el equivalente al 0,4% (cero como cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de cobro, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Públicos y cualquier otro sistema de información o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la entrega de la recepción definitiva.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de: La administración de este contrato estará a cargo de: Sra. Laura Magdalena Rolón Rodas, con CI N° 5.648.794, Administradora de contratos de la Municipalidad de Lambaré.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas



Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
“El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños”

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22".

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato



Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-8





Municipalidad de Lambaré
Intendencia Municipal
"El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños"

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay al día veinticinco (25) mes noviembre y año 2025.



Lic. REGINA CARDOZO
Secretaria General



Sr. ROSA AGUSTÍN GONZÁLEZ DANS
Intendente Municipal

Néstor Agüero
Representante Legal
RUC: 928577-6
NÉSTOR RAMON AGÜERO GIMÉNEZ
Representante legal – OGA CONSTRUCCIONES