



# MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

6 de agosto y San Juan Bautista  
Teléfono 0764-20303



ITAPUA - PARAGUAY

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 440336 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN EL COL. NAC. ERNO ROHRIG MARTH

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN EL COL. NAC. ERNO ROHRIG MARTH

Ítem	Descripción	Cantidad	DANIEL QUINTANA FARIÑA		Hector Omar Mereles González	
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Servicio de limpieza de terrenos	222,00	7.002	1.554.444	7.002	1.554.444
2	Replanteo y marcación	222,00	6.977	1.548.894	6.977	1.548.894
3	Vallado Perimetral	105,00	89.596	9.407.580	89.596	9.407.580
4	Cartel de obra	2,00	749.993	1.499.986	749.993	1.499.986
5	Obrador	20,00	374.500	7.490.000	374.500	7.490.000
6	Excavación y carga de cemento de PBC.	47,00	458.781	21.562.707	458.781	21.562.707
7	Vigas de H <sup>8</sup> A <sup>8</sup> Galería	1,10	2.222.342	2.444.576	2.222.342	2.444.576
8	Encadenados de H <sup>8</sup> A <sup>8</sup>	6,25	1.842.623	11.516.394	1.842.623	11.516.394
9	Loseta sobre puerta de acceso	3,00	324.007	972.021	324.007	972.021
10	Muros de nivelación De 0,45 cm.	21,30	291.783	6.214.978	291.783	6.214.978
11	Muros de nivelación De 0,30 cm.	5,85	198.386	1.160.558	198.386	1.160.558
12	Muros de nivelación De 0,60 cm. para pilares	1,84	396.733	729.989	396.733	729.989
13	Relleno y apisonado de interiores	80,40	144.884	11.648.674	144.884	11.648.674
14	Aislación asfáltica De paredes	29,90	93.724	2.802.348	93.724	2.802.348
15	Muros de elevación De 0,30 para revocar	33,20	188.437	6.256.108	188.437	6.256.108
16	Muros de elevación De 0,15 para revocar	16,85	103.261	1.739.948	103.261	1.739.948
17	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	135,02	238.099	32.148.127	238.099	32.148.127
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	75,60	21.665	1.637.874	21.665	1.637.874
19	Pilares De 0,30 x 0,30 para revocar	25,20	83.144	2.095.229	83.144	2.095.229
20	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	15,40	214.293	3.300.112	214.293	3.300.112
21	Techo De estructura metálica de techo ( vigas) con chapa doblada	277,00	179.992	49.857.784	179.992	49.857.784
22	De techo de chapa trapezoidal termopanel lado ext galvanizado y lado inte chapa lisa pintura electroestática c perlada estructura metálica con caños de 2mm de espesor en sus paredes, pintada con anti óxido a 2 capas y fondo c blanco a 2 capas.	277,00	290.007	80.331.939	290.007	80.331.939
23	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	132,20	33.013	4.364.319	33.013	4.364.319
24	Revoque De pilares 0,30 x 0,30 cm.	25,20	52.432	1.321.286	52.432	1.321.286
25	Revoque De viga en galería de H <sup>8</sup> A <sup>8</sup>	22,65	61.122	1.384.413	61.122	1.384.413
26	Contrapiso de H <sup>8</sup> de cascos 10 cms	201,00	49.027	9.854.427	49.027	9.854.427



*Arturo Mesquin*  
Encargado de U.O.C.  
Municipalidad de Itapúa Poty

27	Carpeta de regularización para pisos	201,00	33.523	6.738.123	33.523	6.738.123
28	Piso De cerámica antideslizante PI 4, medida y color según detalles	201,00	172.854	34.743.654	172.854	34.743.654
29	Zocalo ceramico	108,00	57.147	6.171.876	57.147	6.171.876
30	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	3,00	1.312.306	3.936.918	1.312.306	3.936.918
31	Alfeizar de ventanas De revoco 1 : 3 ( cemento - arena )	52,92	14.937	790.466	14.937	790.466
32	Ladrillos comunes tipo sardinel	18,00	61.078	1.099.404	61.078	1.099.404
33	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado )	162,44	13.174	2.139.985	13.174	2.139.985
34	Pinturas De paredes y pilares revocadas al latex	162,44	23.628	3.838.132	23.628	3.838.132
35	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D )	27,75	23.644	656.121	23.644	656.121
36	Pinturas De viga en galería al latex	12,05	23.566	283.970	23.566	283.970
37	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D )	267,00	23.644	6.312.948	23.644	6.312.948
38	Pinturas De puerta metálica con pintura sintetica	16,50	36.277	598.571	36.277	598.571
39	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	64,00	23.177	1.483.328	23.177	1.483.328
40	Ventanas de vidrio blindex de 10 mm	52,92	750.029	39.691.535	750.029	39.691.535
41	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	64,00	56.622	3.623.808	56.622	3.623.808
42	Rejilla de 30x30 con desagüe caño de PVC	8,00	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	38,30	77.208	2.957.066	77.208	2.957.066
44	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	36,00	105.295	3.790.620	105.295	3.790.620
45	Instalación de tableros de comando TC	36,00	105.295	3.790.620	105.295	3.790.620
46	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	20,00	105.223	2.104.460	105.223	2.104.460
47	Alimentación de los circuitos de luces	24,00	113.477	2.723.448	113.477	2.723.448
48	Alimentación de los circuitos de tomas	18,00	113.477	2.042.586	113.477	2.042.586
49	Alimentación de los circuitos del TC	24,00	113.477	2.723.448	113.477	2.723.448
50	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	110,00	160.000	17.600.000	162.023	17.822.530
51	Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	24,00	291.525	6.996.600	291.525	6.996.600
52	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	1,00	615.507	615.507	615.507	615.507
53	Tablero TC de 6 AG.	3,00	145.608	436.824	145.608	436.824
54	Rampa	2,00	985.877	1.971.754	985.877	1.971.754
55	Pizarrones segun diseño	3,00	1.396.275	4.188.825	1.396.275	4.188.825
56	Limpieza final	222,00	7.002	1.554.444	7.002	1.554.444
			<b>Total por Grupo:</b>	<b>442.449.755</b>	<b>Total por Grupo</b>	<b>442.672.285</b>

  
**Carmelo Resquin**  
 Encargado de U.O.C.  
 Municipalidad de Itapúa Poty

