

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CORDON CUNETA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES

ALBERDI(ambos lados 1576 ml),DESDE WILFRIDO HASTA ESPAÑA				BioARQ	
Item	Descripción	UN	Cantidad	Precio Unit	Precio Unit
1	Limpieza General del Terreno de Obras	m2	1020	1.100	1.122.000
2	Replanteo y Marcación de Obra	m2	1020	2.500	2.550.000
3	Cordon Cuneta de H°, de 0,30 m de alt. Libre 0,18 m, esp. De cordon 0,12 m de ancho libre, cuneta 0,48 m de esp. Minimo de 0,12 cargado in situ (1:3:3) en moldes	ml	1700	81.000	137.700.000
4	Relleno y Compactación para soporte de cordon cuneta, incluye pintura de cordon a la cal.	ml	1700	7.500	12.750.000
5	Badenes de H°	ml	162	650.000	105.300.000
6	Cartel de Obras (Estructura de Madera y Chapa N° 24) 2,00X1,50 con impresión adhesiva	gl	1	1.196.150	1.196.150
7	Cartel de Señalización de Armaje Metalico 0,80x1.20 con adhesivo	un	2	255.000	510.000
8	Limpieza final de obra	m2	1020	1.050	1.071.000
TOTAL					262.199.150

TENIENTE FLEITAS(ambos lados 1261 ml)DESDE LAUDO HAYES HASTA DEFENSORES				BioARQ	
Item	Descripción	UN	Cantidad	Precio Unit	Precio Unit
1	Limpieza General del Terreno de Obras	m2	858	1.100	943.800
2	Replanteo y Marcación de Obra	m2	858	2.500	2.145.000
3	Cordon Cuneta de H°, de 0,30 m de alt. Libre 0,18 m, esp. De cordon 0,12 m de ancho libre, cuneta 0,48 m de esp. Minimo de 0,12 cargado in situ (1:3:3) en moldes	ml	1430	81.000	115.830.000
4	Relleno y Compactación para soporte de cordon cuneta, incluye pintura de cordon a la cal.	ml	1430	7.500	10.725.000
5	Badenes de H°	ml	147	650.000	95.550.000
6	Cartel de Obras (Estructura de Madera y Chapa N° 24) 2,00X1,50 con impresión adhesiva	gl	1	1.196.150	1.196.150
7	Cartel de Señalización de Armaje Metalico 0,80x1.20 con adhesivo	un	2	255.000	510.000
8	Limpieza final de obra	m2	858	1.050	900.900
TOTAL					227.800.850

TOTAL GS. 490.000.000



 Municipalidad de Villa Hayes
 Lic. Delsi Rodríguez
 Directora U.O.C.