



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO


Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETEA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR-ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.					CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	573	825.120
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.120.720	1.120.720
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	157.099	314.198
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.264	1.820.160
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.141	3.083.040
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	5.644	6.259.196
8	72101703-004	CORDÓN CUNETEA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETEA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	77.501	8.835.114
9	72101703-004	CORDÓN CUNETEA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETEA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	120.301	26.466.220
10	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo 0,30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	60.506	1.089.108
11	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.109,00	36.804	40.815.636
12	72131701-024	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminación vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.034.531	10.707.396
13	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.109,00	1.706	1.891.954
14	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	1.109,00	1.997	2.214.673
15	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760
SUMA TOTAL						106.390.055




Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC