



MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN LA CALLE SAN ROQUE DEL BARRIO SAN ROQUE CASCO URBANO - ID N° 450024

| Item | Descripción | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | HUGO RUBEN MEZA BOGADO | | AMBROSIO CORONEL | | LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ | |
|--------------|--|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.157,00 | 2.310 | 2.672.670 | 2.300 | 2.661.100 | | |
| 2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m | Unidad | 2,00 | 1.110.011 | 2.220.022 | 1.115.980 | 2.231.960 | | |
| 3 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm INCLUYE EXCAVACION | Metro lineal | 90,00 | 188.160 | 16.934.400 | 188.150 | 16.933.500 | | OFERTA RECHAZADA |
| 4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 492,00 | 34.830 | 17.136.360 | 34.800 | 17.121.600 | | |
| 5 | REPOSIC. CAÑERÍA ROTA POR MAQUIN. + PREPARAC. TERRENO P/ EMPEDR. LA PIEDRA PRISMAT. O POLIEDR. NO MAYOR A 0,15x0,15+CONSTR.PAVIM. EMPEDR.C/PIEDRA LIBRE DESCOMPOSIC.NO METEORIZ. S/COLCHÓN ARENA GRANOS FINOS (SE EXCL. ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.157,00 | 56.270 | 65.104.390 | 56.260 | 65.092.820 | | |
| 6 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 1.157,00 | 2.760 | 3.193.320 | 2.760 | 3.193.320 | | |
| 7 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO 1,60 m FILO A FILO 0,80 m LIBRE DE CANALIZAC.) C/FUAC CAÑOS NEGROS PARED GRUESA (50mm) ENTRE MUROS DE PBC VERTICAL C/50 cm SEPARAC.HORIZ.C/3 SEPARACION ENTRE EIES P/FILTROS DE NACIENTES | Metros cúbicos | 235,00 | 630.000 | 148.050.000 | 633.350 | 148.837.250 | | OFERTA RECHAZADA |
| 8 | PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm. | Metros cuadrados | 218,40 | 275.000 | 60.060.000 | 274.000 | 59.841.600 | | |
| 9 | TAPA Y BASE DE HP#e: CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (8,00 x 2,00 x 0,20) mts | Metros cúbicos | 3,20 | 3.106.660 | 9.941.312 | 3.100.000 | 9.920.000 | | |
| 10 | ACCESO VEHICULAR DE HP #e (3,00 x 1,80 x 0,15) mts x 9 | Metros cúbicos | 7,29 | 3.150.400 | 22.966.416 | 3.150.000 | 22.963.500 | | |
| 11 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 123,00 | 8.000 | 984.000 | 8.010 | 985.230 | | OFERTA RECHAZADA |
| 12 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.157,00 | 3.230 | 3.737.110 | 3.220 | 3.725.540 | | |
| TOTAL | | | | | 353.000.000 | | 353.507.420 | | |




C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO BRITES
DIRECTOR DE LA UOC