



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus


Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro comparativo de ofertas

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°08/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO CALLE BOQUERON, CON ID N°446.009.										
TRAMO 1- Calle Boqueron E/Independencia Nacional y Calle Cerro Cora				ROSCO CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA JS			
N°	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	M2	963,00	522	502.686	522	502.686	522	502.686
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M3	963,00	642	618.246	642	618.246	642	618.246
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva). -	GI	1,00	1.315.071	1.315.071	1.315.071	1.315.071	1.315.071	1.315.071
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	GI	2,00	311.867	623.734	311.867	623.734	311.867	623.734
5	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	830,32	3.056	2.537.458	3.056	2.537.458	3.056	2.537.458
6	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	830,32	3.560	2.955.939	3.560	2.955.939	3.560	2.955.939
7	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	830,32	44.967	37.336.999	44.967	37.336.999	44.967	37.336.999
8	72101703-004	CORDON CUNETTA de Hº,desarr,0,40m,altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETTA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,term."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	214,00	87.408	18.705.312	87.408	18.705.312	90.000	19.260.000
9	72101510-002	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	GL	1,00	846.591	846.591	846.591	846.591	846.591	846.591
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	830,32	2.690	2.233.561	2.690	2.233.561	2.690	2.233.561
11	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	830,32	3.136	2.603.884	3.136	2.603.884	3.136	2.603.884



Nancy E. Vigo

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISSION: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

12	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	963,00	539	519.057	539	519.057
		TRAMO 2 - Calle Independencia Nacional / Calle Madres Paraguayas y calle Mcal. Jose F. Estigarribia.				-		-
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.028,30	522	536.773	522	536.773
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M3	1.028,30	642	660.169	642	660.169
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GI	1,00	1.290.071	1.290.071	1.290.071	1.290.071
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	GI	2,00	304.367	608.734	304.367	608.734
5	72102905-001	Compactación mecánica de suelo.-	M2	888,05	2.880	2.557.584	2.880	2.557.584
6	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	888,05	3.081	2.736.082	3.081	2.736.082
7	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	888,05	3.524	3.129.488	3.524	3.129.488
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	888,05	44.967	39.932.944	44.967	39.932.944
9	72101703-004	CORDON CUNETTA de Hº desarr. 0,40m, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETTA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, term. "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	226,00	86.283	19.499.958	90.000	20.340.000
10	72141202-001	Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	24,68	259.009	6.392.342	259.009	6.392.342
11	72101510-002	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	GL	1,00	934.091	934.091	934.091	934.091
12	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	888,05	2.690	2.388.855	2.690	2.388.855
13	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	888,05	3.136	2.784.925	3.136	2.784.925
14	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	888,05	539	478.659	539	478.659
		TRAMO 3-Calle Defensores del Chaco entre Calle Soldado Desconocido y Calle Independencia Nacional.				-		-



Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. Lopez



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	M2	947,70	522	494.699	522	494.699
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M3	947,70	642	608.423	642	608.423
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva). -	GI	1,00	1.315.071	1.315.071	1.315.071	1.315.071
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	GI	2,00	311.867	623.734	311.867	623.734
5	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	817,13	3.081	2.517.578	3.081	2.517.571
6	72102905-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	817,13	3.560	2.908.983	3.560	2.908.976
7	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	817,13	44.967	36.743.885	44.967	36.743.795
8	72101703-004	CORDON CUNETTA de Hº desarr.0,40m.altura libre 0.15 m.espesor de cordón 0.12 m.ancho libre de CUNETTA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carg.in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m.term."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada.	ML	210,60	87.000	18.322.200	90.000	18.954.000
9	72101510-002	Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-	GL	1,00	846.591	846.591	846.591	846.591
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	817,13	2.690	2.198.080	2.690	2.198.080
11	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	817,13	3.136	2.562.520	3.136	2.562.520
12	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	947,70	539	510.810	539	510.810
		TOTAL				224.381.786		226.408.316


Nancy Eugenia Vago Mereles
Encargada de Uoc