



MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA 09/2024 "TERMINACIÓN DE CANTINA CON SANITARIO Y CHURRASQUERA COMUNITARIO" LD 450.271.

Ítem	Descripción	AGUIRRE MCF				
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra (2,00 x 1,00) m	m2	Nacional	2,00	620.000	1.240.000
2	Replanteo y Marcación	m2	Nacional	105,00	6.000	630.000
3	Relleno y compactacion	m3	Nacional	334,00	97.000	32.398.000
4	Piso de H°A° espesor 8 cm	m2	Nacional	293,00	142.000	41.606.000
5	Nivelacion De 0,30 de ladrillo común	m2	Nacional	37,50	179.167	6.718.763
6	Mesada de ladrillo comun con loseta de H°A° revestido a ceramica con 2 dos bacha metalica y 2Dos canilla.	ml	Nacional	3,28	538.509	1.766.310
7	Mesada de ladrillo comun con loseta de H°A° revestido a ceramica .	ml	Nacional	7,00	468.509	3.279.563
8	Carpeta de nivelación	m2	Nacional	83,00	33.833	2.808.139
9	Cerámico Esmaltado de alto trafico	m2	Nacional	83,00	93.333	7.746.639
10	Zócalo cerámico	ml	Nacional	69,00	21.333	1.471.977
11	Cielo raso de pvc	m2	Nacional	48,00	98.000	4.704.000
12	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro con rejas metalica.	m2	Nacional	3,80	559.050	2.124.390
13	Ventana metalica tipo proyectante (1,50x1,00)m	un	Nacional	1,00	629.050	629.050
14	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90x2,10) m incluye cerradura	un	Nacional	3,00	2.528.604	7.585.812
15	Puerta placa con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	Nacional	2,00	1.860.000	3.720.000
16	Puerta Placa con marco y contra marco (0,60x2,10) m incluye cerradura	un	Nacional	2,00	1.522.525	3.045.050
17	Puerta Placa con marco y contra marco (0,60x1,70) m incluye picaporte	un	Nacional	4,00	1.242.525	4.970.100
18	Cámara Séptica, 1,00 x 1,60 x 1,20 m	un	Nacional	1,00	1.976.318	1.976.318
19	Pozo Ciego, diámetro 1,50 m y alt. 3,00 m	un	Nacional	1,00	2.784.095	2.784.095
20	Desagüe Cloacal - cañerías para desagüe	gl	Nacional	1,00	1.782.167	1.782.167
21	Registro de desagüe pluvial 40 c40	un	Nacional	2,00	374.328	748.656
22	Desagüe con caño de 100 mm y accesorios	gl	Nacional	1,00	1.059.664	1.059.664
23	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts)	m2	Nacional	68,00	86.865	5.906.820
24	Provisión y Colocación de Inodoros	un	Nacional	4,00	766.413	3.065.652
25	Provisión y Colocación de Mingitorios	un	Nacional	2,00	540.622	1.081.244
26	Lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas, Canillas tipo pulsador, etc. en sanitarios	un	Nacional	4,00	730.112	2.920.448
27	Pintura de canaletas y bajada	ml	Nacional	58,00	21.167	1.227.686
28	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	Nacional	263,00	27.667	7.276.421
29	De pared exterior con sellador, texturado y pintura a dos manos	m2	Nacional	122,28	34.823	4.258.156
30	limpieza final	m2	Nacional	105,00	3.567	374.535
TOTAL, IVA INCLUIDO						160.905.654



LIC. ESTHER CACERES GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA UOC