



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
CAPITAL DEL CÍTRUS

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Cuadro Comparativo

LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL N°06/2024 PARA LA "CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS- LLAMADO PLURIANUAL", CON ID N°450.177.					CONSTRUCTORA JS		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	Cant.	Precio U.	Precio T.		
1	Limpieza para preparación del terreno de obras.-	GL	1,00	470.378	470.378		
2	Replanteo y marcación de obra.-	M2	126,95	5,021	637.416		
3	Vallado de obra.-	ML	70,00	74.600	5.222.000		
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1,00	1.141.368	1.141.368		
5	Excavación para fundación de zapata y PBC.-	M3	21,60	88.333	1.907.993		
6	Relleno y compactación mecánica.-	M3	70,00	58.333	4.083.310		
7	Zapatas de H° A° (Detalle en Plano).-	M3	3,50	2.416.667	8.458.335		
8	Encadenados de H° A° - Inferior 13x27. (Detalle en Plano).-	M3	3,65	2.333.333	8.516.665		
9	Pilares de H° A° 15X30. (Detalle en Plano).-	M3	3,00	2.281.738	6.845.214		
10	Encadenados de H° A° - Superior 13x27. (Detalle en Plano).-	M3	3,65	2.376.667	8.674.835		
11	Losa de H° A° en galería.-	M3	1,02	2.223.333	2.267.800		
12	Muro de nivelación de ladrillo común De 0,30 cm.	M2	30,00	200.597	6.017.910		
13	Aislación asfáltica De paredes.-	M2	103,30	53.307	5.506.613		
14	Muros de elevación de ladrillo común prensado 0,15 para revocar.-	M2	309,90	131.381	40.714.972		
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M2	26,50	23.180	614.270		
16	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal numero 27, con isolam de 10mm. clavaderos de caño industrial de 30 x 50 pared de 1,20 c/, incluye viga reticulada, provisión y colocación de cumblera.-	M2	160,00	213.333	34.133.280		
17	Canaleta de chapa N° 26 con desarrollo 40 cm, pintura sintética.-	ML	25,00	81.667	2.041.675		
18	Caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.-	ML	25,00	77.667	1.941.675		
19	Cenefa de chapa N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	10,10	104.333	1.053.763		
20	Revoque de Paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con Hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-	M2	175,00	36.000	6.300.000		
21	Revoque de Paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con Hidrófugo alisado para Interiores, Incluye Losa -(1:4:16).-	M2	311,00	34.500	10.729.500		
22	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	M2	126,95	34.307	4.355.274		
23	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	126,95	31.826	4.040.311		
24	Provisión y colocación de piso cerámica.-	M2	126,95	96.333	12.229.474		
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	ML	82,00	28.867	2.367.094		
26	Revestimiento de Azulejo en Sanitarios, h: 2,10m.-	M2	24,30	95.667	2.324.708		
27	Revestimiento con simil piedra.-	M2	9,32	285.000	2.656.200		
28	Provisión y colocación de Cieloraso de Yeso 1,20 x 0,60 m. con perfilera de aluminio.	M2	103,20	182.833	18.868.366		
29	Provisión y colocación de puerta tipo placa VAIVEN de 1,25 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	3,00	916.667	2.750.001		



Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

CAPITAL DEL CITRUS

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

30	Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,70x2,10 Para Ss.H.h, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	1,00	886.667	886.667
31	Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,90x2,10 Para Área de Toma de Muestras, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	2,00	886.667	1.773.334
32	Provisión y colocación de puerta tipo placa de 1,00x2,10 Para Ss.H.h, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	1,00	886.667	886.667
33	Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,90x2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	1,00	886.667	886.667
34	Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,90x2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN	2,00	886.667	1.773.334
35	Provisión y colocación de Puerta blindada corrediza de 10mm, templado. Color a definir.-	M2	2,10	875.000	1.837.500
36	Provisión y colocación de ventana blindada corrediza de 8mm, templado. Color oscuro.-	M2	7,90	730.000	5.767.000
37	Pintura exterior e interiores al látex acrílico con endurecido. Color blanco Hielo. Incluye Losa y Mampara de Dúplex.-	M2	623,20	33.667	20.981.274
38	Interiores Pintura epoxica con endurecido. Color blanco hielo.(AREA DE PROCESAMIENTO Y AREA DE LAVADO).-	M2	118,80	70.667	8.395.240
39	De aberturas de madera al barniz (Puertas) -	M2	27,00	24.354	657.558
40	Provisión e instalación general, de caños corrugados, cajita redonda, cableado del circuito eléctrico.-	GL	1,00	7.600.000	7.600.000
41	Instalación del tablero TG de 25 AG., Incluye caja metálica embutida en pared.-	UN	1,00	484.729	484.729
42	Instalación del tablero TS de 15 AG., Incluye caja metálica embutida en pared.-	UN	3,00	119.749	359.247
43	Alimentación de Circuitos de Tomas.-	UN	10,00	112.400	1.124.000
44	Alimentación de Circuitos de Tomas.-	UN	65,00	109.067	7.089.355
45	Alimentación de Circuitos TC.-	UN	1,00	726.667	726.667
46	Alimentación de con cables NYY de 6mm de Línea Principal al TG.-	UN	1,00	1.583.333	1.583.333
47	Alimentación de Extractor de aire.-	UN	2,00	150.000	300.000
48	Artefactos eléctricos, luces led de 12w	UN	26,00	101.000	2.626.000
49	Artefactos eléctricos, luces led de 6w para exterior, incluye fotocélula.	UN	9,00	118.333	1.064.997
50	Extractor de aire en pared de Laboratorio y Esterilización.-	UN	2,00	1.306.333	2.612.666
51	Instalación de desagüe cloacal, incluye registro.-	GL	1,00	1.733.333	1.733.333
52	Instalación de agua.-	GL	1,00	1.720.000	1.720.000
53	Construcción de Cámara Séptica 1,2 x 2,00.	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
54	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios , inodoro cisterna baja, pileta con pedestal, canilla cromada.-	GL	1,00	7.669.000	7.669.000
55	Pozo absor. DE 1,20 D. X 4m. de profund. Con calse de ladrillo común. incluye registro.-	UN	1,00	2.750.067	2.750.067
56	Accesorios, toallero, porta papel, jabonera, espejo.-	UN	2,00	483.333	966.666
57	Posa manos para agarradera de discapacitados, cromada.-	UN	1,00	1.133.345	1.133.345
58	Mesada de Granito con 3 (tres) barchas de acero Inoxidable 50x40 Prof.: 35cm.-	M2	7,30	1.280.000	9.344.000
59	Letras Corpóreas de acero Inoxidable con Iluminación Led.-	UN	29,00	335.000	9.715.000
60	Provision y colocacion de letreros de acceso y salida de emergencia.-	UN	3,00	403.333	1.209.999
61	Pergolado Metálico de caño 80x80, con Cenefa de chapa.-	GL	1,00	1.340.000	1.340.000



Nancy E. Vigo
Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

¡Juntos Podemos!

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

62	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base antioxido y pintura al sintético.-	GL	1,00	1.088.578	1.088.578
63	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	M2	42,91	103.000	4.419.730
64	Mampara de Eucatex con Perfilera de Aluminio.-	M2	17,60	252.000	4.435.200
65	Limpieza Final con retiro de escombros de la zona de obra.-	M2	126,95	5.650	717.268
TOTAL					327.028.819



Nancy E. Vigo M

Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.