



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Cuadro Comparativo

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°12/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3230 SAN ANTONIO DE PADUA-LLAMADO PLURIANUAL, CON ID N°451.585				CONSTRUCTORA DAVAMY	
N°	RUBROS	U.M	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	LIMPIEZA PARA PREPARACION DE LA OBRA	M2	212,50	4.995	1.061.438
2	DEMOLICON DE BLOQUE EXISTENTE	GL	1,00	7.415.167	7.415.167
3	REPLANTEO Y MARCACION	M2	212,50	7.180	1.525.750
4	VALLADO DE OBRA Y OBRADOR	UN	1,00	3.365.431	3.365.431
5	CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y CHAPA N° 24) 2,00 X 1,50 M CON IMPRESIÓN ADHESIVA DE ALTA RESISTENCIA-	UN	1,00	1.290.801	1.290.801
6	EXCAVACION DE SUELO Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA PBC	M3	13,20	497.785	6.570.762
7	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°	M3	13,60	2.159.872	29.374.259
8	ESCALERA DE H° A°	GL	1,00	9.928.844	9.928.844
9	PILAR DE H° A°	M3	3,80	2.419.558	9.194.320
10	ENCADENADO DE H° A° SUPERIOR E INFERIOR	M3	17,85	2.401.799	42.872.112
11	LOSA DE H° A°	M3	18,50	2.304.130	42.626.405
12	MAMPOSTERÍA DE NIVELACION DE 0.30 CM	M2	8,10	220.985	1.789.979
13	RELLENO Y APISONAMIENTO DE INTERIORES	M3	76,00	79.995	6.079.620
14	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	ML	65,20	26.568	1.732.234
15	AISLACION DE LOSA CON COLOCACIÓN DE TELA BIDIN Y PINTURA FIBRADA	M2	212,50	42.953	9.127.513
16	MAMPOSTERIA DE 0.30 PARA REVOCAR	M2	15,50	211.434	3.277.227
17	MAMPOSTERIA DE 0.15 PARA REVOCAR	M2	3,90	114.763	447.576
18	MAMPOSTERIA DE 0.30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUNES	M2	138,40	238.071	32.949.026
19	MAMPOSTERIA DE 0.30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	138,40	214.653	29.707.975
20	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 3 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	75,60	35.500	2.683.800
21	MAMPOSTERIA DE 0.30 X 0.30 PARA REVOCAR	ML	17,80	151.820	2.702.396
22	REVOQUE DE PAREDES A 1 CAPA DE ESPESOR 1,5 CM CON HIDROFUGO ALISADO PARA EXTERIORES (1:4:16).	M2	70,00	33.496	2.344.720
23	REVOQUE DE PILARES DE 0.30 X 0.30 CM	ML	17,28	80.578	1.392.388
24	REVOQUE DE PILARES H° A°	ML	43,50	20.186	878.091
25	REVOQUE DE LOSA Y VIGAS DE H° A°	M2	252,00	40.705	10.257.660
26	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	191,10	41.205	7.874.276
27	CARPETA DE NIVELACION	M2	191,10	32.048	6.124.373
28	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE	M2	191,10	91.899	17.561.899
29	ZOCALO CERAMICO DE 8CM	ML	100,00	24.306	2.430.600
30	RAMPA DE ACCESO EN GALERIA	UN	1,00	768.820	768.820



Nancy E. Vigo
Nancy E. Vigo
 Encargada de U.O.C.
 Munc. Carlos A. López



MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

CAPITAL DEL CITRUS

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

MISIÓN: Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

31	VENTANAS TIPO BALANCIN	M2	46,44	395.564	18.369.992
32	PUERTAS METALICAS DE 1.20 X 2.10	UN	3,00	2.143.473	6.430.419
33	PINTURA DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	ML	48,00	27.606	1.325.088
34	PINTURA DE LADRILLOS COMUNES TIPO SARDINAL	ML	18,00	52.809	950.562
35	PINTURA DE PAREDES AL LATEX INTERIOR -EXTERIOR	M2	70,00	22.542	1.577.940
36	PINTURA DE PILARES AL LATEX (INTERIOR-EXTERIOR	M2	54,30	22.542	1.224.031
37	PINTURA DE LOSA Y VIGA AL LATEX ACRILICO	M2	252,00	23.585	5.943.420
38	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	2M	62,94	29.592	1.862.520
39	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON MEMBRANA ELASTOMERICA (INCLUYE PILARES)	M2	267,50	24.695	6.605.913
40	VIDRIO DE 4CM COLOCADOS CON SILICONA	M2	46,44	180.801	8.396.398
41	ALIMENTACION PUNTOS Y TOMA CORRIENTES BAJO ALTOS	UN	15,00	128.525	1.927.875
42	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W CON CAMPANA ACRILICA	UN	12,00	105.217	1.262.604
43	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W GALERIA	UN	6,00	105.217	631.302
44	ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LED DE 60 W CON FAROL P/ EXTERIOR	UN	4,00	105.217	420.868
45	ALIMENTACION PARA A/C	UN	3,00	120.423	361.269
46	ALIMENTACION PARA CIRCUITO TCV	UN	3,00	113.992	341.976
47	ALIMENTACION PARA TC	UN	3,00	131.318	393.954
48	ALIMENTACION PARA TCA	UN	3,00	129.310	387.930
49	ALIMENTACION PARA TS	ML	52,00	66.395	3.452.540
50	ALIMENTACION PARA TPS CON CABLE NYY 4X10MM	ML	52,00	70.145	3.647.540
51	INSTALACION DE TC (TABLERO DE PUNTOS Y TOMAS)	UN	3,00	222.793	668.379
52	INSTALACION DE TCA (TABLERO AIRE ACONDICIONADO)	UN	3,00	303.982	911.946
53	INSTALACION DE TS (TABLERO SECCIONAL)	UN	1,00	460.892	460.892
54	INSTALACION DE TPG (TABLERO PRINCIPAL GENERAL)	UN	1,00	476.364	476.364
55	ARTEFACTOS LUMINICOS LED DE 60 W CON CAMPANA ACRILICA	UN	12,00	461.159	5.533.908
56	ARTEFACTOS LUMINICOSFOCO LED DE 60 W GALERIA	UN	6,00	173.809	1.042.854
57	ARTEFACTOS LUMINICOS FOCO LEDDE 60 W CON FAROL P/ EXTERIOR	UN	4,00	214.097	856.388
58	TABLERO TPG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	1,00	488.475	488.475
59	TABLERO TS	UN	1,00	488.475	488.475
60	TABLERO TC	UN	3,00	121.662	364.986
61	TABLERO TCA	UN	3,00	128.841	386.523
62	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN ACRILICO DE 2,75 X 1,20	UN	3,00	1.549.478	4.648.434
63	CAMINERO DE ACCESO PORTON PEATONAL A PABELLON , GUARDA OBRA POSTERIOR	M2	48,60	72.253	3.511.496
64	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	212,50	5.569	1.183.413
TOTAL					381.892.134



Nancy E. Vigo Mereles
RESPONSABLE DE U.O.C.