



MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO
Departamento de Caazapá
 Mcal. López e/ Republica Argentina y José A. Flores
 R.U.C. 80024586-5

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO BAJO LA MODALIDAD DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO 4.40 X 6.15 EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS KM 43 GRAL HIGINIO MORINIGO.- ID: 447016

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO OFERTADO
1	a- Limpieza , preparación del terreno	M2	27,00	175.500	175.500
2	b- Replanteo	M2	27,00	283.500	283.500
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	3.600.000	3.600.000
4	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	4.180.000	4.180.000
5	a- De 0,30 cm.	M2	11,00	2.420.000	2.420.000
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,00	904.750	904.750
7	a- De paredes	M2	5,50	495.000	495.000
8	a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	6.804.000	6.804.000
9	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	5,50	687.500	687.500
10	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	GL.	10,00	300.000	300.000
11	a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43,00	15.265.000	15.265.000
12	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	6.750.000	6.750.000
13	b- Moldura lineal en balancines	ML.	24,00	840.000	840.000
14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,50	1.012.500	1.012.500
15	Piso CERAMICO	M2	22,50	4.275.000	4.275.000
16	Zócalo CERAMICO	ML.	2,60	130.000	130.000
17	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.560.000	1.560.000
18	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	3.120.000	3.120.000
19	c- Puerta para boxes enchapados en fromica	UN.	4,00	2.400.000	2.400.000
20	d- Ventanas balancines	M2	3,20	1.216.000	1.216.000
21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	1.282.500	1.282.500
22	Rampa peatonal	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000
23	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	270.000	270.000



MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO
 Departamento de Caazapá
 Mcal. López e/ Republica Argentina y José A. Flores
 R.U.C. 80024586-5

24	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63,00	1.260.000	1.260.000
25	b- De paredes revocadas al latex	M2	63,00	1.575.000	1.575.000
26	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,00	416.000	416.000
27	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,10	117.800	117.800
28	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	50,50	1.414.000	1.414.000
29	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00	1.110.000	1.110.000
30	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,50	423.000	423.000
31	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	437.500	437.500
32	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	9.840.000	9.840.000
33	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,10	558.000	558.000
34	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	1.662.500	1.662.500
35	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	220.000	220.000
36	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	1.100.000	1.100.000
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	1.200.000	1.200.000
38	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	130.000	130.000
39	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	12.500.000	12.500.000
40	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1,00	5.061.500	5.049.450
41	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.500.000	3.500.000
42	Barras de asiento	UN.	2,00	900.000	900.000
43	Limpieza final	M2	27,00	175.500	175.500
	T O T A L G E N E R A L			102.772.500	102.760.000



Matias Garay