

**CUADRO COMPARATIVO**

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°29/2024 PARA LA REPARACION DE 2 SSHH 6,15 X 4,40 EN LA ESCUELA BASICA NRO 3372 SAN ROQUE-ID 446,801				ROSCO CONSTRUCCIONES	
SANITARIO 1					
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
PREPARACION DE LA OBRA					
1	Limpieza del sitio de la obra	METROS CUADRADOS	27,10	5.160	139.836
2	Replanteo	METROS CUADRADOS	27,10	5.836	158.156
3	Vallado de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	4.573.587	4.573.587
4	Cartel identificador de la obra.-	UNIDAD	1,00	1.347.459	1.347.459
DESMONTE Y DEMOLICION					
5	Desmante de tejas, conservar tejuelones y estructura de madera	METROS CUADRADOS	43,00	19.648	844.864
6	Desmante de artefactos electricos por ambiente	UNIDAD	3,00	155.779	467.337
7	Desmante de instalacion electrica por ambiente	UNIDAD	3,00	192.738	578.214
8	Desmante de artefactos hidrosanitarios por ambiente	UNIDAD	3,00	158.333	474.999
9	De puerta y marco tipo tablero	UNIDAD	3,00	80.665	241.995
10	De puerta placa	UNIDAD	5,00	83.750	418.750
11	Demolicion de azulejos. incluye accesorios	UNIDAD	97,50	14.125	1.377.188
ALVAÑILARIA					
12	Revoque de paredes (exterior)	METROS CUADRADOS	58,50	36.100	2.111.850
TECHO					
13	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal nro pre-pintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20 sobre tirantes existente ambos pintado al sintético, reutilizar tirantes de madera, prever 20 % de tirantes dañados. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.-	METROS CUADRADOS	43,00	345.848	14.871.464
14	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms(incluye pintura)	METRO LINEAL	16,10	130.175	2.095.818
PISO Y REVESTIMIENTOS					
15	Piso cerámico antideslizante con piso sobre piso color marron.	METROS CUADRADOS	22,00	100.514	2.211.308
16	Reparacion de guarda obra 0.40m de ancho	METRO LINEAL	22,90	94.250	2.158.325
17	Zocalo ceramico	METRO LINEAL	3,20	27.094	86.701
ABERTURAS DE MADERA					
18	Puerta placa para boxes (Incluye cerradura, contramarco y pintura).-	UNIDAD	5,00	532.500	2.662.500
ABERTURAS METALICAS					
19	Puerta 0.80 x 2.10(Incluye cerradura, marco y pintura).-	UNIDAD	3,00	1.710.500	5.131.500
20	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios dañados y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintético	METROS CUADRADOS	3,36	187.048	628.481
PINTURA					
21	De paredes con pintura acrilica al agua	METROS CUADRADOS	90,00	22.435	2.019.150
22	De paredes con membrana elastomerica alt, 1.5m	METROS CUADRADOS	24,00	25.986	623.664
REVESTIMIENTO					



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otano

23	Enchape con azulejo ceramico color marron	METROS CUADRADOS	97,50	86.125	8.397.188
INSTALACION ELECTRICA					
24	Alimentacion puntos y tomacorrientes bajos y altos	UNIDAD	2,00	124.892	249.784
25	Alimentacion para artefacto fluorescente 1 x 40 watts	UNIDAD	10,00	124.892	1.248.920
26	Instalacion de tablero TS10 de 20AG	UNIDAD	1,00	577.850	577.850
27	Intaslacion de tablero TS	UNIDAD	1,00	325.000	325.000
INSTALACION ARTEFACTOS					
28	Artefactos luminicos tipo cfluorescente 1 x 40 watts	UNIDAD	10,00	135.175	1.351.750
INSTALACION HIDRO-SANITARIA					
29	Agua corriente en baño 6 inodoros, 3 mijitorios, 6 lavamanos y 1 ducha (incluye grifería cierre automático)	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.675.000	3.675.000
INSTALACION SANITARIA					
30	Agua cloacal en baño 3 mingitorios.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	656.500	656.500
COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS					
31	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	UNIDAD	6,00	835.000	5.010.000
32	Colocación juego sanitario (wc)	UNIDAD	6,00	677.500	4.065.000
33	Colocación juego sanitario (mingitorios.)	UNIDAD	3,00	477.500	1.432.500
34	Accesorios (Jaboneras, Toallero,Portarrollos,Espejos,basureros)	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.077.500	3.077.500
35	Divisorio entre mingitorios en granito 0.9 x 0.5	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	3,00	392.500	1.177.500
36	Limpieza final de obra	UNIDAD	1,00	170.581	170.581
SANITARIO 2					
PREPARACION DE LA OBRA					
37	Limpieza del sitio de la obra	METROS CUADRADOS	27,10	5.160	139.836
38	Replanteo	METROS CUADRADOS	27,10	5.836	158.156
39	Vallado de obra	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	4.896.587	4.896.587
DESMONTE Y DEMOLICION					
40	Desmonte de artefactos electricos por ambiente	UNIDAD	3,00	155.238	465.714
41	Desmonte de artefactos hidrosanitarios por ambiente	UNIDAD	3,00	165.000	495.000
TECHO					
42	Reparacion de cielorraso de machimbre, incluye pintura al sintético.-	METROS CUADRADOS	43,00	47.667	2.049.681
43	Pintura de canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	METRO LINEAL	16,10	53.500	861.350
PISO Y REVESTIMIENTOS					
44	Piso cerámico antideslizante con piso sobre piso color marron.	METROS CUADRADOS	22,00	100.014	2.200.308
45	Reparacion de guarda obra 0.40m de ancho	METRO LINEAL	22,90	94.833	2.171.676
46	Zocalo ceramico	METRO LINEAL	3,20	27.144	86.861
ABERTURAS DE MADERA					
47	Puerta placa para boxes (Incluye cerradura, contramarco y pintura).-	UNIDAD	2,00	544.333	1.088.666
48	Reparacion y mantenimiento de puerta 0.80 x 2.10(Incluye cerradura, marco y pintura).-	UNIDAD	3,00	521.667	1.565.001
ABERTURAS METALICAS					
49	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios dañados y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintético	METROS CUADRADOS	3,36	186.548	626.801
PINTURA					
50	De paredes con pintura acrilica al agua	METROS CUADRADOS	66,00	24.310	1.604.460
51	De ladrillos vistos con membrana elastomerica	METROS	48,00	26.441	1.269.168



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

		CUADRADOS			
INSTALACION ARTEFACTOS					
52	Artefactos lumínicos tipo cfluorescente 1 x 40 watts	UNIDAD	10,00	137.500	1.375.000
COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS					
53	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	UNIDAD	6,00	985.000	5.910.000
54	Colocación juego sanitario (wc)	UNIDAD	6,00	875.000	5.250.000
55	Colocación juego sanitario (mingitorios.)	UNIDAD	3,00	765.000	2.295.000
56	Accesorios (Jaboneras, Toallero,Portarrollos,Espejos,basureros)	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	4.800.000	4.800.000
57	Divisorio entre mingitorios en granito 0.9 x 0.5	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	3,00	377.500	1.132.500
58	Limpieza final de obra	UNIDAD	1,00	355.000	355.000
PRECIO OFERTADO					117.434.982



Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC