

N° de Id.

: 443.707

Nombre del llamado

: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Obras Civiles -

Modalidad

: Menor Cuantía Nacional

Monto Mínimo


: Gs. 175.000.000

Monto Máximo


: Gs. 350.000.000

POR TOTAL						Precios Referenciales
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad	Cantidad	Presupuesto de Precios		
				ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON	ROBERTO DAVID OLMEDO	
DEMOLICIONES						
1	Demolición de muro de mamposteria	m2	1	20.725	18.653	20.725
2	Demolición de revoque de pared	m2	1	10.710	9.639	10.710
3	Demolición de revoque de losa	m2	1	11.710	10.539	11.710
4	Demolición de revoque de piso	m2	1	10.818	9.737	10.818
AISLACION DE AZOTEA						
5	Tratamiento de junta de dilatacion	ml	1	159.000	143.100	159.000
6	Mano de Obra	ml	1	44.000	39.600	44.000
7	Tratamiento de vedacion de pisos	m2	1	39.267	35.341	39.267
8	Mano de Obra	m2	1	18.333	16.500	18.333
9	Arreglo y reposición de revestidos de granito	m2	1	600.000	540.000	600.000
10	Mano de Obra	m2	1	300.000	270.000	300.000
11	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsion acrilica específico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil, terminacion con piso de tejas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	1	167.667	150.901	167.667
12	Mano de Obra	m2	1	39.907	35.917	39.907
13	Reposicion de revestimientos de piedra	m2	1	71.000	63.900	71.000
14	Mano de Obra	m2	1	34.500	31.050	34.500
15	Vedación de ventanas	un	1	633.333	570.000	633.333
16	Mano de Obra	un	1	200.000	180.000	200.000
17	Goterón metálico en ventanas	ml	1	112.767	101.491	112.767
18	Mano de Obra	ml	1	27.333	24.600	27.333
19	Tratamiento de humedad en paredes revocadas	m2	1	69.533	62.580	69.533
20	Mano de Obra	m2	1	76.833	69.150	76.833
21	Tratamiento de humedad en pórtico de acceso	gl.	1	2.158.333	1.942.500	2.158.333
22	Mano de Obra	gl.	1	1.212.133	1.090.920	1.212.133
23	Limpieza y tratamiento de ladrillos vistos	m2	1	16.667	15.001	16.667
24	Mano de Obra	m2	1	28.900	26.010	28.900
25	Reparación de Cañerías con perdida en interior de muros	gl.	1	950.167	855.151	950.167
26	Mano de Obra	gl	1	279.532	251.579	279.532



  
 Lic. Martín Amarilla C.  
 Jefe de Sección II  
 Presupuesto y Contabilidad

  
 Lic. Asam Zaldivar Iruñ  
 Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

  
 Dr. Pedro R. Duarte A.  
 Presidente



MAMPARAS						
27	Provision y colocación de mamparas ciegas	m2	1	275.500	217.501	241.667
28	Mano de Obra	m2	1	171.000	135.000	150.000
29	Provision y colocacion de puertas de mamaparas, incluye harrajes.	un.	1	541.500	427.500	475.000
30	Mano de Obra	un	1	234.270	184.950	205.500
31	Sustitución de cerraduras en aberturas	un.	1	161.500	127.501	141.667
32	Mano de Obra	un	1	111.150	87.750	97.500
33	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	1	299.250	236.250	262.500
34	Mano de Obra	m2	1	85.500	67.500	75.000
35	Provision de mamparas vidriadas, vidrios templados	m2	1	638.400	504.000	560.000
36	Mano de Obra	m2	1	354.255	279.675	310.750
INSTALACION SANITARIA						
37	Reposición de canillas tipo presmatic del mismo tipo y calidad que las existentes	un.	1	776.416	907.500	1.008.333
38	Mano de Obra	un	1	221.375	258.750	287.500
39	Reposición de llaves de paso del mismo tipo y calidad que las existentes	un.	1	371.525	434.250	482.500
40	Mano de Obra	un	1	179.025	209.250	232.500
41	Reposición y colocación de válvulas de descarga de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un	1	293.360	231.600	257.333
42	Mano de Obra	un	1	295.260	233.100	259.000
43	Reposición de artefactos sanitarios del mismo tipo y calidad que las existentes	un	1	1.395.000	1.255.500	1.395.000
44	Mano de Obra	un	1	612.500	551.250	612.500
45	Conjunto de barra de apoyo en caño metálico móvil y fijo -, acabado cromado, en baño familiar.	un	1	1.500.000	1.350.000	1.500.000
46	Mano de Obra	un	1	300.000	270.000	300.000
47	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1	1.500.000	1.350.000	1.500.000
48	Mano de Obra	un	1	350.000	315.000	350.000
49	Mesada para kitchenette en granito natural, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón.	gl	1	2.625.000	3.150.000	3.500.000
50	Mano de Obra	gl	1	1.125.000	1.350.000	1.500.000
51	Cañería PVC roscable de 3/4".	gl	1	300.000	2.700.000	3.000.000
52	Mano de Obra	gl	1	100.000	1.350.000	1.500.000
53	Cañería PVC roscable de 1/2".	gl	1	250.000	2.250.000	2.500.000
54	Mano de Obra	gl	1	130.000	1.170.000	1.300.000
55	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromada -.	un	1	100.500	90.450	100.500
56	Mano de Obra	un	1	120.000	108.000	120.000
57	Espejos tipo FOAT	m2	1	300.000	270.000	300.000
58	Mano de Obra	m2	1	150.000	135.000	150.000



*Lic. Martín Amarilla C.*  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad

*Lic. Asam Zaldivar Irún*  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

*Dr. Pedro B. Duarte A.*  
Presidente



59	Reposición y colocación de cisterna baja de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un	1	350.000	315.000	350.000
60	Mano de Obra	un	1	150.000	135.000	150.000
61	Reposición y colocación de cisterna alta de inodoros del mismo tipo y calidad que las existentes	un	1	150.000	135.000	150.000
62	Mano de Obra	un	1	100.000	90.000	100.000
63	Reposición de canillas para lavatorios del mismo tipo y calidad que las existentes	un.	1	220.000	198.000	220.000
64	Mano de Obra	un	1	140.000	126.000	140.000
65	Cañerías de ventilacion para SS.HH.	ml	1	150.000	135.000	150.000
66	Mano de Obra	ml	1	100.000	90.000	100.000
67	Reparación y sustitución de piezas en Cañerías de bajada de agua corriente y/o pluvial.	gl	1	500.000	450.000	500.000
68	Mano de Obra	gl	1	300.000	270.000	300.000
69	Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable, con soporte metálico.	un	1	450.000	405.000	450.000
70	Mano de Obra	un	1	150.000	135.000	150.000
<b>PARQUE INFANTIL</b>						
71	Reposición de piezas dañadas	un	1	450.000	405.000	450.000
72	Mano de Obra	un	1	350.000	315.000	350.000
73	Pintura sintetica	m2	1	25.000	22.500	25.000
74	Mano de Obra	m2	1	35.000	31.500	35.000
75	Reposición de arena lavada	m3	1	150.000	135.000	150.000
76	Mano de Obra	m3	1	61.250	55.125	61.250
<b>REVOQUE</b>						
77	De pared interior 1 capa. Incluye enduido.	m2	1	36.250	32.625	36.250
78	Mano de Obra	m2	1	55.000	49.500	55.000
79	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	m2	1	26.233	23.610	26.233
80	Mano de Obra	m2	1	23.000	20.700	23.000
81	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	m2	1	30.000	27.000	30.000
82	Mano de Obra	m2	1	31.000	27.900	31.000
83	De techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	1	65.000	58.500	65.000
84	Mano de Obra	m2	1	82.500	74.250	82.500
85	Moldura tipo goteron de techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	1	75.000	67.500	75.000
86	Mano de Obra	m2	1	122.500	110.250	122.500
<b>CIELORRASOS</b>						
87	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfilera aluminio anodizado natural, veras de soporte en chapa doblada galvanizada.	un	1	180.000	162.000	180.000
88	Mano de Obra	un	1	56.500	50.850	56.500



*Lic. Marilén Amarilla C.*  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad

*Lic. Asam Zaldivar Irún*  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

*Dr. Pedro R. Duarte A.*  
Presidente



REVESTIMIENTOS						
89	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2	1	45.000	40.500	45.000
90	Mano de Obra	m2	1	40.000	36.000	40.000
91	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso principal. Ver detalle	m2	1	215.588	194.030	215.588
92	Mano de Obra	m2	1	250.000	225.000	250.000
93	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	m2	1	118.167	106.351	118.167
94	Mano de Obra	m2	1	45.000	40.500	45.000
95	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml	1	286.000	257.400	286.000
96	Mano de Obra	ml	1	51.333	46.200	51.333
PISOS Y CONTRAPISOS						
97	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio, previo desmantelamiento de piso existente.	m2	1	100.000	90.000	100.000
98	Mano de Obra	m2	1	100.000	90.000	100.000
99	Carpeta de Regularización con mortero 1:4 (cemento;arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero).	m2	1	30.000	27.000	30.000
100	Mano de Obra	m2	1	30.000	27.000	30.000
101	Contrapisos de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m2	1	35.000	31.500	35.000
102	Mano de Obra	m2	1	20.000	18.000	20.000
103	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	1	33.500	30.150	33.500
104	Mano de Obra	m2	1	24.000	21.600	24.000
105	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	m2	1	105.043	94.539	105.043
106	Mano de Obra	m2	1	55.000	49.500	55.000
107	Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color a definir	m2	1	750.000	675.000	750.000
108	Mano de Obra	m2	1	150.000	135.000	150.000
109	Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	m2	1	25.000	22.500	25.000
110	Mano de Obra	m2	1	25.000	22.500	25.000
111	Piso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	m2	1	116.448	104.804	116.448
112	Mano de Obra	m2	1	65.000	58.500	65.000
113	Guarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	ml	1	250.000	225.000	250.000
114	Mano de Obra	ml	1	85.000	76.500	85.000
115	Piso De ceramica P15	m2	1	95.000	85.500	95.000
116	Mano de Obra	m2	1	45.000	40.500	45.000
117	Piso de baños similar al existente	m2	1	100.000	90.000	100.000
118	Mano de Obra	m2	1	45.000	40.500	45.000
119	Pisos exteriores similares a los existentes	m2	1	90.000	81.000	90.000
120	Mano de Obra	m2	1	40.000	36.000	40.000
121	Zócalo de granito reconstituido	ml	1	150.000	135.000	150.000
122	Mano de Obra	ml	1	50.000	45.000	50.000

*Lic. Marilín Amarilla C.*  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad

*Lic. Asam Zaldivar Irún*  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

*Dr. Pedro R. Duarte A.*  
Presidente



123	Reparación o sustitución de piso de canto rodado exterior.	m2	1	150.000	135.000	150.000
124	Mano de Obra	m2	1	60.000	54.000	60.000
125	Pulido y encerado de piso de granito reconstituido.	m2	1	44.000	39.600	44.000
126	Mano de Obra	m2	1	29.000	26.100	29.000
<b>DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL</b>						
127	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada N° 20 - 150mmx150mm - .	ml	1	190.000	171.000	190.000
128	Mano de Obra	ml	1	60.000	54.000	60.000
129	Caños de desagüe cloacal 100mm	gl	1	87.500	78.750	87.500
130	Mano de Obra	gl	1	81.500	73.350	81.500
131	Caños de desagüe cloacal 50mm	gl	1	73.000	65.700	73.000
132	Mano de Obra	gl	1	36.000	32.400	36.000
133	Caños de desagüe cloacal 40mm	gl	1	130.000	117.000	130.000
134	Mano de Obra	gl	1	50.000	45.000	50.000
135	Regilla de piso sifonada	un	1	127.500	114.750	127.500
136	Mano de Obra	un	1	80.000	72.000	80.000
137	Cámara Séptica 1,20x1,80 de altura útil (incluye caños y conexiones de 100 mm) con filtro anaeróbico.	gl	1	3.000.000	7.200.000	8.000.000
138	Mano de Obra	gl	1	1.000.000	3.600.000	4.000.000
139	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	1	190.000	171.000	190.000
140	Mano de Obra	ml	1	90.000	81.000	90.000
141	Limpieza de cañerías y registros exteriores	gl	1	400.000	360.000	400.000
142	Mano de Obra	gl	1	150.000	135.000	150.000
<b>CARPINTERIA</b>						
143	Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	135.000	121.500	135.000
144	Mano de Obra	un	1	112.500	101.250	112.500
145	Reposición de vidrios en aberturas del mismo tipo y calidad de los existentes	m2	1	647.067	582.361	647.067
146	Mano de Obra	m2	1	266.667	240.001	266.667
147	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. .	un	1	3.330.000	3.996.000	4.440.000
148	Mano de Obra	un	1	1.633.500	1.960.200	2.178.000
149	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2,00m de hoja.	un	1	1.312.500	1.575.000	1.750.000
150	Mano de Obra	un	1	768.750	922.500	1.025.000
151	Reja para reflectores en varilla metálica (ver diseño) colocado y pintado.	un	1	700.000	630.000	700.000
152	Mano de Obra	un	1	400.000	360.000	400.000
153	Reparación de bancos de madera	un	1	1.500.000	1.350.000	1.500.000
154	Mano de Obra	un	1	770.000	900.000	1.000.000
155	Tapa metálica para registros	m2	1	900.000	810.000	900.000
156	Mano de Obra	m2	1	450.000	405.000	450.000
157	Tapa de H° A° para registros de desagüe cloacal y/o pluvial.	m2	1	598.960	539.064	598.960
158	Mano de Obra	m2	1	550.000	495.000	550.000
159	Sellado de aberturas con silicona	un	1	127.000	114.300	127.000



Lic. *Margarita Amarilla C.*  
 Jefe de Sección II  
 Presupuesto y Contabilidad

Lic. *Asam Zaldivar Irún*  
 Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

Dr. *Pedro R. Duarte A.*  
 Presidente



160	Mano de Obra	un	1	111.667	100.501	111.667
161	Reposición y colocación de manijas en ventana tipo blindex, perflería de aluminio adonizado. Similar al existente	un	1	139.000	125.100	139.000
162	Mano de Obra	un	1	74.000	66.600	74.000
163	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	un	1	1.925.000	2.250.000	2.500.000
164	Mano de Obra	un	1	1.155.000	1.350.000	1.500.000
165	Arreglo y ajuste de puertas	un	1	904.750	1.057.500	1.175.000
166	Mano de Obra	un	1	94.325	110.250	122.500
167	Arreglo y ajuste de ventanas	un	1	638.500	574.650	638.500
168	Mano de Obra	un	1	122.500	110.250	122.500
169	Vidrios crudos en aberturas similares a los existentes	m2	1	350.000	315.000	350.000
170	Mano de Obra	m2	1	132.750	119.475	132.750
<b>PINTURA</b>						
171	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	1	31.583	24.934	27.704
172	Mano de Obra	m2	1	28.500	22.500	25.000
173	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	1	30.500	24.079	26.754
174	Mano de Obra	m2	1	39.900	31.500	35.000
175	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	1	37.050	29.250	32.500
176	Mano de Obra	m2	1	34.200	27.000	30.000
177	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	1	30.000	27.000	30.000
178	Mano de Obra	m2	1	28.500	22.500	25.000
179	De techo plano - losa de H°A° - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	1	33.662	26.576	29.528
180	Mano de Obra	m2	1	34.200	27.000	30.000
181	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	1	39.900	31.500	35.000
182	Mano de Obra	m2	1	34.200	27.000	30.000
183	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	1	45.600	36.000	40.000
184	Mano de Obra	m2	1	62.700	49.500	55.000
185	Pintura sintetica	m2	1	30.000	27.000	30.000
186	Mano de Obra	m2	1	35.000	31.500	35.000
187	Pintura de cielo raso	m2	1	26.950	31.500	35.000
188	Mano de Obra	m2	1	23.100	27.000	30.000
189	Limpieza de paredes de revestimiento cerámico con hipoclorito de sodio	m2	1	10.000	9.000	10.000
190	Mano de Obra	m2	1	10.000	9.000	10.000
191	Reparacion de filtracion en techos de tejas: incluye cambio de tejas rotas, colocacion de man ta aislante.	m2	1	267.900	211.500	235.000
192	Mano de Obra	m2	1	135.660	107.100	119.000
193	Pintura de techo de tejas (Maderamen y tejuelones)	m2	1	40.000	36.000	40.000



Lic. *Martín Amarilla C.*  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad

*Asam*  
Lic. *Asam Zaldivar Irún*  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería

*Dr. Pedro R. Duarte A.*  
Presidente



194	Mano de Obra	m2	1	35.000	31.500	35.000
195	Pintura con silicona acuosa	m2	1	28.500	22.500	25.000
196	Mano de Obra	m2	1	28.500	22.500	25.000
197	Pintura para piso (tinta acrilica deportiva)	m2	1	45.600	36.000	40.000
198	Mano de Obra	m2	1	45.600	36.000	40.000
<b>CANALETAS Y BAJADAS</b>						
199	canaletas en limahoyas	ml	1	184.167	165.751	184.167
200	Mano de Obra	ml	1	70.000	63.000	70.000
201	Canaletas en aleros	ml	1	91.802	82.622	91.802
202	Mano de Obra	ml	1	67.500	60.750	67.500
203	Bajadas de chapa galvanizada	ml	1	90.000	81.000	90.000
204	Mano de Obra	ml	1	55.500	49.950	55.500
<b>TRATAMIENTO HIDROFUGO</b>						
205	Impermeabilizante fibrado, para muros exteriores. Membrana liquida impermeabilizante anti-humedad	m2	1	50.000	45.000	50.000
206	Mano de Obra	m2	1	39.900	31.500	35.000
207	Impermeabilizante fibrado, para techos cerámicos. Membrana liquida impermeabilizante anti-humedad	m2	1	62.700	49.500	55.000
208	Mano de Obra	m2	1	40.000	36.000	40.000
209	Impermeabilización de tanques de agua, con Mortero impermeabilizante de cristalización. Material que Forma cristales insolubles para sellar la red capilar del hormigón. Efectivo contra la presión hidrostática. Terminación pintura acrilica para tanques, que evita la formación de algas y hongos, etc..	m2	1	95.334	85.801	95.334
210	Mano de Obra	m2	1	62.500	56.250	62.500
211	Acabado tipo texturado para muros interiores.	m2	1	106.723	96.051	106.723
212	Mano de Obra	m2	1	40.000	36.000	40.000
213	Reparación e Impermeabilización techos de chapa metálica, membrana líquida a base de poliuretano expandido.	m2	1	65.000	58.500	65.000
214	Mano de Obra	m2	1	38.334	34.501	38.334
215	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas	ml	1	27.257	24.532	27.257
216	Mano de Obra	ml	1	30.000	27.000	30.000
217	Provision y colocación de cartel indicador	un	1	1.148.867	1.080.000	1.200.000
218	Mano de Obra	un	1	500.000	450.000	500.000
219	Provisión y colocación de perfilieria metálica en "L" para aristas de muros interiores	un	1	250.000	225.000	250.000
220	Mano de Obra	un	1	200.000	180.000	200.000
221	Reparación de mamposteria de ladrillo comun de 0,15	m2	1	178.083	160.275	178.083
222	Mano de Obra	m2	1	65.617	59.056	65.617
223	Arreglo y reposición de revestido de mamposteria exterior. Ladrillo maciso prensado	m2	1	99.000	89.100	99.000
224	Mano de Obra	m2	1	77.500	69.750	77.500
225	Reparacion y sustitución de postes prefabricados de HPA, tejido de alambre 1 1/2" y hilos de alambre.	ml	1	424.209	381.789	424.209
226	Reposición de piezas dañadas de madera maciza	un	1	250.000	225.000	250.000

Lic. *Martín Amarilla C.*  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad

Lic. *Asam Zaldivar Irún*  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería


Dr. *Pedro R. Duarte A.*  
Presidente






TOTALES	63.000.000	75.177.789	83.530.845
---------	------------	------------	------------


Porcentaje del Precio Referencial
-24,58%
-9,998%



Lic. Marilyn Amarilla C.  
Jefe de Sección II  
Presupuesto y Contabilidad  
Lic. Marilyn Amarilla  
Miembro



Lic. Asam Zaldivar Irujo  
Jefe de Ingresos Judiciales y Tesorería  
Lic. Asam Zaldivar  
Secretario



Dr. Pedro R. Duarte  
Presidente  
Abg. Pedro Duarte  
Presidente

