



MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY



(0767) 240 219 - (0985) 700 977
municipalidad@bellavista.gov.py

www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

LMCN N° 03/2024 PARA "CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA" ID N°445.762

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad de medida	Cantidad	OFERTA N°1		OFERTA N°2		OFERTA N°3	
				PRECIO unitario	PRECIO TOTAL	PRECIO unitario	PRECIO TOTAL	PRECIO unitario	PRECIO TOTAL
1	Preparación de obra: Cartel de Obra 2mx1m - (Ver EETT)	un	1	1.568.012	1.568.012	1.404.436	1.404.436	1.652.278	1.652.278
2	Replanteo Topográfico	ml	1292	5.685	7.345.020	5.092	6.578.864	5.500	7.106.000
3	Desmonte de Suelo para Nivelación	m³	199	47.102	9.373.298	47.151	9.383.049	49.633	9.876.967
4	Relleno y Compactación de Suelo	m³	157	56.460	8.864.220	50.570	7.939.490	59.494	9.340.558
5	Mampostería de Ladrillos comunes e: 15 cm, Tres hiladas (21 cm) escondidas en el terreno	m²	543	98.895	53.699.985	88.579	48.098.397	100.000	54.300.000
6	Piso de Hormigón Armado Terminación Peinado con brocha Fck: 180 kg/cm². Espesor 5 cm, con malla electrosoldada 4,2 mm 15x15 cm, juntas de contracción cada 3 metros y juntas de construcción cada 9 metros	m²	1939	115.659	224.262.801	103.594	200.868.766	115.000	222.985.000
7	Mampostería de Contención 0,30 cm de Piedra Bruta colocada una cara Vista y arista superior revocada, en sectores requeridos según topografía	m³	49,5	400.324	19.816.038	358.562	17.748.819	430.000	21.285.000
8	Puente de Madera con estructura metálica s/ plano	m²	12	14.098.977	169.187.724	12.628.167	151.538.004	14.200.000	170.400.000
9	Zapata de H² A² s/ plano	m³	0,6	2.361.277	1.416.766	2.114.948	1.268.969	2.488.174	1.492.904
10	Columnas de H² A² s/ plano	m³	0,4	2.407.441	962.976	2.156.296	862.518	2.536.819	1.014.728
11	Viga de Encadenado de H²A²	m³	0,2	2.569.265	513.853	2.301.238	460.248	2.707.339	541.468
12	Muro de Piedra Bruta Colocada	m³	3	459.162	1.377.486	411.262	1.233.786	483.838	1.451.514
13	Limpieza final de obra	pl	1	1.834.733	1.834.733	1.836.666	1.836.666	1.933.333	1.933.333
				500.222.913		449.222.012		503.379.750	



M^g Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

Cesken Grau
Secretaría de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elvira Carlos
Comandante Público Nacional
RUC: 3458500