



MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY



(0767) 240 219 - (0985) 700 977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIO

REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BASICA N° 1434 DR. FERNANDO DE LA MORA- FORDI KM8 - ZONA RURAL DE BELLA VISTA. PLURIANUAL 2024-2025 ID 453594

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	Unid.	Cant.	METALURGICA NUÑEZ		E.G.CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES ZARZA		ARCELIA GÜNTHER	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Marcación, preparación y replanteo de obra	m2	294	4.266	1.254.204	4.051	1.190.994	4.767	1.401.498	1.401.498	4.767
2	Cartel de Obra 2mx1m. Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño	un	1	1.071.568	1.071.568	1.017.000	1.017.000	1.097.283	1.097.283	1.137.419	1.137.419
3	Desmonte de techo existente incluye estructura con postes existente con recuper de chapas, madera y disposicion final dentro del predio	m2	232,2	24.911	5.784.334	23.600	5.479.920	27.833	6.462.823	26.441	6.139.600
4	Desmonte de cielorraso en galería y aulas	m2	167,97	11.284	1.895.373	11.000	1.847.670	12.608	2.117.766	11.978	2.011.944
5	Desmonte de instalación eléctrica general, cables, ventiladores, artefactos, placas, etc.	GL	1	1.099.433	1.099.433	1.050.000	1.050.000	928.417	928.417	1.166.996	1.166.996
6	Demolicion de pared para ampliacion de vano en puerta de acceso, para construcción de columnas de HGA y para construcción de encadenado superior.	m2	25,05	23.939	599.672	23.000	576.150	26.748	670.037	26.748	670.037
7	Demolicion de canal de ladrillo antiguo	m2	55	14.989	824.395	14.200	781.000	16.748	921.140	16.748	921.140
8	Demolicion de piso en aula y galería para reemplazo por piso nuevo.	m2	167,97	8.048	1.351.823	7.600	1.276.572	8.992	1.510.386	8.992	1.510.386
9	Zapata de HGA	m3	6,4	2.226.134	14.247.258	2.200.000	14.080.000	2.487.300	15.918.720	2.487.300	15.918.720
10	Columnas de HGA	m3	1,85	2.226.134	4.118.348	2.200.000	4.070.000	2.487.300	4.601.505	2.487.300	4.601.505

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista



Ing. Rene Ayala Maidan
Direccion de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Cesner Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elva Carballo
Contador Público Nacional
RUC 3418 316 - 6

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista



Mag. Renée Ayala Maidana
Encargada de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Cesner Grau
Secretaría de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elvio Carlos Martínez
Colector Público Electoral
RUC 341831V6

11	Vigas de H9A9	m3	4,8	2.284.967	10.967.842	2.300.000	11.040.000	2.553.036	12.254.573	2.553.036	12.254.573	12.254.573
12	Losa de H9A9	m3	0,35	2.247.758	786.715	2.300.000	805.000	2.511.461	879.011	2.511.461	879.011	879.011
13	Cimiento de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	m3	25,1	393.070	9.866.057	420.000	10.542.000	439.184	11.023.518	439.184	11.023.518	11.023.518
14	Mampostería de 0,30 con ladrillo común para nivelación	m2	27,1	142.902	3.872.644	143.000	3.875.300	159.667	4.326.976	159.667	4.326.976	4.326.976
15	Aislación en U, nivelación y viga de fundación	ml	49,6	23.560	1.168.576	22.500	1.116.000	26.324	1.305.670	26.324	1.305.670	1.305.670
16	Relleno con tierra roja	m3	15,5	75.244	1.166.282	71.400	1.106.700	84.072	1.303.116	84.072	1.303.116	1.303.116
17	Mampostería de elevación con ladrillo común revocado de 0,30m s/ encadenado	m2	8,05	141.158	1.136.322	145.000	1.167.250	157.718	1.269.630	157.718	1.269.630	1.269.630
18	Mampostería de elevación con ladrillo común con envarillado y revocado de 0,15m s/ encadenado	m2	35,1	92.170	3.235.167	102.983	3.614.703	102.983	3.614.703	102.983	3.614.703	3.614.703
19	Pilares de ladrillo común, estructura interior con H9A9 15x15cm, revocado	ml	18	661.435	11.905.830	700.000	12.600.000	739.034	13.302.612	739.034	13.302.612	13.302.612
20	Reposición de techo con chapa zinc tipo trapezoidal N°26, sobre estructura metálica, entablonado de 1", membrana de 10mm doble cara aluminizada.	m2	272,7	153.356	41.820.181	171.347	46.726.327	171.347	46.726.327	171.347	46.726.327	46.726.327
21	Cielorraso de machimbre de pino de 1era incluye corniza	m2	272,7	60.968	16.625.974	68.121	18.576.597	68.121	18.576.597	68.121	18.576.597	18.576.597
22	Provisión y Colocación de canaleta de chapa galvanizada N°24, desarrollo n° 40 incluye bajada	ml	72	76.778	5.528.016	75.000	5.400.000	85.785	6.176.520	85.785	6.176.520	6.176.520
23	Provisión y Colocación de cenefa de chapa galvanizada N°24 desarrollo 50cm	ml	20,2	82.922	1.675.024	83.000	1.676.600	92.650	1.871.530	92.650	1.871.530	1.871.530

Mag. Johanna Armoa
Encargada de informes
Municipalidad de Bella Vista



Ing. Renayala Maidana
Directora de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Cesner Grau
Secretaría de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Elcio Carlos Martínez
Contralor Administrativo Nacional
RUC 3418910-6

24	Elaboracion de registro pluvial 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	un	6	212.428	1.274.568	200.000	1.200.000	237.350	1.424.100	237.350	1.424.100	1.424.100
25	Revoque exterior con hidrofugo a una capa sector de nivelación, columnas, vigas y recessivos	m2	139,5	32.972	4.599.594	35.000	4.882.500	36.840	5.139.180	36.840	5.139.180	5.139.180
26	Revoque interior a una capa c/ hidrofugo	m2	65,2	32.772	2.136.734	35.000	2.282.000	36.617	2.387.428	36.617	2.387.428	2.387.428
27	Revoque de Losa	m2	3	43.414	130.242	45.000	135.000	48.507	145.521	48.507	145.521	145.521
28	Contrapiso de cascotes e=10cm	m2	134,6	36.000	4.845.600	35.000	4.711.000	40.894	5.504.332	40.894	5.504.332	5.504.332
29	Carpeta Niveladora para cerámica	m2	136,6	26.552	3.627.003	29.667	4.052.512	29.667	4.052.512	29.667	4.052.512	4.052.512
30	Piso de cerámica esmaltada PEI 5	m2	136,6	75.431	10.303.875	80.000	10.928.000	84.281	11.512.785	84.281	11.512.785	11.512.785
31	Piso de baldosa de Hº en guarda obra	m2	77,5	75.423	5.845.283	80.000	6.200.000	84.271	6.531.003	84.271	6.531.003	6.531.003
32	Zocalo de cerámica	ml	110,3	19.005	2.096.252	18.000	1.985.400	21.235	2.342.221	21.235	2.342.221	2.342.221
33	Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras.	un	3	2.139.796	6.419.388	2.200.000	6.600.000	2.390.833	7.172.499	2.390.833	7.172.499	7.172.499
34	Limpeza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	GL	1	1.466.308	1.466.308	1.638.333	1.638.333	1.338.322	1.338.322	1.338.322	1.338.322	1.638.333
35	Reposicion de vidrios faltantes en ventanas tipo balancin	m2	3	170.498	511.494	175.000	525.000	190.500	571.500	190.500	571.500	571.500
36	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocacion de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas, linea para conexi3n de AA, etc	GL	1	5.448.611	5.448.611	5.400.000	5.400.000	6.087.833	6.087.833	6.087.833	6.087.833	6.087.833
37	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocacion de placas, puntos, tomas etc	GL	1	511.045	511.045	500.000	500.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
38	Provision y colocacion de artefactos electricos	un	7	1.126.917	7.888.419	1.259.125	8.813.875	1.259.125	8.813.875	1.259.125	8.813.875	8.813.875

39	Provisión y Colocación de artefacto tipo 3x40W con tubos led	un	20	100.240	2.004.800	112.000	2.240.000	112.000	2.240.000	112.000	2.240.000	2.240.000		
40	Provisión y Colocación de artefacto tipo 2x40W con tubos led	un	7	123.361	863.527	137.000	959.000	137.833	964.831	137.833	964.831	964.831		
41	Provisión y colocación de timbre	un	1	139.105	139.105	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425	155.425		
42	Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintético antioxido y fondo convertidor, 3 en 1, previa limpieza													
43	Pintura interior con pintura tipo latex con Enduido	m2	362,5	37.714	13.671.325	42.138	15.275.025	42.138	15.275.025	42.138	15.275.025	15.275.025		
44	Pintura exterior con pintura tipo latex, incluye pintura de vigas y pilares	m2	139,5	19.376	2.702.952	21.649	3.020.036	21.649	3.020.036	21.649	3.020.036	3.020.036		
45	Pintura de piso en rampa con pintura polideportiva de alto tránsito, fondo color azul, simbolo color blanco. Previa limpieza con ácido	m2	10	19.616	196.160	21.917	219.170	21.917	219.170	21.917	219.170	219.170		
46	Barnizado de machimbre minimo 2 manos	m2	272,7	20.327	5.543.173	22.712	6.193.562	22.712	6.193.562	22.712	6.193.562	6.193.562		
47	Barnizado de aberturas de madera	m2	18,5	20.320	375.920	22.704	420.024	22.704	420.024	22.704	420.024	420.024		
48	Carteles Indicativos de nombre de locales en acrílico de 3mm color blanco y letras color negro	un	3	118.815	356.445	132.754	398.262	132.754	398.262	132.754	398.262	398.262		
49	Cartel con nombre de la Institución de 3mx2m	un	1	2.173.008	2.173.008	2.427.942	2.427.942	2.127.900	2.127.900	2.306.545	2.306.545	2.306.545		
50	Provisión y colocación de pizarron acrílico 1,4x4,00 m	un	3	1.196.919	3.590.757	1.200.000	3.600.000	1.337.340	4.012.020	1.270.473	3.811.419	3.811.419		
51	Limpieza final de obra	GL	1	550.000	550.000	780.667	780.667	780.667	780.667	765.054	765.054	765.054		
Precio Total											232.993.186	246.883.516	259.583.800	259.695.913

Mag. Johanna Armoa
Encargada de informes
Municipalidad de Bella Vista



Rene y La Maidana
Director de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Cesner Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

Norio Carlos Martini
Contratación Pública Nacional
RUC 3418 310 - 6