MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Procedimiento de Contratación: "**CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 3 DE MAYO" - PAC/ID Nº 452909**

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Atributos	Cantidad	Oferente: "EDR CONSTRUCCIONES" de Eduardo Agustín Duarte Rojas		
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Caracteristicas
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE SS.HH. - ESC. BÁS. N° 889 MIRTHA BEATRIZ DE BENITEZ						
1	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,1	11.345	**307.450**	procedencia: Nacional
2	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,1	12.058	**326.772**	procedencia: Nacional
3	Cartel de obras 1,20 x 1,50mt.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.146.525	**1.146.525**	procedencia: Nacional
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9	516.229	**4.646.061**	procedencia: Nacional
5	Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,9	2.699.234	**5.128.545**	procedencia: Nacional
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11	171.324	**1.884.564**	procedencia: Nacional
7	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,2	133.872	**963.878**	procedencia: Nacional
8	Aislación asfáltica: De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,5	67.937	**373.654**	procedencia: Nacional
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63	92.481	**5.826.303**	procedencia: Nacional
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	104.350	**5.284.284**	procedencia: Nacional
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,6	45.547	**710.533**	procedencia: Nacional
12	Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43	357.437	**15.369.791**	procedencia: Nacional
13	Canaleta y caño de bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,5	117.538	**2.056.915**	procedencia: Nacional
14	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	135	40.774	**5.504.490**	procedencia: Nacional
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	38	41.312	**1.569.856**	procedencia: Nacional
16	Piso ceramico PI 4 antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,5	95.326	**2.144.835**	procedencia: Nacional
17	Zocalo ceramico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,6	38.271	**99.505**	procedencia: Nacional
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.578.428	**1.578.428**	procedencia: Nacional
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2	1.430.228	**2.860.456**	procedencia: Nacional
20	Puerta para boxes puerta placa y marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4	713.895	**2.855.580**	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

21	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	409.902	**1.299.389**	procedencia: Nacional
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,5	91.618	**1.236.843**	procedencia: Nacional
23	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	929.500	**929.500**	procedencia: Nacional
24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	18	35.574	**640.332**	procedencia: Nacional
25	Pinturas: De paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63	29.326	**1.847.538**	procedencia: Nacional
26	Pinturas: De aberturas de madera con barníz sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,2	35.517	**575.375**	procedencia: Nacional
27	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	34.652	**109.847**	procedencia: Nacional
28	Pinturas: De ladrillos vistos con pintura latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	29.813	**1.509.730**	procedencia: Nacional
29	Pinturas: De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37	42.498	**1.572.426**	procedencia: Nacional
30	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,5	42.498	**998.703**	procedencia: Nacional
31	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,5	36.156	**632.730**	procedencia: Nacional
32	Revestimientos: De azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	82	94.267	**7.729.894**	procedencia: Nacional
33	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	155.474	**492.853**	procedencia: Nacional
34	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG. Alimentación de los circuitos de luces, alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	8.945.415	**8.945.415**	procedencia: Nacional
35	Artefactos eléctricos: Provision y colocacion de artefactos electricos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	7.796.077	**7.796.077**	procedencia: Nacional
36	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,0	3.326.505	**3.326.505**	procedencia: Nacional
37	Provision y colocacion de artefactos sanitarios, espejos, accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	9.499.932	**9.499.932**	procedencia: Nacional
38	Camara séptica tipo de 1.50 x 1,20 x 1.70	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.825.900	**3.825.900**	procedencia: Nacional
39	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.935.958	**3.935.958**	procedencia: Nacional
40	Barras de asimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2	493.854	**987.708**	procedencia: Nacional
41	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	1.195.844	**1.195.844**	procedencia: Nacional
	TOTAL LOTE 1				**119.726.923**	

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE SS.HH. - ESC. BÁS. N° 4221 CRISTO REY

1	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,1	11.345	**307.450**	procedencia: Nacional
2	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	27,1	12.058	**326.772**	procedencia: Nacional
3	Cartel de obras 1,20 x 1,50mt.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.146.525	**1.146.525**	procedencia: Nacional
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	9	516.229	**4.646.061**	procedencia: Nacional
5	Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,9	2.699.234	**5.128.545**	procedencia: Nacional
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11	171.324	**1.884.564**	procedencia: Nacional
7	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7,2	133.872	**963.878**	procedencia: Nacional
8	Aislación asfáltica: De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,5	67.937	**373.654**	procedencia: Nacional
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63	92.481	**5.826.303**	procedencia: Nacional
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	104.350	**5.284.284**	procedencia: Nacional
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,6	45.547	**710.533**	procedencia: Nacional
12	Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43	357.437	**15.369.791**	procedencia: Nacional
13	Canaleta y caño de bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,5	117.538	**2.056.915**	procedencia: Nacional
14	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	135	40.774	**5.504.490**	procedencia: Nacional
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	38	41.312	**1.569.856**	procedencia: Nacional
16	Piso ceramico PI 4 antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,5	95.326	**2.144.835**	procedencia: Nacional
17	Zocalo ceramico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,6	38.271	**99.505**	procedencia: Nacional
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.578.428	**1.578.428**	procedencia: Nacional
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2	1.430.228	**2.860.456**	procedencia: Nacional
20	Puerta para boxes puerta placa y marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4	713.895	**2.855.580**	procedencia: Nacional
21	Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	409.902	**1.299.389**	procedencia: Nacional
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,5	91.618	**1.236.843**	procedencia: Nacional
23	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	929.500	**929.500**	procedencia: Nacional

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO
U.O.C.

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

24	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	18	35.574	**640.332**	procedencia: Nacional
25	Pinturas: De paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63	29.326	**1.847.538**	procedencia: Nacional
26	Pinturas: De aberturas de madera con barníz sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,2	35.517	**575.375**	procedencia: Nacional
27	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	34.652	**109.847**	procedencia: Nacional
28	Pinturas: De ladrillos vistos con pintura latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	50,64	29.813	**1.509.730**	procedencia: Nacional
29	Pinturas: De tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	37	42.498	**1.572.426**	procedencia: Nacional
30	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	23,5	42.498	**998.703**	procedencia: Nacional
31	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,5	36.156	**632.730**	procedencia: Nacional
32	Revestimientos: De azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	82	94.267	**7.729.894**	procedencia: Nacional
33	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,17	155.474	**492.853**	procedencia: Nacional
34	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG. Alimentación de los circuitos de luces, alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	8.945.415	**8.945.415**	procedencia: Nacional
35	Artefactos eléctricos: Provision y colocacion de artefactos electricos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	7.796.077	**7.796.077**	procedencia: Nacional
36	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,0	3.326.505	**3.326.505**	procedencia: Nacional
37	Provision y colocacion de artefactos sanitarios, espejos, accesorios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	9.499.932	**9.499.932**	procedencia: Nacional
38	Camara séptica tipo de 1.50 x 1,20 x 1.70	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.825.900	**3.825.900**	procedencia: Nacional
39	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.935.958	**3.935.958**	procedencia: Nacional
40	Barras de asimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2	493.854	**987.708**	procedencia: Nacional
41	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	1.195.844	**1.195.844**	procedencia: Nacional
	TOTAL LOTE 2				**119.726.923**	

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO
U.O.C.

Lic. Marcos Daniel Cabrera T

LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL - ESC. BÁS. N° 2.496 SAGRADA FAMILIA

1	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	475.500	**475.500**	procedencia: Nacional
2	Cartel de obra de 1,20 x 1,50mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.213.750	**1.213.750**	procedencia: Nacional
3	Tejido de alambre de 2" con postes de Hº cada 3mts cada uno y refuerzos en 3 lugares con alambre liso galvanizado Nº 9 y tres tiras de alambre de púa, postes de HºAºen las esquinas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	396	158.270	**62.674.920**	procedencia: Nacional
4	Mampostería de ladrillo común visto de 0,30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	118,8	152.850	**18.158.580**	procedencia: Nacional
5	Base de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	47,52	426.770	**20.280.110**	procedencia: Nacional
6	Abertura metálica: Portón de acceso peatonal 1,80 x 1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.517.000	**1.517.000**	procedencia: Nacional
7	Abertura metálica: Portón de acceso vehicular 3,50 x 1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.877.105	**2.877.105**	procedencia: Nacional
8	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	459.500	**459.500**	procedencia: Nacional
	TOTAL LOTE 3				**107.656.465**	

LOTE 4 - CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL - COLEGIO NAC. SANTA URSULA

1	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	475.500	**475.500**	procedencia: Nacional
2	Cartel de obra de 1,20 x 1,50mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.213.750	**1.213.750**	procedencia: Nacional
3	Tejido de alambre de 2" con postes de Hº cada 3mts cada uno y refuerzos en 3 lugares con alambre liso galvanizado Nº 9 y tres tiras de alambre de púa, postes de HºAºen las esquinas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	240,6	158.270	**38.079.762**	procedencia: Nacional
4	Mampostería de ladrillo común visto de 0,30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	72,18	152.850	**11.032.713**	procedencia: Nacional
5	Base de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	28,87	426.770	**12.320.850**	procedencia: Nacional
6	Abertura metálica: Portón de acceso peatonal 1,80 x 1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.517.000	**1.517.000**	procedencia: Nacional
7	Abertura metálica:Portón de acceso vehicular 3,50 x 1,50	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.877.106	**2.877.106**	procedencia: Nacional
8	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	459.500	**459.500**	procedencia: Nacional
	TOTAL LOTE 4				**67.976.181**	

MONTO TOTAL DEL CONTRATO Gs. **415.086.492**

MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO U.O.C.

MARCOS DANIEL CABRERA TORRES
Responsable de la UOC