

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SSHH EN LA ESC. BAS. N°490 - PETRONITA ESPINOLA
 ID: 453021
 MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 12/2024
 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cant.	Procedencia	ALSA S.A.	
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	M2	27,10	Nacional	12.833	347.774
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	27,10	Nacional	19.167	519.426
3	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	M3	9,00	Nacional	747.000	6.723.000
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº.	M3	1,90	Nacional	2.293.000	4.356.700
5	72131601-9984	Rampa peatonal.	GL	1,00	Nacional	3.603.000	3.603.000
6	72131601-005	Muros de Nivelación: De 0,30 cm.	M2	11,00	Nacional	221.500	2.436.500
7	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores.	M3	7,20	Nacional	194.667	1.401.602
8	72131601-006	Aislación Asfáltica De paredes.	M2	5,50	Nacional	103.000	566.500
9	72131601-005	Muro de Elevación de 0,15 para revocar.	M2	63,00	Nacional	143.833	9.061.479
10	72131601-005	Muro de Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	M2	50,64	Nacional	167.483	8.481.339
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	ML	15,60	Nacional	53.667	837.205
12	72131601-007	Techo De tejas, Tejelones y tirantes prefabricados de Hº	M2	43,00	Nacional	473.000	20.339.000
13	72101607-006	Revoques De paredes interiores y exteriores a una capa.	M2	135,00	Nacional	55.533	7.497.955
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	M2	38,00	Nacional	52.000	1.976.000
15	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido	M2	22,50	Nacional	190.000	4.275.000
16	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	M2	10,27	Nacional	79.000	811.330
17	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	2,60	Nacional	66.000	171.600
18	72102602-005	Aberturas de Madera - Puerta Tablero.	Unidad	1,00	Nacional	2.383.000	2.383.000
19	72102602-005	Aberturas de Madera - Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5,00	Nacional	953.000	4.765.000
20	72102602-005	Aberturas Metálicas - Ventanas Tipo Balancines.	M2	3,36	Nacional	933.000	3.134.880
21	72131601-008	Alfeizar de Ventanas - De revoque 1:3 (cemento- arena).	ML	18,00	Nacional	39.000	702.000
22	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	15,00	Nacional	155.333	2.329.995
23	72102401-002	Servicio de pintura de paredes a la cal - Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	63,00	Nacional	40.167	2.530.521
24	72102401-002	Servicio de pintura de paredes revocadas al Latex	M2	63,00	Nacional	43.667	2.751.021
25	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	Nacional	31.000	502.200
26	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,70	Nacional	44.833	165.882
27	72131601-012	Servicio de Pinturas - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	Nacional	35.167	1.780.857
28	72102401-002	Servicio de Pintura de Tejelones con barniz	M2	50,64	Nacional	37.944	1.921.848
29	72131601-012	Servicio de Pinturas de tirantes liston de boca de HºAº al latex	M2	23,50	Nacional	43.000	1.010.500
30	72102401-002	Servicio de Pintura de Canaleta y Caño de Bajada con pintura sintética	ML	17,50	Nacional	45.167	790.423
31	72102508-003	Revestimientos - De azulejos de 0,30x0,30 cm	M2	82,00	Nacional	119.667	9.812.694
32	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	M2	3,17	Nacional	383.000	1.214.110
33	72101510-005	Desague Fluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm	ML	21,60	Nacional	153.000	3.304.800
34	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	Nacional	5.533.333	5.533.330
35	72102201-003	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	Nacional	3.400.000	3.400.000
36	72131601-011	Instalación Sanitaria - Agua corriente, Desague cloacal, Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1,00	Nacional	32.550.000	32.550.000
37	72102303-003	Instalación Sanitaria - Cámara Séptica tipo 2 de 1,50x3,00	Unidad	1,00	Nacional	3.450.000	3.450.000
38	72102303-002	Instalación Sanitaria - Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1,00	Nacional	6.450.000	6.450.000
39	72131601-013	Limpieza de obra	M2	27,10	Nacional	10.667	289.076
40	82101502-004	Cartel de Obras	Gl	1,00	Nacional	1.516.667	1.516.667
						TOTAL	165.694.214

Patricia Aceval

Isidori Aceval Rodríguez
 Administración y Finanzas


 Ing. Yesica Mabel Ozono López
 Enc. De Presupuesto


 Abog. Maria Nahir Amado Garrigoza
 Enc. De Control Interno.




 Lic. Silvia Coronel
 Encargada U.O.C.
 Municipalidad de Aroyos y Esteroz