



Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
 Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
 Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE FRANCO
 Nombre de la SUB: U.O.C.:

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACION DE MENOR CUANTIA 24/2024 "REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PDTE. FRANCO" LD 45380.

Item	Descripción	ECOSERVICE GROUP S.A.				MORA CONSTRUCCIONES			
		Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	m2	Nacional	122.50	4.500	551.250	122.50	4.781	585.673
2	Replanteo y Marcadón.	m2	Nacional	122.50	3.200	392.000	122.50	3.261	399.473
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva.	un	Nacional	1.00	997.000	997.000	1.00	1.183.320	1.183.320
4	Placa de inauguración.	un	Nacional	1.00	950.000	950.000	1.00	1.107.385	1.107.385
5	Desmonte de techo con recuperación de tejas y tejalunas.	m2	Nacional	155.50	18.000	2.799.000	155.50	20.710	3.220.405
6	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	un	Nacional	3.00	195.000	585.000	3.00	227.403	682.209
7	Demolición de piso existente.	m2	Nacional	122.50	16.000	1.960.000	122.50	17.924	2.195.690
8	Demolición de zócalo existente.	m2	Nacional	52.00	9.100	473.200	52.00	10.698	556.296
9	Demolición de azulejo existente.	m2	Nacional	44.00	11.500	506.000	44.00	13.358	587.752
10	Desmonte de artefactos sanitarios.	gl	Nacional	1.00	1.135.000	1.135.000	1.00	1.341.826	1.341.826
11	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z. Incluye columnas.	ml	Nacional	85.00	37.500	3.187.500	85.00	44.491	3.781.735
12	Revoque interior y exterior con hidrofugo a 2 capas de 1,5 cm. Incluye nivelación, recuadro de columnas.	m2	Nacional	75.00	36.500	2.737.500	75.00	43.225	3.241.875
13	Piso cerámico de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	m2	Nacional	122.50	96.600	11.833.500	122.50	114.634	14.042.665
14	Azulejo de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	m2	Nacional	44.00	98.000	4.312.000	44.00	114.634	5.043.896
15	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	Nacional	52.00	29.000	1.508.000	52.00	33.566	1.745.432
16	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4cm sobre estructura metálica y clavadores de caños metálicos de 30x50mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.	m2	Nacional	155.50	355.000	55.207.500	155.50	119.266	65.195.863
17	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 60 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	15.00	95.000	1.425.000	15.00	107.984	1.619.560
18	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	14.00	95.000	1.330.000	14.00	107.984	1.511.776
19	Caño de bajada de chapa Nº 25 con pintura sintética.	ml	Nacional	21.00	92.000	1.932.000	21.00	101.185	2.124.885
20	Reparación y mantenimiento de puertas de madera. Incluye provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.	un	Nacional	4.00	553.400	2.213.600	4.00	657.084	2.628.336
21	Mantenimiento de ventanas tipo balcones. Incluye reposición de vidrios rotos, pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas.	m2	Nacional	9.00	365.000	3.285.000	9.00	432.250	3.890.250
22	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas.	m2	Nacional	435.80	22.500	9.805.500	435.80	26.393	11.502.069
23	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 1,10m. Incluye columnas.	m2	Nacional	135.00	24.000	3.240.000	135.00	27.723	3.742.605
24	Pintura de tirantes metálicos al sintético.	m2	Nacional	155.50	14.000	2.177.000	155.50	16.484	2.562.262
25	Alimentación para corrientes alto y bajo.	un	Nacional	10.00	100.000	1.000.000	10.00	101.908	1.019.080
26	Alimentación para foco de bajo consumo 80w con campana acrílica d=50 cm.	un	Nacional	8.00	98.000	784.000	8.00	101.908	815.264
27	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería y sanitario.	un	Nacional	5.00	98.000	490.000	5.00	101.908	509.540
28	Alimentación de los circuitos del TC.	un	Nacional	2.00	98.000	196.000	2.00	101.908	203.816
29	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	4.00	125.000	500.000	4.00	133.442	533.768
30	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	Nacional	2.00	180.000	360.000	2.00	178.759	357.518
31	Artefactos luminicos tipo campana acrílica d=50 cm con foco de bajo consumo de 80w.	un	Nacional	8.00	345.000	2.760.000	8.00	407.234	3.257.872
32	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería y sanitario.	un	Nacional	2.00	150.000	300.000	2.00	152.495	304.990
33	Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	2.00	200.000	400.000	2.00	208.684	417.368
34	Tablero General 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.00	395.000	395.000	1.00	431.114	431.114
35	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.	un	Nacional	4.00	600.000	2.400.000	4.00	672.916	2.691.664
36	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades. Incluye griferías, inodoros, lavatorios con pedestal, tapas de inodoros y accesorios necesarios.	gl	Nacional	1.00	11.000.000	11.000.000	1.00	13.062.500	13.062.500
37	Mantenimiento de Desague cloacal. Incluye limpieza de rejillas, registros y cámara séptica.	gl	Nacional	1.00	5.000.000	5.000.000	1.00	5.872.014	5.872.014
38	Provisión y colocación de pizarra acrílica de 2,75x1,20m.	un	Nacional	2.00	1.280.000	2.560.000	2.00	1.516.146	3.032.292
39	Limpieza final de obra.	m2	Nacional	122.50	3.700	453.250	122.50	4.386	537.285
40	Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	m2	Nacional	251.50	4.100	1.037.150	251.50	4.781	1.202.422
41	Replanteo y Marcadón.	m2	Nacional	251.50	3.200	804.800	251.50	3.261	820.142
42	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva.	un	Nacional	1.00	997.000	997.000	1.00	1.183.320	1.183.320
43	Placa de inauguración.	un	Nacional	1.00	1.000.000	1.000.000	1.00	1.107.385	1.107.385
44	Demolición de techo (chapas-maderamen) EN DIRECCION Y SECRETARIA.	m2	Nacional	62.40	15.000	936.000	62.40	17.319	1.080.706
45	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	un	Nacional	6.00	200.000	1.200.000	6.00	227.403	1.361.418
46	Demolición de piso existente.	m2	Nacional	251.50	16.000	4.024.000	251.50	17.924	4.507.886
47	Demolición de zócalo existente.	ml	Nacional	122.00	9.300	1.134.600	122.00	10.698	1.305.156
48	Demolición de carpeta existente sobre losa.	m2	Nacional	205.00	17.500	3.587.500	205.00	20.584	4.219.720
49	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	ml	Nacional	75.80	37.500	2.842.500	75.80	44.491	3.372.418
50	Dado de hormigón para recubrimiento de varillas sobre losa existente.	m3	Nacional	3.55	1.790.000	6.354.500	3.55	2.059.895	7.312.627
51	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4cm sobre estructura metálica y clavadores de caños metálicos de 30x50mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. EN DIRECCION Y SECRETARIA.	m2	Nacional	62.40	315.000	19.656.000	62.40	364.800	22.763.520
52	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 60 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	11.00	115.000	1.265.000	11.00	107.984	1.187.824
53	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	12.00	115.000	1.380.000	12.00	101.185	1.214.220
54	Caño de bajada de chapa Nº 25 con pintura sintética.	ml	Nacional	45.00	36.000	1.620.000	45.00	42.591	1.944.792
55	Carpeta de cemento de 2 cm. Incluye losa.	m2	Nacional	456.50	96.600	44.097.900	456.50	114.634	52.330.421
56	Piso cerámico de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias. Incluye losa.	m2	Nacional	187.00	29.000	5.423.000	187.00	33.566	6.276.842
57	Zócalo cerámico de 8 cm de altura. Incluye zócalo de losa.	ml	Nacional	7.00	640.000	4.480.000	7.00	746.574	5.226.018
58	Reparación y mantenimiento de puerta tipo tablero, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladas). Incluye contramarco y pintura al barniz.	un	Nacional	10.00	480.000	4.800.000	10.00	555.021	5.550.210
59	Reacondicionamiento de ventanas tipo balcón, retiro de vidrios al 100% reposición de la misma con vidrios nuevos (4mm), colocación de vidrios con silicona. Incluye Pintura al sintético.	un	Nacional	785.00	22.500	17.662.500	785.00	26.393	20.718.805
60	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas y losa.	m2	Nacional	220.00	24.000	5.280.000	220.00	27.723	6.099.000
61	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas. Incluye columnas.	m2	Nacional	220.00	23.000	5.060.000	220.00	26.393	5.876.800
62	De nivelación y guarda obra al sintético.	m2	Nacional	22.00	100.000	2.200.000	22.00	101.908	2.241.976
63	Alimentación de puntos y tomas.	un	Nacional	20.00	100.000	2.000.000	20.00	101.908	2.038.160
64	Alimentación para artefactos luminicos.	un	Nacional	5.00	100.000	500.000	5.00	101.908	611.448
65	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	5.00	100.000	500.000	5.00	101.908	509.540
66	Alimentación de los circuitos del TC.	un	Nacional	5.00	150.000	750.000	5.00	136.767	683.835
67	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	Nacional	5.00	180.000	900.000	5.00	192.059	960.295
68	Instalación de tableros de comando TC.	un	Nacional	20.00	150.000	3.000.000	20.00	165.795	3.319.900
69	Artefactos luminicos LED de adosar de 18W luz fría.	un	Nacional	5.00	300.000	1.500.000	5.00	340.839	1.704.195
70	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	4.00	220.000	880.000	4.00	245.259	981.036
71	Tablero TCV metálico para 4 llaves de ventiladores.	un	Nacional	6.00	600.000	3.600.000	6.00	672.916	4.037.496
72	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades.	gl	Nacional	1.00	11.000.000	11.000.000	1.00	13.062.500	13.062.500
73	Mantenimiento de instalación de agua corriente: incluye griferías, inodoros, lavatorios con pedestal, tapas de inodoros y accesorios necesarios.	gl	Nacional	1.00	6.000.000	6.000.000	1.00	7.202.014	7.202.014
74	Mantenimiento de Desague cloacal. Incluye limpieza de rejillas, registros y cámara séptica.	gl	Nacional	2.00	1.280.000	2.560.000	2.00	1.516.146	3.032.292
75	Provisión y colocación de pizarra acrílica de 2,75x1,20m.	un	Nacional	2.00	3.700	7.400	2.00	4.386	8.762
76	Limpieza final de obra.	m2	Nacional	251.50	4.100	1.037.150	251.50	4.781	1.202.422
77	Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	m2	Nacional	251.50	3.200	804.800	251.50	3.261	820.142
78	Replanteo y Marcadón.	m2	Nacional	251.50	3.200	804.800	251.50	3.261	820.142
79	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva.	un	Nacional	1.00	1.000.000	1.000.000	1.00	1.183.320	1.183.320
80	Placa de inauguración.	un	Nacional	1.00	1.000.000	1.000.000	1.00	1.107.385	1.107.385
81	Desmonte de techo con recuperación de tejas y tejalunas.	m2	Nacional	88.50	21.000	1.858.500	88.50	22.679	2.001.552
82	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	un	Nacional	1.00	300.000	300.000	1.00	293.903	293.903
83	Demolición de piso existente.	m2	Nacional	68.40	16.000	1.094.400	68.40	17.924	1.226.002
84	Demolición de zócalo existente.	ml	Nacional	32.00	9.500	304.000	32.00	10.698	342.336
85	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	ml	Nacional	45.50	38.000	1.729.000	45.50	44.491	2.024.341
86	Revoque interior y exterior a una capa de 1,5 cm. En áreas necesarias y en mamposterías de ladrillo visto. Incluye nivelación y columnas.	m2	Nacional	112.50	42.000	4.725.000	112.50	43.225	4.862.813
87	Piso cerámico de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	m2	Nacional	88.50	96.600	8.549.100	88.50	104.634	10.145.109
88	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	Nacional	32.00	29.000	928.000	32.00	33.566	1.074.112
89	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4cm sobre estructura existente y clavadores de caños metálicos de 30x50mm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.	m2	Nacional	88.50	345.000	30.522.500	88.50	405.965	35.927.990
90	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 60 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	16.40	115.000	1.886.000	16.40	107.984	1.770.938
91	Canaleta de chapa Nº 26 desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	ml	Nacional	14.00	100.000	1.400.000	14.00	101.185	1.416.590
92	Caño								

94	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena.	m2	Nacional	162.00					
95	Hasta antepecho de ventanas. Incluye columnas.	m2	Nacional	56.00	23,000	3,726,000	162.00	26,393	4,275,666
96	De nivelación y guarda obra al sintético.	m2	Nacional	18.50	26,000	1,456,000	56.00	27,223	1,532,488
97	Alimentación para foco de bajo consumo 80w con campana acrílica d 50 cm.	un	Nacional	4.00	23,000	425,500	18.50	26,393	488,271
98	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	3.00	100,000	300,000	3.00	101,908	305,724
99	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	4.00	100,000	400,000	4.00	101,908	407,632
100	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	un	Nacional	1.00	100,000	100,000	1.00	101,908	101,908
101	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	Nacional	2.00	120,000	240,000	2.00	133,442	266,884
102	Artefactos luminosos tipo campana acrílica d 50 cm con foco de bajo consumo de 80w.	un	Nacional	4.00	345,000	1,380,000	4.00	178,759	1,78,759
103	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería y exterior con protector.	un	Nacional	4.00	170,000	680,000	4.00	189,270	1,628,936
104	Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.00	185,000	185,000	1.00	208,684	208,684
105	Tablero General 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.00	390,000	390,000	1.00	431,114	431,114
106	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.	un	Nacional	2.00	600,000	1,200,000	2.00	411,164	411,164
107	Provisión y colocación de pintarrón acrílico de 2,75x1,20m.	m2	Nacional	1.00	1,300,000	1,300,000	1.00	672,916	1,343,832
108	Limpieza final de obra.	m2	Nacional	187.20	3,700	692,640	187.20	1,516,146	1,516,146
109	Replanteo y Marcación	m2	Nacional	10.20	7,500	76,500	10.20	4,586	821,059
110	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva	m2	Nacional	10.20	4,200	42,840	10.20	4,591	82,681
111	Desmonte de techo (tejas, maderamen y tejamelonas)	un	Nacional	19.40	1,000,000	1,000,000	1.00	1,183,320	1,183,320
112	Desmonte de puertas de maderas existentes.	un	Nacional	23.50	23,500	45,500	19.40	27,360	530,784
113	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente.	un	Nacional	2.00	65,000	325,000	5.00	74,734	375,750
114	Demolición de cerámica existente (piso y azulejo)	m2	Nacional	35.50	14,000	497,000	2.00	160,903	321,806
115	Desmonte de artefactos sanitarios existentes.	gl	Nacional	1.00	400,000	400,000	1.00	13,538	474,209
116	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	m1	Nacional	6.00	32,000	192,000	6.00	4,166	82,681
117	Revoque interior y exterior a 2 capas.	m2	Nacional	36.40	38,000	1,383,200	36.40	43,225	1,573,390
118	Carpete de cemento de 2cm. Incluye regularización de base.	m2	Nacional	10.20	35,000	357,000	10.20	39,266	400,512
119	Piso cerámico color marrón.	m2	Nacional	19.00	98,000	999,600	10.20	107,984	1,014,337
120	Acabado de primera calidad color blanco. Altura 1.50m.	m2	Nacional	19.00	98,000	1,862,000	19.00	107,984	2,051,696
121	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso.	m2	Nacional	6.00	95,000	570,000	6.00	97,498	584,988
122	Guarda obra de techo de chapa termo acústica de 4 cm, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1.20 x 1.00m, tirantes de madera existente. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.	m2	Nacional	19.40			19.40		
123	Canalita de chapa N° 26, desarrollo 40 cms, con pintura sintética y base antioxidante.	m1	Nacional	7.10	100,000	710,000	7.10	107,984	766,686
124	Caño de bajada de chapa N° 26 con pintura sintética y base antioxidante.	m1	Nacional	6.30	100,000	630,000	6.30	101,183	637,465
125	Provisión y colocación de puerta tablero de 0.80x2.10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladillos) Incluye contramarco, y pintura al sintético. En sanitario de damas, profesores y varones.	un	Nacional	2.00			2.00		
126	Provisión y colocación de puertas de boxes. Incluye cerraduras y pintura al bormis	un	Nacional	3.00	1,100,000	2,200,000		1,154,250	2,308,500
127	Provisión y colocación de ventanas tipo balcones. Incluye vidrios de 4mm, estructura metálica con pintura sintético.	un	Nacional	2.00	600,000	1,800,000	3.00	622,177	1,866,531
128	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico color arena.	m2	Nacional	48.50	385,000	770,000	2.00	385,871	771,742
129	De nivelación.	m2	Nacional	4.50	22,000	1,067,000	48.50	25,063	1,215,556
130	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro.	un	Nacional	1.00	250,000	250,000	4.50	26,393	118,765
131	Mantenimiento de instalación eléctrica. Incluye cableado nuevo, tomas, puntos y alimentación de luces.	gl	Nacional	1.00	420,000	420,000	1.00	458,556	458,556
132	Provisión y colocación de focos LED de 60W con porta foco y protector para exterior. Con fotocélula.	un	Nacional	2.00	195,000	390,000	2.00	206,923	413,846
133	Registro de desagüe cloacal de 40x40 con ventilación.	un	Nacional	1.00	210,000	420,000	2.00	233,729	467,458
134	Provisión y colocación de griferías nuevas (mitigitorios, lavatorios e inodoros) y llaves de pasos nuevas.	gl	Nacional	1.00	320,000	320,000	1.00	352,232	352,232
135	Provisión y colocación de mitigitorios.	un	Nacional	3.00	600,000	600,000	1.00	586,150	586,150
136	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal.	un	Nacional	2.00	600,000	1,800,000	3.00	677,666	2,032,998
137	Provisión y colocación de inodoros sistemas bajas. Incluye tapas acorchados.	un	Nacional	1.20	460,000	520,000	2.00	530,416	1,060,832
138	Provisión y colocación de espejos tipo float de 1.00x0.60cm.	m2	Nacional	3.00	720,000	2,160,000	3.00	847,084	2,541,252
139	Provisión y colocación de jasoneras, toalleros y portarrollos.	un	Nacional	2.00	420,000	504,000	1.20	476,584	571,901
140	Provisión y colocación de jasoneras, toalleros y portarrollos.	un	Nacional	2.00	95,000	190,000	2.00	100,700	201,400
141	Limpieza final de obra.	m2	Nacional	10.2	8,500	86,700	10.2	9,869	100,664
					425,862,000			9,869	496,708,226

LIC. RODRÍGUEZ GERMÁN CACERES
RESPONSABLE DE LA U.O.C.