



MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PIRAPO ID N° 454915

ANEXO B 02 08

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PIRAPO

Oferente: Ruben Dario Nuñez Esquivel							
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación de la zona de obras.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,50	N/A	Nacional	3.385	76.163
2	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,50	N/A	Nacional	3.168	71.280
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	1.649.916	1.649.916
4	Excavaciones Excavación para cimiento.	unidad de medida: Centímetros cubicos presentación: UNIDAD	6,80	N/A	Nacional	179.220	1.218.696
5	Estructura de H° A° Zapata de H° A° de 80x80x30cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,20	N/A	Nacional	3.079.755	3.695.706
6	Columnas de H° A° de 15x30cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,95	N/A	Nacional	3.079.755	2.925.767
7	Encadenados de H° A° - Inferior de 13x27cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,30	N/A	Nacional	3.079.816	4.003.761
8	Encadenados de H° A° - Superior de 13x27 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,30	N/A	Nacional	3.078.816	4.002.461

Alejandro Maidana
Encargado UOC
Municipalidad de Pirapó



9	Mampostería Mampostería de nivelación esp. 0,30 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,50	N/A	Nacional	256.269	2.489.825
10	Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillo hueco 6 agujeros cara lisa, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	N/A	Nacional	104.251	8.755.808
11	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	16,00	N/A	Nacional	38.977	604.092
12	Aislación Aislación horizontal en U.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,00	N/A	Nacional	27.998	958.780
13	Techo Techo chapa trapezoidal prepintado color cerámico n° 27 sobre tirantes de madera de 2x6".	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	38,00	N/A	Nacional	374.244	14.221.273
14	Cielorraso machimbre de 1ra sobre tirantes de madera.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	38,00	N/A	Nacional	99.088	1.765.344
15	Canaletas. Canaleta de chapa galvanizada n°26, desarrollo 33 cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,10	N/A	Nacional	121.000	1.585.100
16	Caño de bajada de chapa galvanizada n°26, desarrollo 33 cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	12,00	N/A	Nacional	121.000	1.452.000
17	Revoques Revoque a 2 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16), con terminación de revoque fino.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	168,00	N/A	Nacional	43.854	7.374.192
18	Pisos y Revestimientos. Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,50	N/A	Nacional	58.504	888.510
19	Carpeta de cemento esp. 2cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,50	N/A	Nacional	32.453	739.193
20	Piso de cerámica esmaltada antideslizante.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,50	N/A	Nacional	122.855	1.769.745

Alexandro Maldonado
Alexandro Maldonado
 Encargado UCC
 Municipalidad de Pápiá



21	Zócalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	22,00	N/A	Nacional	39.301	864.622
22	Guarda obra de baldosones de Hº de 40x40.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	18,00	N/A	Nacional	129.913	2.338.434
23	Revestimientos Revestimiento cerámico para baños.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	75,60	N/A	Nacional	121.015	9.148.734
24	Aberturas. Provisión y colocación de puerta tablero de 0,70x2,10m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	1.539.495	6.157.980
25	Ventana balancín con vidrio de 4 mm traslucido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,60	N/A	Nacional	715.000	1.144.000
26	Provisión y colocación de reja de caños de 40x40mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,95	N/A	Nacional	495.000	3.440.250
27	Pinturas. Pintura De paredes revocadas con látex acrílico.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	92,40	N/A	Nacional	26.096	2.411.270
28	Pintura de Machimbre al barniz.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	38,00	N/A	Nacional	19.679	747.802
29	Pintura de aberturas de madera al barniz.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	11,80	N/A	Nacional	19.679	232.212
30	Instalación sanitaria. Alimentacion de agua corriente para sanitarios.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	220,00	N/A	Nacional	43.083	9.478.260
31	Desagüe cloacal para sanitarios.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	4.675.000	4.675.000
32	Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y h: 3,00m con tapa de HºAº y calse de ladrillo común.- (detalles en planos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	4.950.000	4.950.000
33	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de HºAº.- (detalles en planos) Incluye cañerías de conexión.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	4.620.000	4.620.000

Alejandro Mardana
Encargado UOC
Municipalidad de Pirapó



34	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	440.000	880.000
35	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea.-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	1.045.000	4.180.000
36	Lavatorio con pedestal de 1ra calidad.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	714.926	2.859.704
37	Provision y colocacion de canilla.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	153.560	614.240
38	Provision y colocacion de mingitorio.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	902.000	1.804.000
39	Provision y colocacion de porta toalla.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	46.153	92.306
40	Provision y colocacion de jabonera.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	38.827	77.654
41	Provision y colocacion de porta papel.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	51.660	206.640
42	Instalación eléctrica Provisión e erección columna de H°A° de 7,00/150.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	N/A	Nacional	1.374.670	8.248.020
43	Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x10mm².	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	250,00	N/A	Nacional	56.345	14.086.250
44	Provisión y colocación de Tablero Tipo de embutir plástico 18 TM Transparente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	934.967	934.967
45	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	N/A	Nacional	159.622	478.866
46	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	N/A	Nacional	175.877	1.055.262
47	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	131.877	263.754
48	Artefactos lumínicos de Foco Led de 30w colgante.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	N/A	Nacional	242.000	968.000
49	Artefactos lumínicos foco led de 30W con protector para exterior.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	N/A	Nacional	307.890	615.780
50	Cercado perimetral Excavación para colocación de postes.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,50	N/A	Nacional	121.256	788.164



51	Limpieza y apertura de malezas, incluye arboles pequeños.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	438,00	N/A	Nacional	12.917	5.657.646
52	Zapatas de H°A° de 60x60x35cm. Para esquineros.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,55	N/A	Nacional	3.135.122	1.724.317
53	Postes de H°A° de 30x30cm. Para esquineros.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,95	N/A	Nacional	3.190.122	3.030.616
54	Provisión y colocación de postes de H°A° de 2,50m de altura reforzado cada 3 metros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	142,00	N/A	Nacional	82.500	11.715.000
55	Provisión y colocación de alambres de púas. 5 hiladas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2.190,00	Alampar	Nacional	4.116	9.014.040
56	Terminación de la obra Limpieza final y retiro de escombros.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	N/A	Nacional	502.963	502.963
Total por Grupo						183.226.736	

Total General
Calculado: 183.226.736

