

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	NERY ATILIO EZPINOLA					EMPRESA 2					EMPRESA 3			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	Limpieza general del terreno de obras.		NAC	4.860,00	556	2.702.160									
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.		NAC	4.860,00	583	2.833.380									
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-		NAC	1	1.316.000	1.316.000									
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)		NAC	4	310.000	1.240.000									
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.		NAC	4.860,00	2.333	11.338.380									
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).		NAC	4.860,00	3.466	16.844.760									
7	CORDON CUNETAS de Hº, altura libre de cordón 0,15 m. espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETAS 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3)		NAC	1.040,00	124.000	128.960.000									
8	Pavimento tipo EMPEDRADO.-		NAC	4.190,40	50.000	209.520.000									
9	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.		NAC	4.190,40	2.725	11.418.840									
10	Compactación, inicial, diaria y final.		NAC	4.190,40	2.700	11.314.080									
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cueneta		NAC	250	48.000	12.000.000									
12	Baden de Hormigón Armado de 12 cm		NAC	72	256.600	18.475.200									
13	Limpieza Final de Obras		NAC	1	1.680.000	1.680.000									
						429.642.800									



 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

 Alfredo Morales Vergara

 ENCARGADO UOC