

Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Con Cordón Cueneta Calle L Hasta 15 De Agosto, Barrio Santa Librada Plurianual 2024-2025 ID 456387, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	NERY ATILIO ESPINOLA GIMENEZ				EMPRESA 2					EMPRESA 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	Limpieza general del terreno de obras.		NAC	4.860,00	556	2.702.160									
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.		NAC	4.860,00	583	2.833.380									
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).- Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)		NAC	1	1.246.000	1.246.000									
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)		NAC	4	310.000	1.240.000									
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.		NAC	4.860,00	2.333	11.338.380									
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).		NAC	4.860,00	3.466	16.844.760									
7	CORDON CUNETAS de Hº, altura libre de cordón 0.15 m, espesor de cordón 0.12 m, ancho libre de CUNETAS 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3)		NAC	1.040,00	124.000	128.960.000									
8	Pavimento tipo EMPEDRADO.-		NAC	4.190,40	50.000	209.520.000									
9	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.		NAC	4.190,40	2.725	11.418.840									
10	Compactación, inicial, diaria y final.		NAC	4.190,40	2.700	11.314.080									
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta		NAC	250	47.000	11.750.000									
12	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm		NAC	72	256.600	18.475.200									
13	Limpieza Final de Obras		NAC	1	2.000.000	2.000.000									
14	Ladrillo colocado en Sardinel		NAC	31,1	97.104	3.019.934									
15	Estructura Metálica, rejas de perfiles		NAC	28,85	451.081	13.013.687									
16	Estructura Metálica, Porton		NAC	8	505.083	4.040.664									
17	Pintura: de pilares visto con antimoho incoloro		NAC	38,4	38.440	1.476.096									
18	Pintura: de Ladrillos visto con antimoho incoloro		NAC	55	28.064	1.543.520									
19	Pintura: Reja con Base antióxido y fondo pintura sintética a dos manos		NAC	57,7	36.323	2.095.837									
20	Limpieza de obra		NAC	1	990.001	990.001									



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Mario Morales Vergara
ENCARGADO UOC