

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGO PARA NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA BÁSICA N° 271 DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ DEL DISTRITO DE FRAM					Julio Cesar Gamón Benítez Ruc: 807.052-0			Empresa 2		
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
72131601-002	1	Vallado de obra	ML	44	22.569	993.036	Paraguay			
72103003-001	2	Desmonte de tejido, postes y mampostería de cercado existente.	Global	1	660.000	660.000	Paraguay			
72103003-001	3	Demolición de base existente del mástil de la bandera.	M2	6	38.711	232.266	Paraguay			
72103003-001	4	Demolición de piso badén de hormigón.	M2	6	33.069	198.414	Paraguay			
72131601-9974	5	Replanteo y marcación.	M2	250	3.929	982.250	Paraguay			
82101502-004	6	Cartel de Obra	Uni	1	812.156	812.156	Paraguay			
72141511-002	7	Excavaciones varias.	M3	6	69.185	415.110	Paraguay			
72131601-004	8	Zapatas de de HªAº 1,00x1,00x0,50 mts., para columnas del techo.	M3	2	1.860.936	3.721.872	Paraguay			
72131601-004	9	Encadenado inferior de HªAº de 0,12x0,25 mts de sección.	MI	30	110.343	3.310.290	Paraguay			
72131601-015	10	Pilares - Columnas circulares de 0,20 mts de diámetro.	ML	20,2	155.760	3.146.352	Paraguay			
72131601-004	11	Colocación y macizado de postes de hormigón armado de 15x10 cm.	Uni	15	68.816	1.032.240	Paraguay			
72131601-004	12	Colocación y macizado de postes de hormigón armado de 20x20 cm., para esquineros.	Uni	4	277.930	1.111.720	Paraguay			
72131601-005	13	Mampostería - Elaboración de 2 escalones de 7,80 mts de largo, 0,25 de huella y 0,17 de contrahuella, cantos redondeados.	M2	7	177.474	1.242.318	Paraguay			
72131601-005	14	Mampostería de 0,30 perimetral con ladrillos común para nivelación para cercado perimetral	M2	17,6	177.470	3.123.472	Paraguay			
72131601-005	15	Mampostería de 0,15 perimetral con ladrillos hueco para cercado perimetral	M2	17,6	68.270	1.201.552	Paraguay			
83101504-995	16	Colocación perimetral de tejido, malla 2x2 y 3 hiladas de alambre san martin para tensores.	ML	44	42.900	1.887.600	Paraguay			
72131701-019	17	Baranda metálica en rampa de acceso a las aulas.	ML	6	395.796	2.374.776	Paraguay			
72102905-001	18	Relleno y compactación para nivelación.	M3	75	70.437	5.282.775	Paraguay			
72131601-007	19	Techo De estructura metálica reticulada según detalles de planos, correas metálicas de C100x2mm y chapa ondulada nro 27.	M2	55,25	259.600	14.342.900	Paraguay			
72101603-002	20	Canaleta de chapa metálica nro 24, desarrollo 60 cm.	ML	6,5	157.300	1.022.450	Paraguay			

72101603-002	21	Bajada, desagues pluviales con caños pvc de 100 mm.	ML	6	131.626	789.756	Paraguay			
72131601-009	22	Elaboración de contrapiso de 8cm de espesor, con 0,6 a 1 % de pendiente, para base del pasto sintético.	M2	250	53.413	13.353.250	Paraguay			
72131601-9986	23	Colocación de césped sintético para cancha de fútbol	M2	250	121.000	30.250.000	Paraguay			
72101510-005	24	Elaboración de canal a cielo abierto de 0,30 con ladrillos común revocado para desagues pluvial. Altura variable con la pendiente.	ML	15	286.000	4.290.000	Paraguay			
72101510-005	25	Elaboración de rejilla metálica para desagues pluvial	ML	15	242.000	3.630.000	Paraguay			
72101510-005	26	Elaboración de registros de 40x40 cm.	Uni	4	227.700	910.800	Paraguay			
72101510-005	27	Excavación y colocación de caños pvc de 100mm para interconexión del registro de drenaje del patio de juego al existente en la escuela.	ML	18	53.900	970.200	Paraguay			
72101510-005	28	Elaboración de drenaje tipo espina de pescado con membrana geotextil o tela bidin, piedra triturada 4ta y caños pvc de 100mm perforados.	ML	68	127.600	8.676.800	Paraguay			
72101510-005	29	Excavación y colocación de caños pvc de 100mm para interconexión de registros de drenajes.	ML	20	53.900	1.078.000	Paraguay			
72131601-004	30	Elaboración de nuevo badén de hormigón, espesor 8 cm para desagüe pluvial	M3	0,48	1.430.000	686.400	Paraguay			
72131601-013	31	Limpieza final de obra	M2	250	5.866	1.466.500	Paraguay			
						TOTAL	113.195.255			

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram