

LICITACIÓN: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE VEREDA DE LA ESC. BAS. N°41 PBRO. FIDEL MAIZ
 ID: 453250
 MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 13/2024
 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	2A&V SRL				
			Unidad de Medida	Cant.	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obras	GL	1,00	Nacional	1.600.000	1.600.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	m2	320,00	Nacional	13.000	4.160.000
3	72103003-001	Demolición de canteros existentes	M2	35,00	Nacional	41.500	1.452.500
4	72141511-001	Excavación para fundación para 11 canteros circulares	M3	6,00	Nacional	72.430	434.580
5	72131601-004	Fundación: viga cadena de H°A° de 30x30 cm, para 11 canteros nuevos	ML	41,45	Nacional	343.520	14.238.904
6	72131601-004	Pared de H°A° de 10 cm de espesor y 65 cm de altura para 11 canteros nuevos	M3	2,24	Nacional	2.990.500	6.698.720
7	72102905-001	Relleno de canteros con arena gorda incluido abonos	GL	11,00	Nacional	130.200	1.432.200
REPARACIÓN DE VEREDA							
8	72131601-005	Construcción de registro pluvial, incluida rejilla de 50x80 cm	Unidad	1,00	Nacional	1.198.500	1.198.500
9	72131601-005	Provisión y colocación de cañería de desagüe pluvial de 150 mm	ML	20,00	Nacional	155.720	3.114.400
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	M2	12,00	Nacional	49.500	594.000
11	72131601-009	Carpeta de alisado de cemento para regularización de piso existente	M2	190,00	Nacional	59.800	11.362.000
12	72131601-009	Colocación de piso granítico sobre piso existente - tipo taquito	M2	190,00	Nacional	175.500	33.345.000
13	72131601-008	Revoque de terminación de borde de piso con hidrófugo	M2	29,20	Nacional	49.500	1.445.400
ADECUACIÓN DE AREA PARA ESTACIONAMIENTO							
14	72103003-001	Retiro de cordones existentes	ML	65,00	Nacional	15.500	1.007.500
15	72102905-001	Regularización y desmonte de terreno y compactación natural	M2	320,00	Nacional	23.580	7.545.600
16	72102905-001	Relleno y compactación de arena lavada para base de piso ecológico h: 15 cm	M2	320,00	Nacional	39.950	12.784.000
17	72131601-009	Provisión y colocación de piso ecológico de hormigón de 9x40x40	M2	320,00	Nacional	185.900	59.488.000
18	70111713-002	Provisión y colocación de pasto con relleno (siempre verde) sobre hueco de piso ecológico	M2	320,00	Nacional	29.950	9.584.000
19	72101703-004	Colocación de cordón redondeado de hormigón, pintado en blanco	ML	65,00	Nacional	98.000	6.370.000
ADECUACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL							
20	70111713-002	Jardinería (provisión de plantas ornamentales)	GL	1,00	Nacional	3.600.000	3.600.000
21	72131601-013	Limpieza de obra	m2	320,00	Nacional	4.340	1.388.800
						TOTAL	182.844.104

Patricia Aceval

Patricia Lisandri Aceval Rodríguez
 Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Mara Nahir Amado Garrigosa
 Enc. De Control Interno.

Ing. Yésica Mabel Ozono López
 Enc. De Presupuesto



Lic. Silvia Coronel
 Encargada U.O.C.
 Municipalidad de Arroyos y Esteros