



## RECTIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL INFORME DE EVALUACIÓN N° 02/2025

### LPN N°01/2024 - READECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA UPTP DENTRO DEL PREDIO DEL COMCOME - AD REFERÉNDUM - ID 452803

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 09 días de octubre del año dos mil veinticinco, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas designados por Resolución UPTP N° 082/2025, de fecha 21 de abril de 2025, a fin de dar respuesta a lo observado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), referente al número de orden de los Ítems expuestos en el Informe de Evaluación N° 02/2025, en su Anexo I - Planilla de Precios, de fecha 31 de julio de 2025, correspondiente al llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 – READECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA UPTP DENTRO DEL PREDIO DEL COMCOME - AD REFERÉNDUM.**

Al respecto, la DNCP expone la siguiente Observación en el Expediente N° 107.681: “*Se solicita a la convocante remitir la planilla de precios del proveedor INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A. - RUC 80048684-6, a fin de poder realizar la carga del nuevo adjudicado en el SICP. Se observa además que en el informe de Evaluación y Resolución de Adjudicación en el cuadro de Precios adjudicados la enumeración de los ítems está subdivididos por procesos (Del 1.1 al 22.1) sin embargo en el SICP los ítems están enumerados de forma correlativa (Del 1 al 147) ...*”.

Este Comité procede a realizar el ajuste requerido por la entidad rectora a fin de proseguir con el proceso correspondiente. Se adjunta a este documento la Planilla de Precios modificada en el número de orden de cada ítem.

Es nuestro informe.



Informe de Evaluación N° 1/2025

LPN N°01/2024 - Readecuación de las áreas de la UPTP dentro del predio del COMCOME - Ad

Reférendum

ID. 452803

ANEXO I

PLANILLA DE PRECIOS

Inversiones, construcciones y propiedades SA - INCOP

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Preparación de obra - Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	278,15	5.337	1.484.486
2	Preparación de obra -Cartel de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	472.164	2.832.984
3	Preparación de obra -Obrador Contenedor	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	12.936.000	12.936.000
4	Preparación de obra -Vallado de Obra con chapa galvanizada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	216,00	123.480	26.671.680
5	Preparación de obra - Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio específico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	71.635.967	71.635.967
6	Preparación de obra-Estudio de Suelo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,00	12.936	465.696
7	Preparación de obra - Relleno y compactación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	139,08	97.020	13.493.541
8	Preparación de obra - Demolición de Construcción Existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	25.872.000	25.872.000
9	Cimiento - colocación de H°A° - Tubulones de H° Ciclopeo de 80	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	91,13	896.060	81.657.947



10	Cimiento - colocación de H°A° - Cabezal de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	14,40	2.710.026	39.024.374
11	Cimiento - colocación de H°A° - Viga Cadena Inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,89	2.742.421	68.258.858
12	Cimiento - colocación de H°A° - Pilares, Vigas, Losa de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	142,18	2.871.781	408.309.822
13	Cimiento - colocación de H°A° - Tabique Caja Ascensor de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,87	3.087.356	48.996.339
14	Cimiento - colocación de H°A° - Marquesinas de Ho.Ao.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,08	2.871.781	11.719.738
15	Cimiento - colocación de H°A° - Pórticos de acceso de Ho. Ao. con base de hormigón	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	38,77	2.871.781	111.333.205
16	Construcción de techo metálico -Techo de Chapas Termoacústicas N° 26 de espesor de 50 mm en EPS (Isopor)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	289,39	879.648	254.561.334
17	Construcción de techo metálico - Cenefa de chapa galvanizada doblada con estructura metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	72,00	927.080	66.749.760
18	Aislación - Aislación Asfáltica Horizontal 0,15	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	105,72	24.155	2.553.666
19	Aislación - Aislación Asfáltica Horizontal 0,20	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	66,80	32.126	2.146.016
20	Aislación - Aislacion de Losa para Baño - Cocina. Aislacion con Descal 2C y Tramafix	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41,25	151.307	6.241.413
21	Aislación - Aislacion de Canalon con membrana Asfaltica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,59	258.720	18.263.044
22	Mamposteria - Mamposterias de nivelacion de 0,30 con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	15,86	204.358	3.241.117



23	Mamposteria - Mamposterias de nivelacion de 0,45 con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	302.513	3.025.130
24	Mamposteria - Mamposterias de Elevacion de 0,15 con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	745,00	109.975	81.931.375
25	Mamposteria - Mamposterias de Elevacion de 0,20 con ladrillo comun	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	764,19	170.527	130.315.028
26	Mamposteria - Envarillado de Mamposteria sobre aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	109,13	23.376	2.551.022
27	Colocación de pisos contrapisos - Contrapiso de hormigon de cascotes de espesor 10cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	278,15	63.986	17.797.705
28	Colocación de pisos contrapisos -Carpeta para piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	834,45	33.636	28.067.560
29	Colocación de pisos contrapisos - Piso cerámico PI5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	834,45	99.755	83.240.559
30	Colocación de pisos contrapisos - Zócalo cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	430,70	30.548	13.157.023
31	Colocación de pisos contrapisos - Piso de baldosón cemento 40x40cm en exterior, incluye pequeño desmonte, nivelacion, contrapiso y colocacion baldoson.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	146,00	167.804	24.499.384
32	Revoques - Revoque de Mamposteria de Nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	113,53	29.920	3.396.817
33	Revoques - Revoque Exterior de mamposterias con Hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.150,00	53.440	61.456.000
34	Revoques - Revoque interior de mamposterias	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.551,99	39.891	61.910.433
35	Revoques -Revoque base para azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	340,77	18.344	6.251.084



36	Revoques -Mochetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	254,08	32.712	8.311.464
37	Revestimiento de pared o muros - Colocacion de Azulejos Ceramicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	180,75	106.301	19.213.905
38	Colocacion de mamparas - Mamparas Eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	51,24	182.280	9.340.027
39	Colocacion de mamparas - Puertas Eucatex 0.65x1.80m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	14,00	882.000	12.348.000
40	Colocacion de mamparas - Divisoria de Mingitorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	38,40	823.200	31.610.880
41	Aberturas - P1 Puerta Principal Madera Tablero 2,50x2.10 Doble Batiente (incluye marco de lapacho, contramarco, cerradura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	9.795.304	9.795.304
42	Aberturas - P2 Puertas Metalica Salida de Emergencia 1.00x2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.651.880	2.651.880
43	Aberturas - P3 Puertas de madera placa 0,90x2.10 (incluye marco de lapacho, contramarco, cerradura). Baños, Depositos y Cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	3.175.200	31.752.000
44	Aberturas - P4 Puertas de madera placa Doble Batiente 1,80x2.10 (incluye marco marco de lapacho, contramarco, cerradura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	6.350.400	50.803.200
45	Aberturas - P5 Puertas de madera placa Doble Batiente 2,40x2.10 (incluye marco marco de lapacho, contramarco, cerradura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	8.820.000	35.280.000
46	Aberturas - Aberturas de Vidrio, Linea Nova, Ventanas Corredizas, perfilera color bronce, Vidrio Templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	155,00	1.361.940	211.100.700
47	Aberturas - Vidrio Fijo Escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	15,00	1.066.274	15.994.110



48	Instalaciones sanitarias - Alimentación y distribución de agua potable. Conectandose a la Red Existente.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	1.034.880	15.523.200
49	Instalaciones sanitarias - Cámara séptica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	6.468.000	6.468.000
50	Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	5.821.200	5.821.200
51	Instalaciones sanitarias - Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	620.928	2.483.712
52	Instalaciones sanitarias - Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	970.200	19.404.000
53	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación Inodoros de cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	1.711.080	17.110.800
54	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.432.192	1.432.192
55	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación Mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	644.566	2.578.264
56	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de lavatorios con pedestal. Incluye Canilla Cromada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	693.076	693.076
57	Instalaciones sanitarias - Espejos en sanitarios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	641.508	3.849.048
58	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Portarollo en boxes de sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	70.560	493.920
59	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	623.280	623.280
60	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	211.680	211.680



61	Instalaciones sanitarias - Lavatorio de Embutir en Mesada de Granito. Incluye Canilla Cromada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	364.560	2.916.480
62	Instalaciones sanitarias - Provision y colocacion de jabonera en lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	70.560	564.480
63	Instalaciones sanitarias - Mesada de granito verde Ubatuba 60cm de ancho, con zocalo de 5cm en paredes y polleron de 10cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	13,00	764.400	9.937.200
64	Instalaciones sanitarias - Provision y colocacion de dispenser de papel secamanos para sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	188.160	1.128.960
65	Instalaciones sanitarias - Bacha de Cocina de Acero Inoxidable de 1 m con escurridor. Incluye canilla cromada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	564.480	564.480
66	Instalaciones sanitarias - Bajadas de desagues pluviales de 150 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	125,00	117.600	14.700.000
67	Instalaciones sanitarias - Registros pluviales de mamposteria 80x80 con rejilla metalica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	1.411.200	11.289.600
68	Instalaciones sanitarias - Cañeria subterranea pluvial de 150 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	135.240	5.680.080
69	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso corrida de 0,30m de ancho	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	4,50	646.800	2.910.600
70	Instalaciones sanitarias - Extractor de aire de 300mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	789.096	3.156.384
71	Instalaciones sanitarias - Extractor de aire de 100mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	206.976	413.952
72	Instalaciones electricas - Alimentacion en MT y PD (a cotizar según proyecto ANDE)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	21.560.000	21.560.000
73	Instalaciones electricas - boc de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	47,00	141.120	6.632.640
74	Instalaciones electricas - bocs Alumbrado Publico	unidad de medida: Unidad	9,00	282.240	2.540.160



		presentación: UNIDAD			
75	Instalaciones electricas - boc reflectores fachada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	282.240	5.644.800
76	Instalaciones electricas - boc toma corriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	141.120	4.233.600
77	Instalaciones electricas - boc toma para computadora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	282.240	2.822.400
78	Instalaciones electricas - boc tablero general	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	75,00	141.120	10.584.000
79	Instalaciones electricas - Alimentacion tablero general Tipo NYY 4X25 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	35,00	170.520	5.968.200
80	Instalaciones electricas - boc tablero seccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	80,00	141.120	11.289.600
81	Instalaciones electricas - Alimentacion tablero seccional Tipo NYY 4x10 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,00	99.960	299.880
82	Instalaciones electricas - Artefacto panel led de embutir 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	17,00	411.600	6.997.200
83	Instalaciones electricas - Artefacto panel led de embutir 30x30	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	188.160	4.515.840
84	Instalaciones electricas - Artefacto led de embutir 22x22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	152.880	917.280
85	Instalaciones electricas - Artefacto AP; brazo caño y artefacto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	999.600	8.996.400
86	Instalaciones electricas - Reflector 50w	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	176.400	3.528.000
87	Instalaciones electricas - Alimentacion ascensor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.528.800	1.528.800



88	Instalaciones electricas - Alimentacion Aire acondicionado Tipo NYY 4x6 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	588.000	4.116.000
89	Instalaciones electricas - boc ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	141.120	1.411.200
90	Instalaciones electricas - Artefacto ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	646.800	6.468.000
91	Instalaciones electricas - boc de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	54,00	141.120	7.620.480
92	Instalaciones electricas - boc toma corriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	141.120	1.411.200
93	Instalaciones electricas - boc toma para computadora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	282.240	8.467.200
94	Instalaciones electricas - boc tablero seccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	45,00	141.120	6.350.400
95	Instalaciones electricas - Alimentacion tablero seccional Tipo NYY 4x10 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	15,00	99.960	1.499.400
96	Instalaciones eléctricas - Artefacto panel led de embutir 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	411.600	12.348.000
97	Instalaciones eléctricas - Artefacto panel led de embutir 30x30	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	18,00	188.160	3.386.880
98	Instalaciones eléctricas - Artefacto led de embutir 22x22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	152.880	917.280
99	Instalaciones eléctricas - Alimentación Aire acondicionado Tipo NYY 4x6 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	588.000	2.352.000
100	Instalaciones eléctricas - boc ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	13,00	141.120	1.834.560
101	Instalaciones eléctricas - Artefacto ventiladores	unidad de medida: Unidad	13,00	698.544	9.081.072



		presentación: UNIDAD			
102	Instalaciones eléctricas - boc de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	59,00	141.120	8.326.080
103	Instalaciones eléctricas - boc toma corriente universal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	141.120	1.411.200
104	Instalaciones eléctricas - boc toma p/ computadora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	50,00	282.240	14.112.000
105	Instalaciones eléctricas - boc tablero seccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	38,00	141.120	5.362.560
106	Instalaciones eléctricas - Alimentación tablero seccional Tipo NYY 4x10 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	76.440	1.528.800
107	Instalaciones eléctricas - Artefacto panel led de embutir 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	48,00	411.600	19.756.800
108	Instalaciones eléctricas - Artefacto panel led de embutir 30x30	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	11,00	188.160	2.069.760
109	Instalaciones eléctricas - Alimentación Aire acondicionado Tipo NYY 4x6 mmetros cuadrados T	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	588.000	7.056.000
110	Instalaciones eléctricas - boc ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	141.120	3.386.880
111	Instalaciones electricas - Artefacto ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	646.800	15.523.200
112	Cielorraso - Colocación de cielo raso de yeso liso con buñas perimetrales y registro de acceso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	834,45	92.904	77.523.742
113	Pintura - De Pared Exterior Latex exterior sobre enduido exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	969,06	35.280	34.188.436
114	Pintura - De Pared Interior Latex interior sobre enduido interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.472,99	30.576	45.038.142



115	Pintura - De Cielorraso Latex sobre enduido interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	834,45	30.576	25.514.143
116	Pintura - De Aberturas Metalicas Pintura Sintetica para metales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	69,18	21.756	1.505.080
117	Pintura - De Aberturas de Madera con Barniz Sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	92,40	21.756	2.010.254
118	Pintura - De Caño de Bajada con Pintura Sintetica Color Grafito Oscuro	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	91,20	17.640	1.608.768
119	Pintura - De Baranda Metalica para Escalera Pintura Sintetica para metales	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,00	17.640	687.960
120	Pintura - Textura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	597,27	51.744	30.905.138
121	Varios - Piso Ceramico para Escalera con guarda canto.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	34,00	260.076	8.842.584
122	Varios - Piso Ceramico para Descanso con guarda canto.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	614.135	2.456.540
123	Varios - Baranda Metalica para Escalera	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	69,00	235.200	16.228.800
124	Varios - Cerramiento Metalico con Metal desplegado - Area Tecnica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,98	353.584	22.975.888
125	Varios - Logo de la Universidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	12.936.000	25.872.000
126	Limpieza Final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	834,45	12.936	10.794.445
127	Pozo Artesiano y Tanque Elevado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	176.058.638	176.058.638



128	Montaje de Aire Acondicionado - Provisión e Instalación de Sistema de A.A. 18.000 BTU. Aulas, Biblioteca, Administracion y Area de Descanso.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	5.130.160	20.520.640
129	Montaje de Aire Acondicionado -Provisión e Instalación de Sistema de A.A. 36.000 BTU. Aulas, Biblioteca, Administracion y Area de Descanso.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	13.735.680	274.713.600
130	Montaje de Aire Acond - Provisión e Instalación de Sistema de A.A. 60.000 BTU. SUM.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	15.781.920	63.127.680
131	Ascensor de 3 paradas. Capacidad para 8 personas.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	192.864.000	192.864.000
132	PCI - Sistema de Señalización y Luces de Emergencia. Provision e Intalacion de cartel indicar de salida de emergencia led con bateria autonomo. Provision e Intalacion de luz de emergencia led autonomo.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	11.025.000	11.025.000
133	PCI - Sistema de Extincion. Provisión e instalación de Extintores PQS del tipo ABC con canastillas de 4Kg, Certificación INTN con de Baliza de pared.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	30,00	288.120	8.643.600
134	Mobiliario para Cocina. Mesada de Granito Verde Ubatuba. Mueble de cocina fab en melamina col blanco, de 5 caj, ptas de abrir y estantes int, mueble alacena con puertas de abrir y estantes int, mueble isla con puertas de abrir y estantes int.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	14,18	3.638.717	51.597.007
135	Mobiliario -Sillones de descanso - Area de Descanso. Pata de Madera con Respado y silla tapizado en tela y espuma.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	1.117.200	5.586.000
136	Mobiliario - Mesa Circular- Area de Descanso. Base Metalica con Madera Paraiso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.587.600	1.587.600
137	Mobiliario - Silla para escritorio - Administracion y Biblioteca. Pata cromada giratoria, respaldo asiento de cuerina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	787.920	7.879.200



138	Mobiliario - Mesa rectangular 2,00 x 1,10 - Biblioteca. Madera paraíso lustrada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.881.600	3.763.200
139	Mobiliario - Mesa Escritorio 1,35 x 0,60 - Biblioteca y oficinas. Madera paraíso lustrada con cajones	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	1.705.200	11.936.400
140	Mobiliario - Estante para Libros 2,26 x 0,56 - Biblioteca. Madera Paraíso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	458.640	4.586.400
141	Mobiliario - Silla Plástica - SUM	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	201,00	264.600	53.184.600
142	Mobiliario - Pizarrón Acrílico de 2,5 x 1,2 con marco de aluminio - Aulas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	929.040	3.716.160
143	Mobiliario - Mesa escritorio 2,00 X 0,80 - Aulas. Madera paraíso lustrada con cajones	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	1.881.600	7.526.400
144	Mobiliario - Silla para escritorio - Aulas. Pata de plástico giratoria con asiento y respaldo de cuerina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	1.399.440	11.195.520
145	Mobiliario - Juego de comedor con 4 sillas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	2.457.840	29.494.080
146	Mobiliario - Silla Pupitre Tapizado. Silla con asiento y respaldo anatómico plástico, estructura fija de 4 pies tubular negro y capacidad de carga de 110 Kg.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	144,00	452.760	65.197.440
147	Grupo Generador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	119.443.968	119.443.968
<b>Monto total a adjudicar</b>					<b>4.037.858.970</b>