ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: 455167 - ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO, BASQUET Y FUTSAL EN EL PREDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO

		J&R Constructora					Oferente 2					Oferente 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obras	n/a	nacional	1	2.500.000	2.500.000										
2	Replanteo y marcacion	n/a	nacional	450	10.900	4.905.000										
3	Provision e instalacion de poste de H 9/200	n/a	nacional	13	4.420.000	57.460.000										
4	Provision e Instalacion de Cable preensamblado conexcion desde trafo a tablero Ande, tablero ande hasta tablero principal cable preensamblado 4x50mm	n/a	nacional	81	78.500	6.358.500										
5	Provision e instalacion de Cable NYY 1x50mm	n/a	nacional	120	105.000	12.600.000										
6	Provision e instalacion de Tablero para medidor exterior(tipo ANDE)	n/a	nacional	1	2.950.000	2.950.000										
7	Provision e instalacion de Bare TM 3x150A	n/a	nacional	2	1.050.000	2.100.000										
8	Provision e Instalacion de Tablero externo de adosar Principal con barra RSTN+tierra de 100x80, con todos sus componentes, para llave de 150A	n/a	nacional	1	2.350.000	2.350.000										
9	Provision e Instalacion de Bare TM 3x50A	n/a	nacional	8	265.000	2.120.000										
10	Provision e Instalacion de cable preensamblado 4x16 mm2, conexión desde tablero principal al tablero secundario de cada torre, por las 13 columnas con todos los accesorios(armar 4 circuitos, 1 por cada torre)	n/a	nacional	654	32.000	20.928.000										
11	Provision e instalacion de tablero externo de adosar de 40x30 con RSTN+T	n/a	nacional	4	1.250.000	5.000.000										
12	Provision e instalacion de Disyuntor diferencial 4x32A	n/a	nacional	4	660.000	2.640.000										
13	Provision e instalacion de TM 1x16A	n/a	nacional	12	80.000	960.000										
14	Provision e instalacion de acometida principal para artefactos con cable n YY 4x4mm	n/a	nacional	300	40.000	12.000.000										
15	provision e instalacion de circuito secundario de artefactos conexiones con cable Nyy 2x2mm	n/a	nacional	60	13.000	780.000										
16	Provision e instalacion cable multifilar de 6mm para conexiones internas de tableros secundarios	n/a	nacional	200	10.000	2.000.000										
17	Provision e instalacion de Puesta a tierra del circuito	n/a	nacional	1	2.960.000	2.960.000										
18	Provision e instalacion de artefacto led de 800w 15 grados	n/a	nacional	24	6.950.000	166.800.000										
19	Provision e instalacion de artefacto led de 600w 15 grados	n/a	nacional	12	5.480.000	65.760.000										
20	Provision e instalacion soporteria de los artefactos luminosos	n/a	nacional	1	4.740.000	4.740.000										
21	Provision e instalacion de tablero externo metal de 40x30 con RSTN+tierra	n/a	nacional	3	1.260.000	3.780.000										
22	provision e instalacion deTM 1x16A	n/a	nacional	6	80.000	480.000										
23	provision e instalacion deTM 1x25A	n/a	nacional	6	85.000	510.000										
24	Provision e instalacion de cable preensamblado 2x16mm, con todos sus accesorios	n/a	nacional	50	52.000	2.600.000										
25	Provision e instalacion de alimentacion de tableros con cable NYY 2x6mm2	n/a	nacional	100	54.000	5.400.000										
26	Provision e instalacion de Artefacto led de 300W	n/a	nacional	12	740.000	8.880.000										
27	Provisión e instalacion de alimentacion de artefactos con cable NYY 2x6mm2	n/a	nacional	200	32.000	6.400.000										
						405.961.500										

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO
UOC