



ADMINISTRACION  
NACIONAL DE  
NAVEGACION Y  
PUERTOS

PARATIVO DE OFERTAS

ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY  
PARAGUAY  
REKUKAI

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CIEM S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica
1	72131601-002	Construcción de Obrero. Incluye traslado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.360.000	9.360.000	7.768.800	7.768.800	Procedencia: Paraguay	9.360.000	9.360.000	Procedencia: Nacional	8.892.000	8.892.000	Procedencia: Paraguaya
2	72131601-002	Confección y colocación de cartel de obra 2,50x2,00m, con bastidor de caño 30x30mm y base soporte de dos caños metálicos 80x80mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.380.000	3.380.000	2.704.000	2.704.000	Procedencia: Paraguay	2.704.000	2.704.000	Procedencia: Nacional	3.211.000	3.211.000	Procedencia: Paraguaya
3	72101601-999	Remoción de rejillas españolas existentes con recuperación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	460,00	19.500	8.970.000	16.185	7.445.100	Procedencia: Paraguay	18.000	8.280.000	Procedencia: Nacional	18.525	8.521.500	Procedencia: Paraguaya
4	72101601-999	Remoción de rejellones existentes en sectores dañados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	19.500	780.000	15.600	624.000	Procedencia: Paraguay	18.000	720.000	Procedencia: Nacional	18.525	741.000	Procedencia: Paraguaya
5	72101601-999	Remoción de canalatas de alero existentes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	90,00	19.500	1.755.000	15.600	1.404.000	Procedencia: Paraguay	18.000	1.620.000	Procedencia: Nacional	18.525	1.667.250	Procedencia: Paraguaya
6	72101601-999	Remoción de bajadas galvanizadas existentes	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50,00	19.500	975.000	15.600	780.000	Procedencia: Paraguay	18.000	900.000	Procedencia: Nacional	18.525	926.250	Procedencia: Paraguaya
7	72101601-999	Remoción de cicloraso de yeso existente frente a los baños sexados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15,00	29.250	438.750	23.400	351.000	Procedencia: Paraguay	24.000	360.000	Procedencia: Nacional	27.785	416.775	Procedencia: Paraguaya
8	72101601-999	Reparación de registros pluviales existentes. Incluye tapa tipo rejilla metálica, excavación y colocación de canchales hasta canchales a cielo abierto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10,00	416.000	4.160.000	332.800	3.328.000	Procedencia: Paraguay	416.000	4.160.000	Procedencia: Nacional	395.200	3.952.000	Procedencia: Paraguaya
9	72101601-999	Remoción de pisos existentes de guarda obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	85,00	19.500	1.657.500	15.600	1.326.000	Procedencia: Paraguay	18.000	1.530.000	Procedencia: Nacional	18.525	1.574.525	Procedencia: Paraguaya
10	72101601-999	Remoción de contrapiso existente de guarda obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	85,00	13.000	1.105.000	10.400	884.000	Procedencia: Paraguay	13.000	1.105.000	Procedencia: Nacional	12.350	1.049.750	Procedencia: Paraguaya
11	72101601-999	Remoción de cordón existente en guarda obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	180,00	13.000	2.340.000	10.400	1.872.000	Procedencia: Paraguay	13.000	2.340.000	Procedencia: Nacional	12.350	2.223.000	Procedencia: Paraguaya
12	72101601-999	Remoción de pisos existentes en todos los baños. Incluye zócalos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45,00	13.000	585.000	10.400	468.000	Procedencia: Paraguay	13.000	585.000	Procedencia: Nacional	12.350	555.750	Procedencia: Paraguaya
13	72101601-999	Remoción de contrapiso existente en todos los baños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45,00	13.000	585.000	10.400	468.000	Procedencia: Paraguay	13.000	585.000	Procedencia: Nacional	12.350	555.750	Procedencia: Paraguaya
14	72101601-999	Remoción de módulos, mingitorios y lavatorios con pedestal existentes en todos los baños	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	20,00	22.100	442.000	17.680	353.600	Procedencia: Paraguay	20.000	400.000	Procedencia: Nacional	20.995	419.900	Procedencia: Paraguaya
15	72101601-999	Remoción de instalación de agua corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	390.000	2.730.000	312.000	2.184.000	Procedencia: Paraguay	312.000	2.184.000	Procedencia: Nacional	370.500	2.593.500	Procedencia: Paraguaya
16	72101601-999	Remoción de instalación de desagüe cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	390.000	2.730.000	312.000	2.184.000	Procedencia: Paraguay	312.000	2.184.000	Procedencia: Nacional	370.500	2.593.500	Procedencia: Paraguaya

Carlos M. Hernández  
Garante

PARATIVO DE OFERTAS

REGISTRO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982

Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CIEM S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Caracteristica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Caracteristica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Caracteristica
17	72101601-999	Reparaci: de puertas de madera existentes en ba:es. Incluye cambio de picaporte y todos los accesorios nuevos para su correcto funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	11,00	195.000	2.145.000	156.000	1.716.000	Procedencia: Paraguay	176.000	1.936.000	Procedencia: Nacional	185.250	2.037.750	Procedencia: Paraguaya
18	72101601-999	Reparaci: de ventanas de madera existentes. Incluye cambio de vidrios rotos, soldadura de rejas, picaporte y todos los accesorios nuevos para el correcto accionamiento del sistema	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	14,00	260.000	3.640.000	208.000	2.912.000	Procedencia: Paraguay	234.000	3.276.000	Procedencia: Nacional	247.000	3.458.000	Procedencia: Paraguaya
19	72101601-999	Reparacion de ventanas tipo balaucon existentes. Incluye cambio de vidrios rotos y correcto accionamiento del sistema.	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	7,00	156.000	1.092.000	124.800	873.600	Procedencia: Paraguay	125.000	875.000	Procedencia: Nacional	148.200	1.037.400	Procedencia: Paraguaya
20	72101601-999	Remoc: de labiques divisorios de oficinas antiguas. Incluye puertas y toda su estructura. Con recuperaci: de vidrios.	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	145,00	26.000	3.770.000	20.800	3.016.000	Procedencia: Paraguay	26.000	3.770.000	Procedencia: Nacional	24.700	3.581.500	Procedencia: Paraguaya
21	72101601-999	Reparaci: de registros cloacales existentes. Incluye tapa ciega de horni: y conexi: de ca:es de desagüe hasta su destino final	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	6,00	416.000	2.496.000	332.800	1.996.800	Procedencia: Paraguay	416.000	2.496.000	Procedencia: Nacional	395.200	2.371.200	Procedencia: Paraguaya
22	72101601-999	Remocion de pintura de lantillos visos con maquina en las fachadas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	100,00	13.000	1.300.000	10.400	1.040.000	Procedencia: Paraguay	13.000	1.300.000	Procedencia: Nacional	12.350	1.235.000	Procedencia: Paraguaya
23	72101601-999	Reparacion de revestido de machimbre de madera interior. Incluye cambio de piezas dañadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	20,00	195.000	3.900.000	156.000	3.120.000	Procedencia: Paraguay	156.000	3.120.000	Procedencia: Nacional	185.250	3.705.000	Procedencia: Paraguaya
24	72101601-999	Pulido de piso de granito existente con terminacion enserado en todo el edificio administrativo. Incluye escaleras, zócalos y reposicion de pisos rotos. (previo pulido)	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	385,00	104.000	40.040.000	90.480	34.834.800	Procedencia: Paraguay	94.000	36.190.000	Procedencia: Nacional	98.800	38.038.000	Procedencia: Paraguaya
25	72102802-005	Instalacion y alimentacion de ca:eras de agua corriente	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	7,00	325.000	2.275.000	260.000	1.820.000	Procedencia: Paraguay	293.000	2.051.000	Procedencia: Nacional	308.750	2.161.250	Procedencia: Paraguaya
26	72102802-005	Instalacion de ca:eras de desague cloacal hasta registro.	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	7,00	325.000	2.275.000	260.000	1.820.000	Procedencia: Paraguay	323.000	2.275.000	Procedencia: Nacional	308.750	2.161.250	Procedencia: Paraguaya
27	72102802-005	Provisi: y colocaci: de inodoros con sistema baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	9,00	2.210.000	19.890.000	1.834.300	16.508.700	Procedencia: Paraguay	1.768.000	15.912.000	Procedencia: Nacional	2.099.500	18.895.500	Procedencia: Paraguaya
28	72102802-005	Provisi: y colocaci: de lavatorios con pedestal. Incluye todos los accesorios.	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	9,00	585.000	5.265.000	468.000	4.212.000	Procedencia: Paraguay	468.000	4.212.000	Procedencia: Nacional	555.750	5.001.750	Procedencia: Paraguaya
29	72102802-005	Provisi: y colocaci: de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	2,00	585.000	1.170.000	468.000	936.000	Procedencia: Paraguay	468.000	936.000	Procedencia: Nacional	555.750	1.111.500	Procedencia: Paraguaya
30	72102802-005	Provisi: y colocaci: de llave de paso cromada de 1/2"IT	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	7,00	110.500	773.500	88.400	618.800	Procedencia: Paraguay	100.000	700.000	Procedencia: Nacional	104.975	734.825	Procedencia: Paraguaya
31	72102802-005	Provisi: y colocaci: de ca:illa cromada para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	9,00	195.000	1.755.000	156.000	1.404.000	Procedencia: Paraguay	176.000	1.584.000	Procedencia: Nacional	185.250	1.667.250	Procedencia: Paraguaya
32	72102802-005	Provisi: y colocaci: de llave de paso cromada de 1/2"IT para mingitorio	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	2,00	110.500	221.000	88.400	176.800	Procedencia: Paraguay	100.000	200.000	Procedencia: Nacional	104.975	209.950	Procedencia: Paraguaya



Carlos M. Riquelme  
Gerente



ADMINISTRACION  
NACIONAL DE  
NAVEGACION Y  
PUERTOS



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY  
REKUI

PARATIVO DE OFERTAS

ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982

Item	Código Catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CLEM S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica
33	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2"IT para ducha	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	110.500	552.500	88.400	442.000	Procedencia: Paraguay	100.000	500.000	Procedencia: Nacional	104.975	524.875	Procedencia: Paraguay
34	72102802-005	Provisión y colocación de canilla cromada baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	156.000	312.000	124.800	249.600	Procedencia: Paraguay	141.000	282.000	Procedencia: Nacional	148.200	296.400	Procedencia: Paraguay
35	72102802-005	Provision de rejilla de piso sifonada con tapa metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	156.000	1.092.000	124.800	873.600	Procedencia: Paraguay	156.000	1.092.000	Procedencia: Nacional	148.200	1.037.400	Procedencia: Paraguay
36	72102802-005	Rejilla de piso 15x15cm con tapa metálica para ducha	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	143.000	715.000	114.400	572.000	Procedencia: Paraguay	136.000	680.000	Procedencia: Nacional	135.850	679.250	Procedencia: Paraguay
37	72102802-005	Provisión y colocación de jabonera cromada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	52.000	468.000	41.600	374.400	Procedencia: Paraguay	50.000	450.000	Procedencia: Nacional	49.400	444.600	Procedencia: Paraguay
38	72102802-005	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	52.000	468.000	41.600	374.400	Procedencia: Paraguay	50.000	450.000	Procedencia: Nacional	49.400	444.600	Procedencia: Paraguay
39	72102802-005	Provisión y colocación de porta toalla cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	52.000	364.000	41.600	291.200	Procedencia: Paraguay	50.000	350.000	Procedencia: Nacional	49.400	345.800	Procedencia: Paraguay
40	72102802-005	Provisión y colocación de perchero cromado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	52.000	364.000	41.600	291.200	Procedencia: Paraguay	50.000	350.000	Procedencia: Nacional	49.400	345.800	Procedencia: Paraguay
41	72102802-005	Dispensador para jabones  Eucalidos. Incluye el detergente para manos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	325.000	2.925.000	260.000	2.340.000	Procedencia: Paraguay	325.000	2.925.000	Procedencia: Nacional	308.750	2.778.750	Procedencia: Paraguay
42	72102802-005	Dispensador para papel de mano. Incluye papeles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	325.000	2.925.000	260.000	2.340.000	Procedencia: Paraguay	325.000	2.925.000	Procedencia: Nacional	308.750	2.778.750	Procedencia: Paraguay
43	72102802-005	Provisión y colocación de espejo para baños. L= 0,80m x H= 1,00m con base de melamina. Incluye elementos de fijación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	380.000	3.510.000	312.000	2.808.000	Procedencia: Paraguay	351.000	3.159.000	Procedencia: Nacional	370.500	3.334.500	Procedencia: Paraguay
44	72102802-005	Provision y colocación de teñidos cerámicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	195.000	7.800.000	161.850	6.474.000	Procedencia: Paraguay	176.000	7.040.000	Procedencia: Nacional	185.250	7.410.000	Procedencia: Paraguay
45	72102802-005	Provision y colocación de membrana asfáltica sobre teñidos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	460,00	84.500	38.870.000	73.515	33.816.900	Procedencia: Paraguay	77.000	35.420.000	Procedencia: Nacional	80.275	36.926.500	Procedencia: Paraguay
46	72102802-005	Colocación de tejas españolas recuperadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	230,00	130.000	29.900.000	113.100	26.013.000	Procedencia: Paraguay	104.000	23.920.000	Procedencia: Nacional	123.500	28.405.000	Procedencia: Paraguay
47	72102802-005	Provision y colocación de tejas españolas nuevas	unidad de medida: EVENTO presentación: EVENTO	230,00	195.000	44.850.000	169.650	39.019.500	Procedencia: Paraguay	176.000	40.480.000	Procedencia: Nacional	185.250	42.607.500	Procedencia: Paraguay
48	72102802-005	Provisión y colocación de canchales de alero con chapla galvanizada N-24 de 40 cm de desarrollo. Incluye boquetas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	90,00	195.000	17.550.000	161.850	14.566.500	Procedencia: Paraguay	176.000	15.840.000	Procedencia: Nacional	185.250	16.672.500	Procedencia: Paraguay

Carlos M. Higareda  
Gerente

PARATIVO DE OFERTAS

INSTRATIVO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982

Item	Codigo Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CLEM S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica
49	72102802-005	Provisión y colocación de bajadas galvanizadas, desarrollo 33cms. Incluye conexiones y soportes, hasta registros pluviales.	lineal	50,00	84.500	4.225.000	67.600	3.380.000	Procedencia: Paraguay	84.000	4.200.000	Procedencia: Nacional	80.275	4.013.750	Procedencia: Paraguaya
50	72131601-009	Reparación de cancheros, estructura de tanque y pozo existente en sectores dañados. (Revoque y corrección de fisuras)	unidad de medida: Metros cuadrados	15,00	33.800	507.000	27.040	405.600	Procedencia: Paraguay	33.000	495.000	Procedencia: Nacional	32.100	481.500	Procedencia: Paraguaya
51	72131601-009	Revoque hidrófugo en paredes de fachadas exteriores. Incluye salpicado: 1.3	unidad de medida: Metros cuadrados	100,00	45.500	4.550.000	36.400	3.640.000	Procedencia: Paraguay	41.000	4.100.000	Procedencia: Nacional	43.225	4.322.500	Procedencia: Paraguaya
52	72131601-009	Revoque de paredes a 1 capa sin hidrófugo en partes interiores en sectores dañados	unidad de medida: Metros cuadrados	50,00	33.800	1.690.000	27.040	1.352.000	Procedencia: Paraguay	33.000	1.650.000	Procedencia: Nacional	32.100	1.605.000	Procedencia: Paraguaya
53	72131601-009	Contrapiso de cascos cerámicos en todos los baños	unidad de medida: Metros cuadrados	45,00	68.500	2.632.500	46.800	2.106.000	Procedencia: Paraguay	53.000	2.385.000	Procedencia: Nacional	55.575	2.500.875	Procedencia: Paraguaya
54	72131601-009	Carpetas para piso cerámico en baños	unidad de medida: Metros cuadrados	45,00	36.400	1.638.000	29.120	1.310.400	Procedencia: Paraguay	35.000	1.575.000	Procedencia: Nacional	34.580	1.556.100	Procedencia: Paraguaya
55	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante en todos los baños	unidad de medida: Metros cuadrados	45,00	97.500	4.387.500	78.000	3.510.000	Procedencia: Paraguay	98.000	4.410.000	Procedencia: Nacional	92.625	4.168.125	Procedencia: Paraguaya
56	72131601-009	Provisión y colocación de azulejos en zonas dañadas en todos los baños. Incluye guarda decorativa	unidad de medida: Metros cuadrados	50,00	104.000	5.200.000	83.200	4.160.000	Procedencia: Paraguay	99.000	4.950.000	Procedencia: Nacional	98.800	4.940.000	Procedencia: Paraguaya
57	72102602-007	Provisión y colocación de cerramientos, marco metálico, cerraduras, bisagras y elemento de fijación. (Abarca colocación de vidrios recuperados). Altura: 2,70m	unidad de medida: Metros cuadrados	180,00	325.000	58.500.000	282.750	50.895.000	Procedencia: Paraguay	309.000	55.620.000	Procedencia: Nacional	308.750	55.575.000	Procedencia: Paraguaya
58	72102602-9999	Provisión y colocación de cortinas verticales antisolares para ventanas de oficinas.	unidad de medida: Metros cuadrados	14,00	780.000	10.920.000	647.400	9.063.600	Procedencia: Paraguay	780.000	10.920.000	Procedencia: Nacional	741.000	10.374.000	Procedencia: Paraguaya
59	72101903-001	Reparación de rejas metálicas en cierre perimetral. Incluye soldaduras.	unidad de medida: Metros cuadrados	75,00	39.000	2.925.000	31.200	2.340.000	Procedencia: Paraguay	39.000	2.925.000	Procedencia: Nacional	37.050	2.778.750	Procedencia: Paraguaya
60	72101903-001	Provisión y colocación de letras compresas en Fachada Principal. Incluye iluminación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.750.000	9.750.000	8.092.500	8.092.500	Procedencia: Paraguay	9.750.000	9.750.000	Procedencia: Nacional	9.262.500	9.262.500	Procedencia: Paraguaya
61	72131601-012	Pintura de muros exteriores con texturado y pintura posterior al látex. Incluye previa preparación de la superficie.	unidad de medida: Metros cuadrados	100,00	110.500	11.050.000	91.715	9.171.500	Procedencia: Paraguay	100.000	10.000.000	Procedencia: Nacional	104.975	10.497.500	Procedencia: Paraguaya
62	72131601-012	Pintura de pilares de galería con látex Acrílico a base de agua con acabado satinado	unidad de medida: Metros cuadrados	65,00	41.600	2.704.000	33.280	2.163.200	Procedencia: Paraguay	38.000	2.470.000	Procedencia: Nacional	39.520	2.568.800	Procedencia: Paraguaya
63	72131601-012	Pintura de paredes interiores al látex con endurecido. Incluye pilares	unidad de medida: Metros cuadrados	450,00	45.500	20.475.000	37.765	16.994.250	Procedencia: Paraguay	41.000	18.450.000	Procedencia: Nacional	43.225	19.451.250	Procedencia: Paraguaya
64	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de rejas de ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados	33,00	41.600	1.372.800	33.280	1.098.240	Procedencia: Paraguay	38.000	1.254.000	Procedencia: Nacional	39.520	1.304.160	Procedencia: Paraguaya



Carlos M. Figueroa  
Gerente



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUI

PARATIVO DE OFERTAS

ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CLEM S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Característica
65	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de rejillas de cierre perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	200,00	41.600	8.320.000	34.528	6.905.600	Procedencia: Paraguay	38.000	7.600.000	Procedencia: Nacional	39.520	7.904.000	Procedencia: Paraguay
66	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de estructura de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	465,00	45.500	21.157.500	39.585	18.407.025	Procedencia: Paraguay	41.000	19.065.000	Procedencia: Nacional	43.225	20.099.625	Procedencia: Paraguay
67	72131601-012	Pintura de tabiques divisorios de yeso al interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	180,00	45.500	8.190.000	37.765	6.797.700	Procedencia: Paraguay	41.000	7.380.000	Procedencia: Nacional	43.225	7.780.500	Procedencia: Paraguay
68	72131601-012	Pintura de canaletas pluviales con esmalte sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	90,00	45.500	4.095.000	36.400	3.276.000	Procedencia: Paraguay	41.000	3.690.000	Procedencia: Nacional	43.225	3.890.250	Procedencia: Paraguay
69	72131601-012	Pintura de bajadas pluviales con esmalte sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45,00	45.500	2.047.500	36.400	1.638.000	Procedencia: Paraguay	41.000	1.845.000	Procedencia: Nacional	43.225	1.945.125	Procedencia: Paraguay
70	72131601-012	Pintura de muro de cierre perimetral, cordones, estructura de tanque y pozo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300,00	45.500	13.650.000	37.765	11.329.500	Procedencia: Paraguay	41.000	12.300.000	Procedencia: Nacional	43.225	12.967.500	Procedencia: Paraguay
71	72131701-023	Cordón de hormigón de 0,15m. Altura 0,30m. Sector guarda obra y exteriores inmediatos al edificio administrativo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200,00	123.500	24.700.000	107.445	21.489.000	Procedencia: Paraguay	99.000	19.800.000	Procedencia: Nacional	117.325	23.465.000	Procedencia: Paraguay
72	72131701-023	Contrapiso cerámico para piso granítico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	195,00	58.500	11.407.500	48.555	9.468.225	Procedencia: Paraguay	47.000	9.165.000	Procedencia: Nacional	55.575	10.837.125	Procedencia: Paraguay
73	72131701-023	Alisado de cemento en guarda obra y caminos exteriores inmediatos al edificio administrativo.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	200,00	36.400	7.280.000	30.212	6.042.400	Procedencia: Paraguay	33.000	6.600.000	Procedencia: Nacional	34.580	6.916.000	Procedencia: Paraguay
74	72131701-023	Provisión y colocación de piso granítico 0,40 m x 0,40 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	200,00	97.500	19.500.000	80.925	16.185.000	Procedencia: Paraguay	93.000	18.600.000	Procedencia: Nacional	92.625	18.525.000	Procedencia: Paraguay
75	76115101-001	Vegetación en canchales de fachada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.950.000	1.950.000	1.560.000	1.560.000	Procedencia: Paraguay	1.560.000	1.560.000	Procedencia: Nacional	1.852.500	1.852.500	Procedencia: Paraguay
76	72131601-013	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	3.510.000	3.510.000	2.808.000	2.808.000	Procedencia: Paraguay	2.808.000	2.808.000	Procedencia: Nacional	3.334.500	3.334.500	Procedencia: Paraguay
77	72131601-001	1000x800x300 milímetros con placa de montaje y barras de cobre (termomagnéticos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.990.000	2.990.000	2.392.000	2.392.000	Procedencia: Paraguay	2.691.000	2.691.000	Procedencia: Nacional	2.840.500	2.840.500	Procedencia: Paraguay
78	72131601-001	Provisión e instalación de tablero seccional para 36 módulos tipo metálico (incluye Tablero interruptor termomagnético, disyuntor (termomagnéticos) diferencial y cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.560.000	1.560.000	1.248.000	1.248.000	Procedencia: Paraguay	1.404.000	1.404.000	Procedencia: Nacional	1.482.000	1.482.000	Procedencia: Paraguay
79	72131601-001	Provisión e instalación de tablero seccional para 24 módulos tipo metálico (incluye Tablero interruptor termomagnético, disyuntor diferencial y cableado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.365.000	1.365.000	1.092.000	1.092.000	Procedencia: Paraguay	1.229.000	1.229.000	Procedencia: Nacional	1.296.750	1.296.750	Procedencia: Paraguay
80	72131601-001	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (incluye remocón de electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	60,00	156.000	9.360.000	129.480	7.768.800	Procedencia: Paraguay	141.000	8.460.000	Procedencia: Nacional	148.200	8.892.000	Procedencia: Paraguay

Carlos M. Rodríguez  
Gerente

PARATIVO DE OFERTAS

ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA-ID 454.982

Item	Código Catalogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	CLEMT S.A.			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			DES CONSTRUCTURA		
							Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Característica	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Característica
81	72131601-001	Circuito de luces (Doble Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	45,00	189.000	7.605.000	140.270	6.312.150	Procedencia: Paraguay	153.000	6.885.000	Procedencia: Nacional	160.550	7.224.750	Procedencia: Paraguay
82	72131601-001	Circuito de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	487.500	2.925.000	390.000	2.340.000	Procedencia: Paraguay	415.000	2.490.000	Procedencia: Nacional	463.125	2.778.750	Procedencia: Paraguay
83	72131601-001	Alimentación del tablero principal al tablero seccional con conductores de 6 milímetros KST+N+T (Incluye electroducto)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.251.250	1.251.250	1.001.000	1.001.000	Procedencia: Paraguay	1.127.000	1.127.000	Procedencia: Nacional	1.188.685	1.188.685	Procedencia: Paraguay
84	72131601-001	Desmontaje de tableros, conductores existentes, materiales eléctricos en general y demolición de electroducto en manpostería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000	1.040.000	1.040.000	Procedencia: Paraguay	1.040.000	1.040.000	Procedencia: Nacional	1.235.000	1.235.000	Procedencia: Paraguay
85	72131601-001	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros, soldadura exotérmica y registro de inspección	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.820.000	1.820.000	1.456.000	1.456.000	Procedencia: Paraguay	1.638.000	1.638.000	Procedencia: Nacional	1.729.000	1.729.000	Procedencia: Paraguay
86	72131601-001	Provisión e instalación de cable conduit 32 milímetros (Incluye caja de conexión, accesorios de fijación y materiales para su correcta instalación)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	20,00	13.000	260.000	10.400	208.000	Procedencia: Paraguay	13.000	260.000	Procedencia: Nacional	12.350	247.000	Procedencia: Paraguay
87	72131601-001	Provisión e instalación de cable conduit 1 1/2 pulgada (Incluye caja de conexión, accesorios de fijación y materiales para su correcta instalación)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	60,00	11.700	702.000	9.360	561.600	Procedencia: Paraguay	12.000	720.000	Procedencia: Nacional	11.115	666.900	Procedencia: Paraguay
88	72131601-001	Provisión e instalación de Interruptor Automático en Caja Moldada Tipo 3P 100A 18KA 380VAc (Incluye accesorios de fijación y materiales para su correcta instalación)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.235.000	1.235.000	988.000	988.000	Procedencia: Paraguay	1.112.000	1.112.000	Procedencia: Nacional	1.173.250	1.173.250	Procedencia: Paraguay
89	72131601-001	Provisión e instalación de ducta eléctrica de 5400w (Incluye conductores eléctricos, electroducto, puesta a tierra y interruptor termomagnético)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	416.000	1.248.000	332.800	998.400	Procedencia: Paraguay	375.000	1.125.000	Procedencia: Nacional	395.200	1.185.600	Procedencia: Paraguay
90	72131601-003	Provisión e instalación de cable conduit 1 1/2 pulgada (Incluye caja de conexión, accesorios de fijación y materiales para su correcta instalación)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	60,00	11.700	702.000	9.360	561.600	Procedencia: Paraguay	12.000	720.000	Procedencia: Nacional	11.115	666.900	Procedencia: Paraguay
91	72131601-003	Provisión e instalación de boca para internet (Incluye caja de conexión con conector RJ45, cableado utp categoría 5 completo)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	20,00	45.500	910.000	36.400	728.000	Procedencia: Paraguay	41.000	820.000	Procedencia: Nacional	43.225	864.500	Procedencia: Paraguay
92	72131601-002	Reparación general del pórtico y portón en sectores dañados. (Corrección de fisuras, revoque y soldaduras)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	33.800	4.056.000	27.040	3.244.800	Procedencia: Paraguay	34.000	4.080.000	Procedencia: Nacional	32.100	3.852.000	Procedencia: Paraguay
93	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de estructura metálica de pórtico y portón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	41.800	4.992.000	33.280	3.993.600	Procedencia: Paraguay	38.000	4.560.000	Procedencia: Nacional	39.520	4.742.400	Procedencia: Paraguay
<b>TOTALLES</b>						<b>699.281.800</b>		<b>503.518.990</b>		<b>541.641.000</b>		<b>569.315.820</b>			



Carlos M. Piquero  
Gerente  
UOC

