



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

ANEXO B-02-08

Referencia: *MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°46/2024 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVDA JÓVENES POR LA DEMOCRACIA - ID N° 456.491*

CUADRO COMPARATIVO

Ítem	Descripción	UNIDAD	Cantidad	OFERENTE: EMPRESA C.A CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ CON RUC N°2962783-4			
				MARCA	PROCEDENCIA	P.UN	P.TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.000	1.670.000
2	Replanteo y marcación.	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.500	1.252.500
3	Cartel de obra. De chapa N° 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica, de 2.00 x 1,20m.	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.750.000	1.750.000
4	Desmante de caminero; incluye cordones y piso de H°. Incluye retiro de escombros.	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	20.000	16.700.000
5	Extracción de árboles, arbustos. Incluye destronque.	UN	30,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	110.000	3.300.000
6	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	102,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	8.935.200
7	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	50,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	3.080.000
8	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	49,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	7.146.160
9	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	7.200.000
10	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	50,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	3.275.000
11	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de H° con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.365.000
12	Bancos de H°A° revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
13	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
14	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	90,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	6.750.000
15	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	146,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	12.789.600



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

16	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	75,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	4.620.000
17	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	71,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	10.354.640
18	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000
19	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	75,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	4.912.500
20	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
21	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	4.800.000
22	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	3.000.000
23	Provisión y colocación de empastado (paso esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	125,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	9.375.000
24	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	138,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	12.088.800
25	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	71,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	4.373.600
26	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	66,50	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	9.698.360
27	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000
28	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	71,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	4.650.500
29	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
30	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
31	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
32	Provisión y colocación de empastado (paso esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	120,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	9.000.000
33	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	200,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	17.520.000
34	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	102,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	6.283.200
35	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	98,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	14.292.320



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

36	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	7.200.000
37	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	100,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	6.550.000
38	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.365.000
39	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
40	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
41	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	180,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	13.500.000
42	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	70,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	6.132.000
43	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	33,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	2.032.800
44	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	32,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	4.666.880
45	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	4.800.000
46	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	35,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	2.292.500
47	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	910.000
48	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	2.400.000
49	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	750.000
50	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	60,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	4.500.000
51	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	168,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	14.716.800
52	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	90,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	5.544.000
53	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	82,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	11.958.880
54	Pergolado metálico - Estructura metálica de 2,90 x 2,75. (ver detalles)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	4.575.000	9.150.000
55	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000



MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

	mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-						
56	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	35,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	2.292.500
57	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
58	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	4.800.000
59	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
60	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	145,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	10.875.000
61	Limpieza de obra	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.000	1.670.000
Total por Grupo:							359.348.740

Lic. Sindia Carolina Ayala Rodríguez
Encargada de UOC