



# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

## ANEXO B-02-08

Referencia: *MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°45/2024- CONSTRUCCIÓN DE PASEO CENTRAL- AVENIDA JÓVENES POR LA DEMOCRACIA - BARRIO SAN JOSÉ OBRERO - ID N° 456.320*

### CUADRO COMPARATIVO

OFERENTE: EMPRESA C.A CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ CON RUC N°2962783-4							
Ítem	Descripción	UNIDAD	Cantidad	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.000	1.670.000
2	Replanteo y marcación.	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.500	1.252.500
3	Cartel de obra. De chapa N° 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica, de 2.00 x 1,20m.	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.750.000	1.750.000
4	Desmote de caminero; incluye cordones y piso de H°. Incluye retiro de escombros.	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	20.000	16.700.000
5	Extracción de árboles, arbustos. Incluye destronque.	UN	30,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	110.000	3.300.000
6	Piso de hormigón de 7 cm.	M3	4,30	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.600.000	11.180.000
7	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	203,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	17.782.800
8	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación	ML	103,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	6.344.800
9	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	99,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	14.438.160
10	Pergolado metálico - Estructura metálica de 2,90 x 2,75. (ver detalles)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	4.575.000	9.150.000
11	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000
12	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado para subterráneo de 2 x 4mm con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	100,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	6.550.000



# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

13	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de H° con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
14	Bancos de H°A° revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
15	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
16	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) - Incluyen plantas ornamentales	M2	175,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	13.125.000
17	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	95,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	8.322.000
18	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación	ML	46,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	2.833.600
19	Provisión y colocación de piso peíver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural -Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	45,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	6.562.800
20	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	7.200.000
21	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado para supterraneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.	ML	46,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	3.013.000
22	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de H° con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.365.000
23	Bancos de H°A° revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	2.400.000
24	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	750.000
25	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	80,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	6.000.000
26	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	UN	195,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	17.082.000
27	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	99,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	6.098.400
28	Provisión y colocación de piso peíver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural -Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	95,20	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	13.883.968



# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

29	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000
30	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	99,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	6.484.500
31	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
32	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
33	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
34	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	170,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	12.750.000
35	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	201,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	17.607.600
36	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	103,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	6.344.800
37	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	99,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	14.438.160
38	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético.-	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	9.600.000
39	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	103,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	6.746.500
40	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	4,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.820.000
41	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	3.600.000
42	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	1.500.000
43	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	175,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	13.125.000



# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

“POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL

44	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	110,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	9.636.000
45	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	58,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	3.572.800
46	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	54,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	7.875.360
47	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético. -	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	4.800.000
48	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	60,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	3.930.000
49	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	910.000
50	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	2.400.000
51	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	750.000
52	Provisión y colocación de empastado (paso esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	95,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	7.125.000
53	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de 8x25x80cm - Incluye excavación	ML	63,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	87.600	5.518.800
54	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de 4x25x80cm. - Incluye excavación.	ML	58,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	61.600	3.572.800
55	Provisión y colocación de piso peiver tipo adoquín 20x10x4cm. Color natural - Incluye triturada de 6ta para base (ver diseño)	M2	38,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	145.840	5.541.920
56	Provisión e instalación de farola trail P/250W con foco de bajo consumo de 150 w - Incluye soportes de caños de metal redondo de 2,50 m de altura y de 2 pulg de espesor, pared de 2 mm con base para sujetar por el registro pintado al sintético. -	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.400.000	7.200.000
57	Provisión e instalación de electroductos subterráneos para alimentación de faroles con cableado subterráneo de 2 x 4 con protección de ladrillo común sobre una capa de arena lavada.-	ML	60,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	65.500	3.930.000
58	Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m ( Incluye loseta de Hº con marco metálico según especificaciones técnicas) registro de 40 x 40 libre.	UN	3,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	455.000	1.365.000



# MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

**"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"**

59	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	2,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.200.000	2.400.000
60	Basureros con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	1,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	750.000	750.000
61	Provisión y colocación de empastado (pasto esmeralda para jardín) Incluye plantas ornamentales.	M2	70,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	75.000	5.250.000
62	Limpieza final de la obra	M2	835,00	C.A CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.000	1.670.000
<b>Total por Grupo:</b>							<b>384.008.268</b>

Lic. Sindia Carolina Ayala Rodríguez  
Encargada de UOC