

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)
 Correo Electrónico: uoc@municipalidad.gov.py

LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 03/2024


"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPO SANTO Y REPARACIÓN DE SALÓN VELATORIO PLURIANUAL 2024-

Lote 1 - CONSTRUCCION DE UN SALON VELATORIO UBICACION: DIST. DE MBARACAYU COLONIA GENERAL DIAZ

N.º	Descripción	U.M	Cant.	ARIA SERVICIOS		EMPRESA: XXX		EMPRESA: XXX	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA)	Precio total
1	Despeje y limpieza	m2	280,00	3.350	938.000				
2	Trazado y replanteo de obra	m2	280,00	7.500	2.100.000				
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	m3	100,00	48.000	4.800.000				
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura según ecct	m2	280,00	268.000	75.040.000				
5	Zapatas de H'A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	13,00	2.805.000	36.465.000				
6	Viga inferior de H'A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,895	3.150.000	18.569.250				
7	Viga intermedia de H'A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,895	3.010.400	17.746.308				
8	Viga superior de H'A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,895	3.390.000	19.984.050				
9	Pilares de H'A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	6,00	3.390.000	20.340.000				
10	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	39,30	205.000	8.056.500				
11	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	484,00	97.500	47.190.000				
12	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	121,00	24.900	3.012.900				



13	Contrapiso de hormigón pobre de casco sobre terreno natural. Esp: 6cm.	m2	280,00	75,000	21.000.000		
14	Veniata (privante/corrediza) con carpintería de aluminio según eest	m2	30,00	1.100.000	33.000.000		
15	Puerta Principal Vidrio templado Doble Hoja según eest	m2	10,00	1.100.000	11.000.000		
16	Puerta tipo Fila con marco Y herrajes colocado	m2	12,00	1.650.000	19.800.000		
17	Cieloraso de Placas de Yeso con estructura metálica	m2	280,00	133.500	37.380.000		
18	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	968,00	60.000	58.080.000		
19	Revoque de moquetas en paredes	m	50,00	28.000	1.400.000		
20	Revoque de cieloraso a dos capas	m2	40,00	120.000	4.800.000		
21	Regularización de Carpeta	m2	280,00	17.500	4.900.000		
22	Piso cerámico antideslizante	m2	280,00	130.000	36.400.000		
23	Zócalo cerámico	m	242,00	31.000	7.502.000		
24	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	94,50	144.000	13.608.000		
25	Jabonera de inox	UNI	4,00	314.000	1.256.000		
26	Portarrollo de loza de embutir 15x15	UNI	6,00	167.000	1.002.000		
27	Percha de loza simple	UNI	1,00	62.100	62.100		
28	Accesorios en Inox para Soporte Baño silla de Ruedas	UNI	1,00	2.572.000	2.572.000		
29	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	968,00	56.000	54.208.000		
30	Pintura de cieloraso al látex	m2	280,00	70.000	19.600.000		
31	Pintura de canaletas al esmalte sintético - previo antióxido	m	30,00	32.000	960.000		
32	Canalita alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	30,00	232.000	6.960.000		
33	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	24,00	222.000	5.328.000		
34	Espijo float. 4 mm	m2	6,00	435.000	2.610.000		



35	Instalación de Agua Corriente	gl	1,00	8.020.000	8.020.000				
36	Instalación de Desague Cloacal	gl	1,00	9.110.000	9.110.000				
37	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de 1" A". Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	UNI	1,00	6.200.000	6.200.000				
38	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	UNI	1,00	2.800.350	2.800.350				
39	Mesada de Granito con 2 Bachas, piletas	gl	2,00	3.200.000	6.400.000				
40	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	UNI	6,00	1.318.000	7.908.000				
41	Artefacto sanitario Mifitorio	UNI	2,00	535.000	1.070.000				
42	Artefacto sanitario, canilla para lavatorio	UNI	6,00	250.250	1.501.500				
43	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera o 1/2"	UNI	1,00	232.000	232.000				
44	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico, según cett	gl	1,00	36.000.000	36.000.000				
45	Mesada con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el área de la Cocina conforme Plano	gl	1,00	3.740.500	3.740.500				
46	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.880.000	2.880.000				
47	CARTEL PUBLICITARIO	gl	1,00	1.933.542	1.933.542				
48	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	gl	1,00	5.295.000	5.295.000				
49	Cartel metálico con soporte	gl	1,00	8.190.000	8.190.000				
TOTAL GUARANIES					698.951.000				

Lote 2 - MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MBARACAYU



N°	Descripción	U.M	Cant.	AREA SERVICIOS		EMPRESA: XXX		EMPRESA: XXX	
				Precio unitario (IVA)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Trazado y replanteo de obra	m2	58,00	5.000	290.000				

2	Relleno y compactación de tierra in situ	m3	20,00	33.000	660.000			
3	Construcción de Estructura Metálica para Media Sombra	m2	112,00	180.000	20.160.000			
4	Zapatas de HPA°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	4,00	2.002.000	8.008.000			
5	Viga inferior de HPA°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	2,50	2.178.000	5.445.000			
6	Viga intermedia de HPA°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	2,50	2.178.000	5.445.000			
7	Viga superior de HPA°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	1,00	2.366.650	2.366.650			
8	Columna de HPA°	m3	4,80	2.395.000	11.496.000			
9	Cruz de Madera barnizada según diseño adjunto	Uni	1,00	750.000	750.000			
10	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	84,00	80.850	6.791.400			
11	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	26,00	20.000	520.000			
12	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural. Esp= 6cm.	m2	66,00	49.500	3.267.000			
13	Ventana tipo proyectante con marco de aluminio color bronce con vidrio templado para baño	m2	3,00	450.000	1.350.000			
14	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	3,00	1.200.000	3.600.000			
15	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo inorgánico	m2	168,00	44.000	7.392.000			
16	Revoque de moquetas en paredes	m	16,00	20.450	327.200			
17	Regularización de Carpeta	m2	66,00	15.000	990.000			
18	Piso cerámico antideslizante	m2	66,00	150.000	9.900.000			
19	Zocalo cerámico	m	26,00	19.800	514.800			
20	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	56,00	98.000	5.488.000			
21	Moldura de Cemento hecho en las columnas capitel y zócalos	ml	14,00	100.000	1.400.000			
22	Jabonera de inox	uni	3,00	120.000	360.000			
23	Portarrollo de inox	uni	3,00	135.000	405.000			



24	Piercha de Inox	uni	3,00	45.000	135.000			
25	Pintura de muros al látex Interior. Con enluido	m2	145,00	41.000	5.945.000			
26	Pintura de Aberturas al aceite	m2	2,00	47.520	95.040			
27	Jardinera en el Área de la Interna del Cementerio	uni	15,00	200.000	3.000.000			
28	Instalación de Agua Corriente para los baños	gl	1,00	5.000.000	5.000.000			
29	Instalación de Desagüe Cloacal en los Baños	gl	1,00	4.000.000	4.000.000			
30	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de IP A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3 m	Uni	1,00	3.500.000	3.500.000			
31	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Uni	1,00	2.200.000	2.200.000			
32	Colocación de Pileta Lavatorio de Cemento	Uni	1,00	650.000	650.000			
33	Provisión e Instalación Pileta de lavar para baños	Uni	3,00	350.000	1.050.000			
34	Artefacto sanitario Camilla para lavatorio (Pileta)	Uni	3,00	350.000	1.050.000			
35	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Uni	3,00	850.000	2.550.000			
36	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Uni	3,00	153.000	459.000			
37	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Uni	1,00	110.000	110.000			
38	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal	Gl	1,00	12.000.000	12.000.000			
39	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, en butir o suspendido para dos tubos LED	Uni	8,00	410.000	3.280.000			
40	Zapatas de IP A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	2,00	2.350.000	4.700.000			
41	Viga superior de IP A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	1,50	2.565.500	3.848.250			
42	Columna de IP A°	m3	4,80	2.665.200	12.792.960			
43	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	5,00	80.850	404.250			
44	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo inorgánico	m2	25,00	44.000	1.100.000			
45	Revoque de moquetas en paredes	m	20,00	20.500	410.000			



46	Moldura de Cemento hecho en las columnas capitel y zócalos	m	14,00	100.000	1.400.000			
47	Moldura en el Área Superior de la Viga	m	12,00	100.000	1.200.000			
48	Letras Corporca en Inox instalado con iluminación led	gl	1,00	4.800.000	4.800.000			
49	Limpieza Final	gl	1,00	2.799.910	2.799.910			
50	Cartel Publicitario	gl	1,00	1.200.000	1.200.000			
51	Fabricación y Colocación de Rejas Metálicas según cett	m	90,00	510.000	45.900.000			
52	Fabricación y Colocación de Portón Metálico según EETT	m2	12,00	700.000	8.400.000			
53	Contrapiso de Triturada 6ta esp. 8 Cm.	m2	184,00	85.000	15.640.000			
54	Piso Canto Rodado	m2	184,00	96.000	17.664.000			
55	Cimiento para postes, 0,30 XO,30 x 0,50. (Dado de IF). -	m3	6,50	2.106.000	13.689.000			
56	Mampostería de Nivelación 0,15 con ladrillos comunes revocado. -	m2	160,00	175.000	28.000.000			
57	Provisión y colocación de tejido alambre de 1,50 m, según cett	m	330,00	182.000	60.060.000			
58	Replanteo y marcación	m2	745,00	3.500	2.607.500			
59	Preparación de terreno para empedrado	m2	745,00	9.000	6.705.000			
60	Provisión y colocación de corchón IF: altura de corchón 30 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	m	182,00	46.750	8.508.500			
61	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	745,00	39.000	29.055.000			
62	Levantamiento de ladrillo de cemento en bloques	m2	374,00	155.000	57.970.000			
63	Viga de Fundación 0,20 x 0,30	m3	10,20	2.565.500	26.168.100			
64	Viga superior de IF/A*, 0,20x20	m3	6,80	2.565.500	17.445.400			
65	Cimiento 0,40 XO,40 x 0,80.	m3	6,00	2.178.590	13.071.540			
66	Carga columnas y hierro dentro del bloque de cemento	m3	9,00	2.450.000	22.050.000			
67	Relevo para compactación triturada 7a	m2	745,00	6.900	5.140.500			



68	Compactación Mecánica con Plancha Vibradora	m2	745,00	4,000	2,980,000		
69	Adquisición y Plantado de Palmeras tipo Real	uni	14,00	475,000	6,650,000		
70	Jardinera en el Área de la Vereda	uni	10,00	200,000	2,000,000		
71	Barra de apoyo 80 cm inoxidable para PCD	uni	2,00	550,000	1,100,000		
TOTAL GUARANIES					567,410,000		

Lote 3 - REFORMA DE SALON VELATORIO MUNICIPAL DE MBARACAYU

N.º	Descripción	U.M	Cant.	AREA SERVICIOS		EMPRESA: XXX		EMPRESA: XXX	
				Precio unitario (IVA)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Cambio de Alumbrado y Reemplazo según ext	UNI	20,00	1.031.550	20.631.000				
2	Revoque de Vuro Perimetral	M2	600,00	56.868	34.120.800				
3	Pintura de 2 Portones de Entrada	M2	12,00	50.255	603.060				
4	Pintura de techo de Estructura Metálica de Entrada	M2	17,00	42.000	714.000				
5	Pintura de paredes al lésic	M2	122,00	30.418	3.710.996				
6	Aplicación de Resina en Ladrillo	M2	90,00	39.675	3.570.750				
7	Pintura de Columnas muralla Perimetral	M2	600,00	33.063	19.837.800				
8	Colocación de Cumbres de Aluminio en la unión en el Techo	ml	25,00	198.400	4.960.000				
9	Colocación de Cumbres de Aluminio en la unión en el Techo	ml	25,00	171.950	4.298.750				
10	Reparación de techo de Aluminio	m2	8,00	132.250	1.058.000				
11	Reparación de Fisuras en la pared	m2	5,00	66.125	330.625				
12	Reparación y Mantenimiento de Tablero Principal según ext	gl	1,00	1.748.350	1.748.350				
13	Servicio de Mantenimiento de Aparatos de Aire Acondicionado	uni	5,00	595.125	2.975.625				



14	Pintura de paredes al látex interior	m2	196,00	37,000	7.252.000			
15	Reparación Plomería de Baño	gl	1,00	661.250	661.250			
16	Ventilador de Techo	uni	3,00	674.500	2.023.500			
17	Cambio de Cerradura y Trancas de la Puerta de Vidrio Principal	gl	1,00	793.500	793.500			
18	Colocación de Cartel Publicitario	gl	1,00	2.645.000	2.645.000			
19	Colocación de Refletores tipo Led en los Postes de Iluminación Pública	uni	4,00	1.390.000	5.560.000			
20	Limpieza Final	gl	1,00	1.353.994	1.353.994			
TOTAL GUARANIES						118.849.000		



 MIRIAM ESTEL CAMILLA DE IBA

 Alcaldesa

 UOC