



Municipalidad de Itacurubí del Rosario
Intendencia Municipal

Independencia Nacional N° 730 c/ 14 de Mayo

Teléfono. 041 210 233

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

**OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. JACINTO COLARTE C/ MCAL. LOPEZ
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL 06/2024 ID 455370**

Item	Descripción	FIDEL MELGAREJO CHAVEZ			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y Marcación (Relevamiento topográfico)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.750.000	2.750.000
2	Cartel de obra, carteles de señalización	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000
3	Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de material sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	964,65	27.000	26.045.550
4	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	315	2.000	630.000
5	Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm ²). Ver plano de detalles.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	25,34	1.360.000	34.462.400
6	Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	964,65	55.400	53.441.610
7	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	964,65	3.000	2.893.950
8	Limpieza inicial y final de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
TOTALES					123.823.510



Daniel Melo Alfonso
Enso Daniel Melo Alfonso
Responsable U.O.C.