MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA 01/2025 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE SAN ALBERTO" I.D 460.565.

		AGUIRRE MCF				
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	765.243	1.530.486
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	Nacional	2724,00	3.058	8.329.992
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	2724,00	3.217	8.763.108
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	544,80	3.827	2.084.950
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	Nacional	2724,00	34.726	94.593.624
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	Nacional	2724,00	3.621	9.863.604
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	Nacional	586,00	32.818	19.231.348
8	Compactación preliminar	m2	Nacional	2724,00	3.009	8.196.516
9	Compactación Final	m2	Nacional	2724,00	3.390	9.234.360
10	Limpieza final de obra	m2	Nacional	2724,00	1.436	3.911.664
11	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	765.243	1.530.486
12	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	Nacional	698,00	3.058	2.134.484
13	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	698,00	3.217	2.245.466
14	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	139,60	3.827	534.249
15	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	Nacional	698,00	34.726	24.238.748
16	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	Nacional	698,00	3.621	2.527.458
17	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	Nacional	178,00	32.818	5.841.604
18	Compactación preliminar	m2	Nacional	698,00	3.009	2.100.282
19	Compactación Final	m2	Nacional	698,00	3.390	2.366.220
20	Limpieza final de obra	m2	Nacional	698,00	1.436	1.002.328
21	Cartel de Obra:	m2	Nacional	2,00	765.243	1.530.486
22	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	Nacional	1448,00	3.058	4.427.984
23	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	Nacional	1448,00	3.217	4.658.216
24	Colchón: Tierra Colorada	m3	Nacional	289,60	3.827	1.108.299
25	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	Nacional	1448,00	34.726	50.283.248
26	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	Nacional	1448,00	3.621	5.243.208
27	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	Nacional	424,28	32.818	13.924.021
28	Compactación preliminar	m2	Nacional	1448,00	3.009	4.357.032
29	Compactación Final	m2	Nacional	1448,00	3.390	4.908.720
30	Limpieza final de obra	m2	Nacional	1448,00	1.436	2.079.328
TOTAL, IVA INCLUIDO						**302.781.519**

Lic. Esther Cáceres González
Coordinador de UOC

LIC. ESTHER CACERES GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA UOC