



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		Y/O REPARACIÓN		
229	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 10mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
230	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
231	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 16mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
232	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
233	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 25mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
234	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
235	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 4mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
236	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
237	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 6mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
238	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

239	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable multifilar 8mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
240	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
241	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 2x1mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
242	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
243	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 2x2mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
244	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
245	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 2x4mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
246	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
247	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 2x6mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
248	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
249	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 3x1mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

250	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
251	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 3x2mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
252	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
253	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 3x4mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
254	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
255	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 4x2mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
256	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
257	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 4x4mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
258	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
259	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 4x6mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
260	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
261	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 4x10mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	
262	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
263	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Se proveerá e instalará cable tipo taller 4x16mm ² , aislación PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalarán los cables de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN.	CUMPLE
264	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
265	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de calidad y aprobados por la fiscalizacion)	CUMPLE
266	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
267	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.	CUMPLE
268	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
269	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.	CUMPLE
270	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
271	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.	CUMPLE
272	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
273	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Para los trabajos de mantenimiento se instalaran nuevos vidrios en BIE (Bocas de Incendio Equipadas Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes	CUMPLE
274	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

275	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La central de alarma estará constituido por una plataforma fácil de programar y flexible, de corriente 24V, que permita una detección temprana.)	CUMPLE
276	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
277	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.	CUMPLE
278	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
279	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Detector de humo-calor tipo termovelocímetros para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.	CUMPLE
280	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
281	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida de cada sector, deben comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos deberán estar equipados con un protector contra activación accidental y el material deberá ser antillama.	CUMPLE
282	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
283	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a través del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localización permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el mismo es de 12 zonas ampliable	CUMPLE
284	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
285	92121702-001	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios	Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscópicas con luz destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibelios) en todo el local. La detección electrónica contará con un circuito de Energía Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de baterías.	CUMPLE
286	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

287	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60 minutos con equipos led de 80 unidades , para iluminar las vías de evacuación de cada sector como pasillos, palieres y escaleras.	CUMPLE
288	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
289	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Si se debe considerar la instalacion y montaje de señalizacion led de salidas de emergencias La señalizacion contará con un circuito de Energía Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de baterías.	CUMPLE
290	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
291	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kg y Recarga de extintores PQP de 6kg.	CUMPLE
292	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
293	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Serán del tipo polvo químico seco de 6 Kg. ABC. y los lugares donde estén colocados, serán señalizados con circulo de color rojo y el área de 1.00 m de piso será dotado de color rojo.)	CUMPLE
294	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
295	92121702-001	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios	Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m. del piso, en los lugares indicados, debidamente señalizados.	CUMPLE
296	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
297	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.- ademas en lo posible deben estar con una buena profundidad y contar con proteccion mecanica	CUMPLE
298	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
299	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-	CUMPLE
300	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
301	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	El cambio a realizar en las llaves de paso de 3/4 deberan ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación	CUMPLE
302	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		Y/O REPARACIÓN		
303	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	El cambio a realizar de la RPS (regillas de piso sifonadas) deberan ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación	CUMPLE
304	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
305	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	El fondo de las cámaras de inspección estará formado por una banquina de hormigón simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su posición definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías que se procederá a levantar las paredes que serán de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar con terminación mediante alisado de cemento puro. Las cámaras tendrán como dimensiones internas libres, las indicadas en los planos. las mismas deberán contar con tapas de hormigón armado.	CUMPLE
306	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
307	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	El fondo de las cámaras de inspección estará formado por una banquina de hormigón simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su posición definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías que se procederá a levantar las paredes que serán de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar con terminación mediante alisado de cemento puro. Las cámaras tendrán como dimensiones internas libres, las indicadas en los planos. las mismas deberán contar con tapas de hormigón armado.	CUMPLE
308	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
309	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.- ademas deben ser contruidos a una buena profundidad y contar con proteccion mecanica	CUMPLE
310	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
311	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	El fondo de las cámaras septica tipo desengrasadora estará formado por una banquina de hormigón simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su posición definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías que se procederá a levantar las paredes que serán de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar con terminación mediante alisado de cemento puro. Las cámaras tendrán como dimensiones internas libres, las indicadas en los planos. las mismas deberán contar con tapas de hormigón armado.	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

312	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 24, con un desarrollo 40 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.	CUMPLE
313	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
314	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 24, con un desarrollo 50 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.	CUMPLE
315	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
316	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los tramos horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las columnas se fijarán a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.	CUMPLE
317	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
318	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	(Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	CUMPLE
319	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
320	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.	CUMPLE
321	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

322	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.	CUMPLE
323	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
324	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.	CUMPLE
325	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
326	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas Ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.	CUMPLE
327	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

328	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas Ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.	CUMPLE
329	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
330	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas Ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.	CUMPLE
331	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

332	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización	CUMPLE
333	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
334	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todas las cañerías de desague pluvial existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización	CUMPLE
335	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
336	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá estas especificaciones: a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparación se hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de hormigón de cascotes de dosaje ¼:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural será de 0,10 m de altura y tendrá un ancho constante de 0,80 m. El cargado se realizará en quесeras construidas de madera, las juntas serán realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado será realizado en forma intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre el contrapiso de hormigón pobre de cascotes, previo riego, se colocarán baldosas antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.	CUMPLE
337	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
338	72103003-001	Servicio de Demolicion y Reparacion	Los pisos de tipo taquito de granito a reparar deberan tener aristas rectilíneas y sin rebabas. Antes de su colocación el material deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación. Antes del secado de la pástina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas, Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.	CUMPLE
339	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento	Reparacion del pavimento de Hormigon Armado del area de Estacionamiento y avenida de acceso principal a la unidad las mismas deberen hacerse por paños respetando a las existentes en el sitio de obras y deben utilizarse los puente de adherencia como ser hormifix incluye ademas el relleno de las juntas de dilatacion	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

340	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
341	72131601-013	Limpieza de vidrios exteriores e int.	limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo en especial para scar los efectos de la lluvia acida	CUMPLE
342	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
343	72131601-013	Limpieza de obra	limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo	CUMPLE
344	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
345	72131601-013	Limpieza de obra	Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y terminacion final	CUMPLE
346	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
347	72131601-013	Limpieza de obra	Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.	CUMPLE
348	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
349	72131601-006	Aislacion hidrofuga de losa	Se realizaran con herramientas adecuadas, como llanas, espátulas y brochas, para aplicar el mortero de manera uniforme. La superficie de la losa debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier material suelto antes de la aplicación del mortero. Se verificara que no haya grietas o defectos en la losa que puedan permitir el ingreso de agua.	CUMPLE
350	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
351	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial	Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías de bajada, soldadura continúa.	CUMPLE
352	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE
353	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su totalidad, para su posterior limpieza con los insumos correspondientes. Inclute ajustes electricos para la automatizacion	CUMPLE
354	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

355	72141510-001	SERVICIO DE DEMOLICION	Servicio de Demolición (Demolición de piso de H°A°, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)	CUMPLE
356	72131601-9971	Mantenimiento de H°A°	Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura con varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion	CUMPLE
357	80111613-9999	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.	CUMPLE

En base al cuadro se constata que la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.** es la oferta con el siguiente precio más bajo, este Comité de Evaluación verifico todos los documentos obrantes en la oferta de la empresa, percatándonos de que es necesario solicitar documentos los cuales son requisito fundamental para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el PBC, los documentos solicitados fueron presentados en el plazo establecido.-

Los documentos que se han tenido en cuenta para la evaluación del presente ítem son indispensables para la valoración de la oferta presentada en comparación con los requerimientos del PBC y las cuales se pasan a detallar en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUMPLE/NO CUMPLE
Autorizacion del Fabricante	CUMPLE
Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio de servicios de mantenimiento en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de carácter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los servicios, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotización en sus ofertas.	CUMPLE
Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones brindadas por la convocante	CUMPLE
Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EE.TT.	CUMPLE

El siguiente precio más bajo que cumple con el pbc es de la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**, al verificar su oferta la empresa presenta los documentos que fueron verificados y los resultados están en el cuadro que antecede, por todo lo expuesto la empresa mencionada cumple con los criterios solicitados en el PBC y por ende se posiciona como la primera mejor oferta evaluada.-

EMPRESA OFERENTE QUE HA CUMPLIDO CON LO SOLICITADO EN EL PBC EN CUANTO A LAS EETT Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, QUE PASA A LA SIGUIENTE FASE:

EMPRESA
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

Otros Documentos de Carácter Formal: Capacidad Técnica, Experiencia y Financiera

Se procede a evaluar a las empresas oferentes en cuanto a las demás documentaciones de carácter formal las cuales no se analizaron al momento de la evaluación del cumplimiento con las EETT de los ítems ofertados por las empresas:

a. CAPACIDAD TÉCNICA

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.

DOCUMENTOS	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUMPLE / NO APLICA
EVALUAR LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	CUMPLE / NO APLICA
Análisis de precios ofertados; explicación detallada de la composición del precio ofertado de los ítems ofertados.- Según la estructura mínima del desglose de composición de los Precios Unitarios Ofertados contemplado en el PBC en su apartado Composición de Precios. (FORMULARIO N° 1)	CUMPLE
EVALUAR LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:	
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.-	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.	CUMPLE
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios.-	CUMPLE
EVALUAR LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA:	
Declaración Jurada de que el oferente está en capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios requeridos	CUMPLE
El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medición y de seguridad en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso mínimamente conforme el listado que a continuación se indica: 5 cinco Mezcladoras eléctrica. Equipos de pintura para edificio de altura. 1 una Camioneta de apoyo, 1 un camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo 1 un volquete doble eje. Minicargador Máquinas amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos. Herramientas menores para uso de albañilería. Carretillas. Escaleras dobles. Guantes de cuero. Delantales para soldaduras, protectores. Casco de protección al personal de obra. Botiquín de primeros auxilios Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar. Equipos de señalamiento y de seguridad. Contar con contenedores para desalijo de escombros. Andamios para realizar trabajos de pintura. OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otros servicios. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio. Para los equipos declarados como propios los oferentes deberán presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparación. En caso de rodados los oferentes deberán presentar Cedula Verde, de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos en alquiler los posibles oferentes deberán acompañar copia de contratos de alquiler acompañado de documentos que demuestren la propiedad de quien los alquila con una vigencia mínima de 12 meses.	CUMPLE
Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro, objeto del presente llamado	CUMPLE
Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para el cargo de Residente de Obra: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras de mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberá presentar Curriculum Vitae, Certificados de servicios de mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2) acompañado de la copia autenticada del Título de Grado	CUMPLE
El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos para la obra 20 (veinte como mínimo) contará en su plantel con personal debidamente calificado mínimamente en los siguientes oficios: 2 (dos) electricista; 2 (dos) fontanero y/o plomero; 2 (dos) herrero de obras; 2 (dos) carpintero; 6 (seis) pintores de obras y 6 (seis) albañiles; los mismos deberán contar con experiencia mínima de 2 (dos) años, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo citado el oferente deberá presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos personales y experiencia laboral, además deberán acompañar cartas de compromiso de cada personal propuesto formalizado con el oferente en la cual el personal contratado compromete a brindar sus servicios en el área propuesta en el caso que la empresa resultara adjudicada, acompañada de copia de cedula vigente de cada personal, igualmente en dicha carta de compromiso la empresa deberá manifestar que se compromete a asegurar al contratado en el I.P.S. en el caso que el mismo ya no se encuentre asegurado por la empresa, en caso contrario la empresa deberá realizar la inscripción de todos los personales propuestos para los servicios previo a la formalización del contrato con la convocante de resultar adjudicado.	CUMPLE
Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio de servicios de mantenimiento en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de carácter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los servicios, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotización en sus ofertas.	CUMPLE
Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones brindadas por la convocante	CUMPLE
Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.	CUMPLE

Este Comité de Evaluación verificó todos los documentos obrantes en la oferta de la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.** y los solicitados, constatando que posee todas las documentaciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.-



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

b. CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.

DOCUMENTOS	SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
	CUMPLE / NO APLICA
Demostrar la experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE INSTALACIONES EDILICIAS EN GRAL con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los últimos 03 años.	CUMPLE
Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año: 2021, 2022 y 2023.-	CUMPLE

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de carácter formal en cuanto a la Capacidad Técnica y la Experiencia se constata que la empresa **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**, **cumple satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones**, ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario N° 2264/24, por ende son aptos para que sea analizados en la siguiente fase.

c. CAPACIDAD FINANCIERA

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
AÑO	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	2.531.810.973	7.192.464.581	11,43	5,72
PASIVO CORRIENTE	253.087.635	5.032.907.647		
RATIO DE LIQUIDEZ	10,00369288	1,429087336		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **5,72**.

ENDEUDAMIENTO				
AÑO	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	253.087.635	5.032.907.647	0,64	0,32
ACTIVO TOTAL	2.748.202.112	9.172.181.668		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,092092075	0,548714344		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,32 %** en promedio.



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

RENTABILIDAD				
AÑO	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	1.734.123.463	1.192.194.262	38,15	19,08
CAPITAL	76.704.556	76.704.556		
RATIO DE RENTABILIDAD	22,60782871	15,54267861		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **19,08.-**

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal que se mencionan al principio, la capacidad técnica requerida en concordancia con los documentos presentados, se constata que la empresa: **SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.**, cumple satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario N° 2264/24 y son apto para ser analizados en la siguiente etapa.

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación de las Ofertas, Agrupadas en Orden Numérico de Menor a Mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los Márgenes de Preferencia, cuando correspondan, analizando el suministro de documentos de carácter formal en cuanto a la Capacidad Técnica, Capacidad Financiera y la Experiencia de las empresas.-

I. TERCERA ETAPA

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

1. CONCLUSIÓN

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario N° 2264/24, y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjeron casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fue afectados. En ese ambiente de trabajo, se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 75 Procedimiento de evaluación** del Decreto N° 2264/24, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”. y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

2. RECOMENDACIÓN:

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley N° 7021/22, “DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda, cuanto sigue:



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

2.1 ADJUDICAR: por la presente se recomienda la adjudicación de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/24 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL CF NRO 5 - (II ETAPA) - AD REFERÉNDUM" ID N° 456630, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE PRECIOS A ADJUDICAR - TOTAL DEL PRESENTE LLAMADO:

Licitación: 456630 - Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del CF Nro 5 - (II Etapa) Ad Referéndum					
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA / Obrador	1	63.957	63.957
2	80111613-9999	mano de obra/ PREPARACION DE OBRA	1	98.263	98.263
3	82101502-004	Cartel metálico con soporte	1	655.446	655.446
4	80111613-9999	mano de obra- Cartel metalico con soporte	1	309.276	309.276
5	72131601-9974	Replanteo y marcación	1	54.040	54.040
6	72103003-001	Servicio de Demolición / PISO	1	60.854	60.854
7	72103003-001	Servicio de Demolición / CARPETA	1	47.467	47.467
8	72103003-001	Servicio de Demolición / ZOCALO	1	59.838	59.838
9	72103003-001	Servicio de Demolición / CONTRAPISO	1	68.741	68.741
10	72103003-001	Servicio de Demolición / TECHO	1	84.513	84.513
11	72103003-001	Servicio de Demolición / CIELORRASO	1	75.785	75.785
12	80111613-9999	Servicio de Demolición / MACHIMBRE	1	75.785	75.785
13	72103003-001	Servicio de Demolición / PARAPETO	1	69.070	69.070
14	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Trapezoidal prepintada	1	380.662	380.662
15	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Trapezoidal prepintada	1	177.372	177.372
16	72103003-001	Servicio de Demolición / LOSA	1	315.985	315.985
17	72103003-001	Servicio de Demolición / VIGA	1	315.985	315.985
18	72103003-001	Servicio de Demolición / PILAR	1	315.985	315.985
19	72103003-001	Servicio de Demolición / MAMPOSTERIA	1	76.427	76.427
20	72103003-001	Servicio de Demolición / REVESTIDO	1	72.817	72.817
21	72103003-001	Servicio de Demolición / REVOQUE	1	62.948	62.948
22	72103003-001	Servicio de Demolición / CANALON	1	200.000	200.000
23	72103003-001	Servicio de Demolición / DESAGUE PLUVIAL	1	59.448	59.448
24	72103003-001	Servicio de Demolición / DESAGUE CLOACAL	1	68.198	68.198
25	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion de agua corriente	1	68.198	68.198
26	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmorte de artefactos sanitarios	1	91.877	91.877
27	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmorte de mesadas de baño	1	115.028	115.028
28	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmorte	1	34.517	34.517



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		de instalación eléctrica			
29	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmote de artefactos electricos	1	43.442	43.442
30	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmote de mampara de baño	1	56.917	56.917
31	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmote de mampara de vidrio	1	73.520	73.520
32	80111613-9999	mano de obra- DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmote de mampara de vidrio	1	56.917	56.917
33	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso de machimbrado	1	65.700	65.700
34	80111613-9999	mano de obra- DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS / Desmote de mampara de machimbrado	1	49.950	49.950
35	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	60.887	60.887
36	80111613-9999	mano de obra- Montaje / Desmontaje de cielorraso	1	48.410	48.410
37	72131601-9974	Replanteo y marcación / Informe tecnico, replanteo y analisis por calculista estructural	1	1.500.000	1.500.000
38	72101601-001	REPARACION DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	1	300.000	300.000
39	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	1	150.000	150.000
40	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	1	300.000	300.000
41	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	1	150.000	150.000
42	72101601-001	REPARACION DE TECHO / chapa trapezoidal	1	172.541	172.541
43	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / chapa trapezoidal	1	131.034	131.034
44	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	1	300.000	300.000
45	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	1	150.000	150.000
46	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Pilares metalicos	1	196.768	196.768
47	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / Pilares metálicos	1	162.315	162.315
48	72152605-001	SERVICIO DE INSTALACION Y	1	173.252	173.252



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

		REPARACIÓN DE CIELORRASOS / PLACAS DE DURLOK			
49	72152605-001	mano de obra- SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELORRASOS / PLACAS DE DURLOK	1	123.487	123.487
50	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Buña perimetral	1	73.065	73.065
51	80111613-9999	mano de obra- DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Buña perimetral	1	65.081	65.081
52	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE CONTRAPISOS / Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	1	85.417	85.417
53	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	1	75.785	75.785
54	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de carpeta	1	83.959	83.959
55	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de carpeta	1	75.056	75.056
56	72102508-001	RESTAURACION O REPARACION DE PISOS / Reparacion de pisos	1	100.000	100.000
57	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACION O REPARACION DE PISOS / Reparacion de pisos	1	100.000	100.000
58	72101607-004	REPARACION DE ZOCALO	1	86.222	86.222
59	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE ZOCALO	1	75.394	75.394
60	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Colocacion de revestido ceramico azulejos	1	145.129	145.129
61	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Colocacion de revestido ceramico	1	99.767	99.767
62	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de Hormigon Armando	1	1.711.602	1.711.602
63	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de Hormigon Armando	1	602.546	602.546
64	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior	1	1.711.602	1.711.602
65	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior	1	696.608	696.608
66	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°	1	1.711.602	1.711.602
67	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°	1	696.608	696.608
68	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°	1	1.711.602	1.711.602
69	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°	1	696.608	696.608
70	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	1	217.923	217.923



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

71	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	1	102.088	102.088
72	80111613-9999	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,30 ladrillo comun	1	214.049	214.049
73	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de nivelacion de 0,30 ladrillo comun	1	89.526	89.526
74	72131601-003	CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA	1	297.064	297.064
75	80111613-9999	mano de obra- CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA	1	172.541	172.541
76	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo comun	1	172.541	172.541
77	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo comun	1	89.526	89.526
78	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo comun	1	147.637	147.637
79	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo comun	1	89.526	89.526
80	72131601-005	MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	1	77.074	77.074
81	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	1	56.320	56.320
82	72131601-005	MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en paredes	1	181.140	181.140
83	80111613-9999	mano de obra- MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en paredes	1	169.927	169.927
84	72131601-006	AISLACION / aislacion horizontal con hidrofugo	1	89.526	89.526
85	80111613-9999	mano de obra- AISLACION / aislacion horizontal con hidrofugo	1	72.923	72.923
86	72131601-006	AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	1	89.526	89.526
87	80111613-9999	mano de obra- AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	1	72.923	72.923
88	72131601-006	AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	1	97.252	97.252
89	80111613-9999	mano de obra- AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	1	86.002	86.002
90	72131601-006	AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	1	144.605	144.605
91	80111613-9999	mano de obra- AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	1	93.961	93.961



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

92	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes interiores	1	85.971	85.971
93	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes interiores	1	77.768	77.768
94	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores	1	91.987	91.987
95	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores	1	78.424	78.424
96	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / reparacion de fisuras	1	111.325	111.325
97	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE REVOQUES / reparacion de fisuras	1	98.663	98.663
98	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes de aberturas	1	97.828	97.828
99	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes de aberturas	1	83.948	83.948
100	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de cielorraso	1	81.225	81.225
101	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE REVOQUES / revoque de cielorraso	1	72.923	72.923
102	72102402-001	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	1	83.230	83.230
103	80111613-9999	mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	1	75.698	75.698
104	72102401-001	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	1	87.011	87.011
105	80111613-9999	mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	1	79.245	79.245
106	72102401-003	SERVICIOS DE PINTURA (Pinturas para aberturas metalicas al esmalte sintetico)	1	83.230	83.230
107	80111613-9999	mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pinturas para aberturas metalicas al esmalte sintetico)	1	72.981	72.981
108	72102401-003	SERVICIOS DE PINTURA (Pinturas para aberturas de madera al esmalte sintetico)	1	83.230	83.230
109	80111613-9999	mano de obra- SERVICIOS DE PINTURA (Pinturas para aberturas de madera al esmalte sintetico)	1	72.981	72.981
110	72131601-010	ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	1	900.000	900.000
111	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	1	200.000	200.000



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

112	72131601-010	ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 0,80 x 2,10	1	712.139	712.139
113	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 0,80 x 2,10	1	172.541	172.541
114	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	1	881.298	881.298
115	80111613-9999	mano de obra- Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	1	445.922	445.922
116	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de puertas de madera	1	427.854	427.854
117	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de puertas de madera	1	301.767	301.767
118	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de ventanas de madera	1	301.767	301.767
119	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de ventanas de madera	1	254.736	254.736
120	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	809.264	809.264
121	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	254.736	254.736
122	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	1.185.511	1.185.511
123	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	254.736	254.736
124	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	671.452	671.452
125	80111613-9999	mano de obra- ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	254.736	254.736
126	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Lisa prepintada	1	404.338	404.338
127	80111613-9999	mano de obra- REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Lisa prepintada	1	190.905	190.905
128	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparacion de ventanas con balancines metalico)	1	214.049	214.049



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

129	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparacion de ventanas con balancines metalico)	1	172.541	172.541
130	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS(Reparación de Puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	1	878.170	878.170
131	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS(Reparación de Puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	1	254.736	254.736
132	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación).	1	972.231	972.231
133	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de Puerta Placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación).	1	301.767	301.767
134	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocacion).	1	925.201	925.201
135	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparacion de Puerta Placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocacion).	1	301.767	301.767
136	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación).	1	718.483	718.483
137	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de Puerta Placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación).	1	254.736	254.736
138	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)	1	932.420	932.420
139	80111613-9999	mano de obra- COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)	1	453.797	453.797
140	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de grifera y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	1	207.705	207.705



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

141	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	1	151.377	151.377
142	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de Inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	690.046	690.046
143	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de Inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	276.611	276.611
144	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	1	506.844	506.844
145	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	1	232.861	232.861
146	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	463.094	463.094
147	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	214.045	214.045
148	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	297.064	297.064
149	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	214.049	214.049
150	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de pisos tipo porcelanato	1	463.094	463.094
151	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACION O REPARACION DE PISOS / Reparacion de pisos	1	297.064	297.064



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

152	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 150 mm y sus accesorios)	1	97.215	97.215
153	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 150 mm y sus accesorios)	1	78.223	78.223
154	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 100 mm y sus accesorios)	1	87.629	87.629
155	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 100 mm y sus accesorios)	1	74.969	74.969
156	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 75 mm y sus accesorios)	1	79.671	79.671
157	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 75 mm y sus accesorios)	1	73.341	73.341
158	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 50 mm y sus accesorios)	1	74.969	74.969
159	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 50 mm y sus accesorios)	1	73.341	73.341
160	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 40 mm y sus accesorios)	1	70.265	70.265
161	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC de 40 mm y sus accesorios)	1	73.341	73.341
162	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llave de paso)	1	233.233	233.233
163	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llave de paso)	1	111.325	111.325



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

164	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	1	127.600	127.600
165	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	1	87.809	87.809
166	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	1	208.107	208.107
167	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	1	105.878	105.878
168	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	1	124.544	124.544
169	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	1	92.636	92.636
170	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)	1	81.225	81.225
171	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)	1	64.622	64.622
172	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de PVC rígido soldable para desague cloacal)	1	172.541	172.541
173	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de PVC rígido soldable para desague cloacal)	1	131.034	131.034
174	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	1	236.179	236.179
175	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	1	206.247	206.247
176	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Informe tecnico, replanteo y analisis por	1	500.000	500.000



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		ingeniero en electricidad			
177	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / Informe tecnico, replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	1	500.000	500.000
178	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	1	59.765	59.765
179	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	1	57.578	57.578
180	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (pico de luces y enchufes)	1	62.270	62.270
181	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	1	58.989	58.989
182	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	1	100.464	100.464
183	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	1	66.339	66.339
184	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero General)	1	700.000	700.000
185	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero General)	1	200.000	200.000
186	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero Secundario)	1	591.806	591.806
187	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero Secundario)	1	291.835	291.835
188	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero electricos hasta 12 modulos)	1	322.001	322.001
189	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero electricos hasta 12 modulos)	1	148.206	148.206
190	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero electricos hasta 18 modulos)	1	369.032	369.032
191	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero electricos hasta 18 modulos)	1	148.206	148.206



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

192	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provision e Instalacion de Tablero electricos hasta 24 modulos)	1	416.063	416.063
193	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Acometida electrica hasta el tablero general con NYY)	1	206.536	206.536
194	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Acometida eléctrica hasta el tablero general con NYY)	1	73.672	73.672
195	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Registros Electricos).	1	278.251	278.251
196	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Registros Electricos).	1	151.377	151.377
197	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)	1	83.816	83.816
198	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)	1	81.381	81.381
199	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)	1	125.139	125.139
200	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)	1	97.279	97.279
201	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Contactor tripolar hasta 20A)	1	438.834	438.834
202	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Contactor tripolar hasta 20A)	1	206.037	206.037
203	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)	1	999.475	999.475
204	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)	1	295.405	295.405
205	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)	1	228.675	228.675
206	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones electricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)	1	110.783	110.783
207	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 100 mm	1	65.066	65.066
208	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 100 mm	1	54.309	54.309
209	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Bandeja	1	136.899	136.899



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

		portacables de 38x38 mm x 3,00 m.			
210	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Bandeja portacables de 38x38 mm x 3,00 m.	1	74.472	74.472
211	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 38 mm	1	67.182	67.182
212	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 38 mm	1	54.309	54.309
213	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 4x6mm2	1	72.191	72.191
214	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 4x6mm2	1	54.309	54.309
215	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x4 mm2	1	59.501	59.501
216	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x4 mm2	1	55.119	55.119
217	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x2 mm2	1	54.574	54.574
218	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x2 mm2	1	53.849	53.849
219	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 1x2 mm2	1	51.404	51.404
220	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 1x2 mm2	1	51.874	51.874
221	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable multifilar de 2 mm2 varios colores	1	50.223	50.223
222	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable multifilar de 2 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
223	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
224	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
225	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 varios colores	1	25.000	25.000
226	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
227	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 varios colores	1	30.000	30.000
228	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
229	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 10 mm2 varios colores	1	40.000	40.000
230	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 10 mm2 varios colores	1	10.000	10.000
231	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 16 mm2 varios colores	1	66.527	66.527



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

232	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 16 mm2 varios colores	1	55.119	55.119
233	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 25 mm2 varios colores	1	74.643	74.643
234	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 25 mm2 varios colores	1	56.059	56.059
235	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1	52.409	52.409
236	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 verde p/tierra	1	52.579	52.579
237	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1	54.528	54.528
238	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 verde p/tierra	1	52.862	52.862
239	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	1	58.250	58.250
240	80111613-9999	mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	1	53.473	53.473
241	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	1	52.395	52.395
242	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	1	50.463	50.463
243	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	1	53.881	53.881
244	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	1	50.463	50.463
245	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	1	58.283	58.283
246	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	1	52.203	52.203
247	72102201-002	INSTALACIONESE ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	1	63.123	63.123
248	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	1	53.849	53.849
249	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x1 mm2	1	53.374	53.374
250	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x1 mm2	1	50.934	50.934



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

251	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x2 mm2	1	56.059	56.059
252	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x2 mm2	1	51.441	51.441
253	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x4 mm2	1	61.953	61.953
254	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 3x4 mm2	1	54.320	54.320
255	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x2 mm2	1	59.897	59.897
256	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x2 mm2	1	53.380	53.380
257	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	1	66.399	66.399
258	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	1	53.380	53.380
259	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x6 mm2	1	75.875	75.875
260	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x6 mm2	1	54.320	54.320
261	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x10 mm2	1	93.556	93.556
262	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x10 mm2	1	56.530	56.530
263	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x16 mm2	1	117.180	117.180
264	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor electrico tipo taller de 4x16 mm2	1	58.881	58.881
265	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Electroducto varias medidas	1	68.848	68.848
266	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Electroducto varias medidas	1	57.046	57.046
267	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caño corrugado antillama de 25 mm x25 m.	1	80.601	80.601
268	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caño corrugado antillama de 25 mm x25 m.	1	49.345	49.345
269	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caja	1	52.090	52.090



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

		llave tigreflex embutir			
270	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caja llave tigreflex embutir	1	57.046	57.046
271	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Cableado de Señales Debiles	1	74.866	74.866
272	80111613-9999	mano de obra- INSTALACIONES ELECTRICAS / Cableado de Señales Debiles	1	57.987	57.987
273	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Reparacion vidrios para BIE (PCI)	1	494.685	494.685
274	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Reparacion vidrios para BIE (PCI)	1	257.857	257.857
275	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar dispositivo de deteccion de incendios autonomos	1	663.304	663.304
276	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de incendios autonomos	1	232.604	232.604
277	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de incendios convencionales humo/calor	1	526.582	526.582
278	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de incendios convencionales humo/calor	1	148.638	148.638
279	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar dispositivo de deteccion de incendios convencionales termovelocimetricos	1	1.155.532	1.155.532
280	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de deteccion de incendios convencionales termovelocimetricos	1	232.604	232.604
281	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar accionador manual	1	602.665	602.665
282	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar accionador manual	1	224.722	224.722
283	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar central de deteccion y alarma de incendios (PCC)	1	1.200.000	1.200.000



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

284	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar central de deteccion y alarma de incendios (PCC)	1	416.063	416.063
285	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	1	416.063	416.063
286	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	1	158.432	158.432
287	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar luz emergencial LED	1	264.845	264.845
288	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar luz emergencial LED	1	121.628	121.628
289	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar señalizacion de salidas de emergencia	1	268.845	268.845
290	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar señalizacion de salidas de emergencia	1	121.628	121.628
291	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar dispositivos de extincion portatil	1	416.063	416.063
292	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar dispositivos de extincion portatil	1	109.547	109.547
293	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS /Instalar extintor de 6kg	1	524.107	524.107
294	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg	1	105.690	105.690
295	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	1	171.076	171.076
296	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	1	109.547	109.547
297	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de Ø 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	1	210.239	210.239



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

298	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de \varnothing 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	1	125.074	125.074
299	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	1	105.608	105.608
300	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	1	90.730	90.730
301	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	1	135.486	135.486
302	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	1	94.755	94.755
303	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	1	109.851	109.851
304	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	1	92.760	92.760
305	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de Hº).	1	300.000	300.000
306	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de Hº).	1	183.934	183.934
307	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº)	1	617.640	617.640
308	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de Hº)	1	238.564	238.564
309	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerías de 100 de desagüe cloacal)	1	165.290	165.290
310	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerías de 100 de desagüe cloacal)	1	69.850	69.850
311	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Camara desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)	1	2.869.876	2.869.876
312	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm, nº 24)	1	214.792	214.792
313	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST.	1	110.347	110.347



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm, nº 24)			
314	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm, nº 24)	1	217.972	217.972
315	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm, nº 24)	1	109.618	109.618
316	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada nº 26 D 60)	1	244.018	244.018
317	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada nº 24 D 60)	1	110.347	110.347
318	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	1	817.577	817.577
319	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	1	291.996	291.996
320	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 100mm)	1	135.693	135.693
321	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 100mm)	1	93.518	93.518
322	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 150mm)	1	144.049	144.049
323	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 150mm)	1	96.625	96.625
324	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 200mm)	1	180.213	180.213
325	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañería de bajada de PVC 200mm)	1	167.193	167.193
326	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	1	302.877	302.877
327	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	1	194.438	194.438
328	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)	1	413.573	413.573
329	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL	1	318.656	318.656



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

		(Registro pluvial de 40x40 cm)			
330	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	1	578.790	578.790
331	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	1	329.579	329.579
332	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	1	72.956	72.956
333	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	1	62.115	62.115
334	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerías pluviales)	1	72.956	72.956
335	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerías pluviales)	1	62.115	62.115
336	72102508-001	RESTAURACION O REPARACION DE PISOS / Reparacion de guarda obra	1	210.986	210.986
337	80111613-9999	mano de obra- RESTAURACION O REPARACION DE PISOS / Reparacion de guarda obra	1	158.793	158.793
338	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formación	1	89.362	89.362
339	72131701-026	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	1	147.855	147.855
340	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	1	97.980	97.980
341	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	1	61.056	61.056
342	80111613-9999	mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	1	54.537	54.537
343	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	1	61.056	61.056
344	80111613-9999	mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	1	54.537	54.537
345	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	1	65.824	65.824
346	80111613-9999	mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	1	57.104	57.104
347	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	1	500.000	500.000



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**

348	80111613-9999	mano de obra- LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	1	300.000	300.000
349	72131601-006	AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilizacion de losa de canalones)	1	131.580	131.580
350	80111613-9999	mano de obra- AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilizacion de losa de canalones)	1	105.550	105.550
351	72102304-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	1	81.605	81.605
352	80111613-9999	mano de obra- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	1	69.687	69.687
353	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	1	3.000.000	3.000.000
354	80111613-9999	Mano de obra	1	1.500.000	1.500.000
355	72141510-001	Demolicion de piso de Hormigon Armado	1	85.162	85.162
356	72131601-9971	Mantenimiento de H°A°	1	1.308.011	1.308.011
357	80111613-9999	Mano de Obra	1	525.766	525.766
Total por Grupo:					85.038.701

Por cumplir las ofertas con las condiciones legales, financieras y técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato y por constituir los precios ofertados razonables conforme a los precios vigentes en el mercado del rubro y más convenientes para la Institución.

La Recomendación de Adjudicación final es para la siguiente empresa:

Disminuir el monto máximo adjudicado para ajustar al presupuesto disponible.

EMPRESAS	RUC	MONTO MINIMO ADJUDICADO GS.	MONTO MAXIMO ADJUDICADO GS.
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	80068699-3	800.000.000	1.603.602.650
TOTAL		800.000.000	1.603.602.650

MONTO MINIMO ADJUDICADO: (Gs. 800.000.000) Guaraníes ochocientos millones.-

MONTO MAXIMO ADJUDICADO: (Gs. 1.603.602.650) Guaraníes mil seiscientos tres millones seiscientos dos mil seiscientos cincuenta.-

DISTRIBUCIÓN POR OBJETO DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE

AÑO	OG	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO MINIMO ADJUDICADO GS.	MONTO MAXIMO ADJUDICADO GS.
2025	242	CENTRO FINANCIERO Nº 5	800.000.000	1.603.602.650
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES DEL PRESENTE LLAMADO			800.000.000	1.603.602.650



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGÍSTICO
COMITÉ DE EVALUACIÓN**


Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/24 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL CF NRO 5 – (II ETAPA) – AD REFERÉNDUM" ID N° 456630, siendo las 12:00 horas del día miércoles 26 de febrero de 2025.-



**MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SO TRNF – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**



**CLARA FRANCISCA BRITTEZ MORINIGO
SGTO AYTE INT. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**



**SALMY VANESSA GONZALEZ AQUINO
TTE INT – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**



**GRAL BRIG JORGE DIONICIO CANO VILLALBA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**