



## MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 19/2025

REVITALIZACIÓN DE PLAZA PÚBLICA "ISABEL FLORES" UBICADA EN LA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO LAS MERCEDES - ID N° 459983

OFERENTE:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6				
Items	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Trabajos Previos - Replanteo y marcación		Nacional	380,31	1.400	532.434
2	Trabajos Previos - Limpieza de sitio de obras		Nacional	1,00	1.045.000	1.045.000
3	Trabajos Previos - Cartel de obra. Medida 2,50x1,50m		Nacional	1,00	1.100.000	1.100.000
4	Camineros - Mampostería de ladrillo común de 0,15m para protección de caminero		Nacional	109,41	125.500	13.730.955
5	Camineros - Relleno y compactación de area a intervenir		Nacional	61,54	135.000	8.307.900
6	Camineros - Piso tipo baldosón de hormigón (40 x 40 x 3 cm)		Nacional	679,73	120.000	81.567.600
7	Camineros - Rampa de Hormigón Armado		Nacional	9,00	235.500	2.119.500
8	Camineros - Revoque de laterales de camineros y mampostería lindera		Nacional	97,10	45.600	4.427.760
9	Camineros - Pintura de mamposterías revocadas		Nacional	97,10	36.600	3.553.860
10	Camineros - Provisión e instalación de columnas de H°A° (h=7,2 mts.) con brazos de iluminación, conexión completa.		Nacional	5,00	3.540.000	17.700.000
11	Camineros - Provisión e instalación de columnas de H°A° (h=7,2 mts.) + instalación de artefactos eléctricos de iluminación con su respectivo cableado (reflectores HPIT de 400 watt )		Nacional	4,00	2.830.000	11.320.000
12	Parque de Juegos - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00x10,00)		Nacional	1,00	43.000.000	43.000.000
13	Parque de Juegos - Relleno de área de juego con arena lavada de río		Nacional	17,50	170.000	2.975.000
14	Parque de Juegos - Provisión y colocación de cordones prefabricados de forma concavo de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 para protección perimetral del área de juegos		Nacional	34,00	33.500	1.139.000
15	Artefactos de Gimnasia - Armado y cargado de piso de hormigón con malla electrosoldada, esp de 10 cm para base de artefactos de gimnasia		Nacional	30,00	165.000	4.950.000
16	Artefactos de Gimnasia - Colocación de simulador de cabalgata individual		Nacional	1,00	7.170.000	7.170.000
17	Artefactos de Gimnasia - Colocación de simulador de caminata individual doble		Nacional	1,00	11.400.000	11.400.000
18	Artefactos de Gimnasia - Colocación de esquí individual		Nacional	1,00	6.650.000	6.650.000
19	Artefactos de Gimnasia - Colocación de abdominal individual		Nacional	1,00	5.320.000	5.320.000
20	Artefactos de Gimnasia - Colocación de abducción		Nacional	1,00	7.500.000	7.500.000
21	Artefactos de Gimnasia - Pintura de piso de hormigón		Nacional	30,00	33.500	1.005.000
22	Cancha de Tierra - Colocación de arcos metálicos		Nacional	1,00	3.550.000	3.550.000
23	Cancha de Tierra - Montaje de vallado con provisión de tejido de alambre romboidal reforzado nuevo y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura de los postes existentes y tensores (20,000x6,00)		Nacional	240,00	77.000	18.480.000
24	Bancos de Estadia - Mampostería de ladrillo común para revocar 60x60		Nacional	11,52	114.000	1.313.280
25	Bancos de Estadia - Revoque de canteros		Nacional	23,04	45.500	1.048.320
26	Bancos de Estadia - Pintura sintética para canteros		Nacional	11,52	44.600	513.792
27	Bancos de Estadia - Colocación de caños metálicos (50x100) para asientos incluye pintura con antioxido y esmalte sintético		Nacional	4,80	658.000	3.158.400
28	Jardinería - Provisión y colocación de plantas		Nacional	8,00	55.000	440.000
29	Terminaciones - Colocación de basurero metálico doble batiente, de chapa lisa y caño metálico		Nacional	4,00	1.140.000	4.560.000
30	Limpieza final de obras		Nacional	1,00	2.100.000	2.100.000
<b>MONTO TOTAL</b>						<b>271.677.801</b>

C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO  
DIRECTOR DE LA UOC  
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ