



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870



ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA 1: Cristian Ramón Martínez Fernández						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>Grupo 1 - Reparación de cocina - depósito - Hambre Cero en la Esc. Bas. N° 5381 Virgen de Fátima</b>						
1	Demolicion: De piso y zocalos existentes	-	-	13,00	35.000	455.000
2	Demolicion:De mamposteria	-	-	4,00	45.000	180.000
3	Desmorte de techo de tejas existente	-	-	15,00	40.000	600.000
4	Destronque de arbol mediano	-	-	1,00	500.000	500.000
5	Refuerzo de H° A°: zapata de H° A° 0,80m x 0,80m	-	-	1,50	3.000.000	4.500.000
6	Refuerzo de H° A°: Pilares de H° A° 0,15 m. x 0,30 m.	-	-	0,70	3.000.000	2.100.000
7	Refuerzo de H° A°: Viga cadena superior 0,15 m. x 0,30 m.	-	-	0,60	3.000.000	1.800.000
8	Mamposteria de elevacion 0,15 m.	-	-	15,00	290.000	4.350.000
9	Remocion de revoque existente	-	-	38,00	25.000	950.000
10	Reparacion y aislacion de pared existente	-	-	38,00	76.000	2.888.000
11	Provision y colocacion de techo de chapa termoacustica	-	-	15,00	520.000	7.800.000
12	Contrapiso de cascotes	-	-	13,00	42.000	546.000
13	Carpeta de asiento	-	-	13,00	45.000	585.000
14	Mesada de H° A° de cocina con revestido de granito	-	-	2,10	1.200.000	2.520.000
15	Revoque con hidrofugo - tratamiento - inyecsil	-	-	53,00	45.000	2.385.000
16	Provision y colocacion de piso ceramico pi4 antideslizante	-	-	13,00	165.000	2.145.000
17	Zocalo ceramico pi4	-	-	14,00	50.000	700.000
18	Alisada de cemento 6 cm guardaobra	-	-	9,30	80.000	744.000
19	Provision y colocacion de puerta madera 0,90 m. x 2.10 m. con herrajes	-	-	1,00	1.900.000	1.900.000
20	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1,20 m. x 1,00 m.	-	-	2,40	950.000	2.280.000
21	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable	-	-	1,00	860.000	860.000
22	Provision y colocacion de azulejos	-	-	2,00	135.000	270.000
23	Instalacion Sanitaria - agua corriente	-	-	1,00	365.267	365.267
24	Provision y colocacion de griferia	-	-	1,00	460.000	460.000
25	Camara septica (segun plano)	-	-	1,00	2.100.000	2.100.000
26	Registro 40x40	-	-	3,00	420.000	1.260.000

27	Cañería de desagüe cloacal	-	-	15,00	42.000	630.000
28	Instalacion de desengrasador	-	-	1,00	342.000	342.000
29	Instalación electrica	-	-	1,00	1.800.000	1.800.000
30	Instalacion del tablero TS	-	-	7,00	225.667	1.579.669
31	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	-	-	4,00	220.000	880.000
32	Instalacion de Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	-	-	1,00	685.000	685.000
33	Pintura de techo - perfil	-	-	7,60	55.000	418.000
34	Pintura de revoque latex interior	-	-	53,00	55.000	2.915.000
35	Pintura de aberturas	-	-	3,00	32.000	96.000
36	Provision y colocacion de reja metalica p/ ventana	-	-	4,20	460.000	1.932.000
37	Provision y colocacion de reja metalica p/ puerta	-	-	5,00	460.000	2.300.000
38	Provision y colocacion de canaleta con bajado c/ pintura	-	-	7,00	120.000	840.000
39	Limpieza final de obra	-	-	1,00	2.950.000	2.950.000
<b>Total por Grupo:</b>						<b>62.610.936</b>
<b>Grupo 2 - Adecuación de una sala para cocina con deposito - Hambre Cero en la Esc. Bas. N° 784 Gral. Bernardino Caballero</b>						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolicion de piso y zocalos existentes	-	-	36,00	35.000	1.260.000
2	Remocion de revoque existente	-	-	35,00	25.000	875.000
3	Reparacion y aislacion de pared existente	-	-	35,00	76.000	2.660.000
4	Reparacion de techo existente-cambio tejas	-	-	1,00	1.350.000	1.350.000
5	Contrapiso de cascotes	-	-	51,86	42.000	2.178.120
6	Carpeta de asiento	-	-	51,86	45.000	2.333.700
7	Mesada de H° A° de cocina con revestido de granito	-	-	1,60	1.200.000	1.920.000
8	Revoque con hidrofugo - tratamiento - inyecsil	-	-	36,00	45.000	1.620.000
9	Provision y colocacion de piso ceramico pi4 antideslizante	-	-	51,86	165.000	8.556.900
10	Zocalo ceramico pi4	-	-	30,00	50.000	1.500.000
11	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable	-	-	1,00	860.000	860.000
12	Provision y colocacion de azulejos	-	-	2,00	135.000	270.000
13	Instalacion Sanitaria - agua corriente	-	-	1,00	2.075.967	2.075.967
14	Provision y colocacion de grifería	-	-	1,00	460.000	460.000
15	Camara septica (segun detalle de plano)	-	-	1,00	2.100.000	2.100.000
16	Registro 40x40	-	-	3,00	420.000	1.260.000
17	Cañería de desagüe cloacal	-	-	22,00	42.000	924.000
18	Instalacion de desengrasador	-	-	1,00	342.000	342.000
19	Instalacion del tablero TS	-	-	3,00	225.667	677.001
20	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	-	-	5,00	220.000	1.100.000
21	Instalacion de Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	-	-	1,00	685.000	685.000
22	Mantenimiento de ventilador	-	-	1,00	265.897	265.897

23	Pintura de techo	-	-	60,00	55.000	3.300.000
24	Pintura de revoque latex interior - exterior	-	-	88,00	55.000	4.840.000
25	Pintura de aberturas	-	-	4,00	32.000	128.000
26	Provision y colocacion de reja metalica p/ ventana	-	-	9,00	460.000	4.140.000
27	Provision y colocacion de reja metalica p/ puerta	-	-	5,30	460.000	2.438.000
28	Limpieza final de obra	-	-	1,00	2.200.000	2.200.000
<b>Total por Grupo:</b>						<b>52.319.585</b>
<b>Grupo 3 - Reparación y mantenimiento de techo de galería en la Esc. Bas. N° 784 Gral. Bernardino Caballero</b>						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Desmante de techo de tejas exist	-	-	80,00	40.000	3.200.000
2	Desmante de canaletas existenti	-	-	1,00	350.000	350.000
3	Refuerzo de pilares	-	-	9,00	420.000	3.780.000
4	Refuerzo en viga de madera	-	-	9,00	800.000	7.200.000
5	Reposicion de techo de tejas	-	-	80,00	380.000	30.400.000
6	Reposicion de canaletas	-	-	1,00	2.400.000	2.400.000
7	Pintura de techo	-	-	80,00	35.000	2.800.000
8	Pintura de pilares	-	-	9,00	55.000	495.000
9	Reparacion de escalera	-	-	1,00	250.000	250.000
10	Limpieza final	-	-	1,00	2.200.000	2.200.000
<b>Total por Grupo:</b>						<b>53.075.000</b>
<b>Grupo 4 - Adecuación de una sala para cocina con deposito - Programa Hambre Cero en la Esc. Bas. N° 783 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro</b>						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolicion de piso y zocalos existentes	-	-	16,00	35.000	560.000
2	Remocion de revoque existente	-	-	30,00	25.000	750.000
3	Reparacion y aislacion de pared existente	-	-	30,00	76.000	2.280.000
4	Reparacion de techo existente-cambio tejas	-	-	1,00	1.350.000	1.350.000
5	Contrapiso de cascotes	-	-	16,00	42.000	672.000
6	Carpeta de asiento	-	-	16,00	45.000	720.000
7	Mesada de H°A° de cocina con revestido de granito	-	-	2,40	1.200.000	2.880.000
8	Revoque con hidrofugo - tratamiento - inyecsil	-	-	30,00	45.000	1.350.000
9	Provision y colocacion de piso ceramico pi4 antideslizante	-	-	16,00	165.000	2.640.000
10	Zocalo ceramico pi4	-	-	15,00	50.000	750.000
11	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable	-	-	1,00	860.000	860.000
12	Provision y colocacion de azulejos	-	-	2,00	135.000	270.000
13	Instalacion Sanitaria - agua corriente	-	-	1,00	2.200.000	2.200.000
14	Provision y colocacion de grifería	-	-	1,00	460.000	460.000
15	Camara septica (segun detalle de plano)	-	-	1,00	2.200.000	2.200.000
16	Registro 40x40	-	-	3,00	420.000	1.260.000
17	Cañería de desague cloacal	-	-	22,00	52.000	1.144.000
18	Instalacion de desengrasador	-	-	1,00	342.000	342.000
19	Instalacion del tablero TS	-	-	3,00	225.667	677.001

20	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED	-	-	3,00	220.000	660.000
21	Mantenimiento de ventilador	-	-	1,00	265.897	265.897
22	Pintura de techo	-	-	27,00	55.000	1.485.000
23	Pintura de revoque latex interior - exterior	-	-	59,00	55.000	3.245.000
24	Pintura de aberturas	-	-	2,00	32.000	64.000
25	Provision y colocacion de reja metalica p/ ventana	-	-	2,00	460.000	920.000
26	Limpieza final de obra	-	-	1,00	2.200.000	2.200.000
<b>Total por Grupo:</b>						<b>32.204.898</b>
<b>Total General Calculado:</b>						<b>200.210.419</b>

---

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.**