



**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

**LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 11/25 para la CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC en la Esc. Bas. N° 5082 "Virgen de Lourdes" y Esc. Bas. N° 15.215 "Santa Teresita del Niño Jesús"- Compañía Cabañas - FONAE ID 465719**


		1- Gregor Campuzano			
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 5082 "Virgen de Lourdes"	m2	93,80	8.400	787.920
2	Replanteo	m2	93,80	4.500	422.100
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.420.000	1.420.000
4	Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC.	m3	18,50	482.000	8.917.000
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.315.000	1.504.750
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.815.000	2.392.750
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.650.000	3.206.500
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.670.000	8.170.200
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.550.000	382.500
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	208.000	4.322.240
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	145.000	6.800.500
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.500	202.195
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar; de ladrillos comunes	m2	46,04	115.000	5.294.600
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	129.000	12.542.670
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	45.500	1.001.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	158.000	1.365.120
17	Techo de tejas y tejelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	441.500	53.421.500
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.000	7.040.800
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	57.000	2.134.080
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	56.000	392.000
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	73.000	3.452.900



22	Contrapiso de H° de cascos de 10 cm	m2	87,28	55.000	4.800.400
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	42.000	3.665.760
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	142.000	12.393.760
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.000	1.293.600
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.360.000	2.720.000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.520.000	2.520.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	530.000	9.460.500
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	47.500	2.113.750
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	27.000	4.752.540
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	27.500	361.075
32	Pintura de viga cumbraera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.000	1.497.600
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	42.100	751.485
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	25.500	2.806.275
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	22.500	2.314.575
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	30.600	236.844
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	42.200	217.752
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.000	2.394.000
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	27.100	1.024.380
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	119.000	725.900
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	158.000	2.820.300
42	Capitel de pilares	un	4,00	200.000	800.000
43	Rampa	gl	1,00	930.000	930.000
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	105.500	3.987.900
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	142.900	6.144.700
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	130.000	1.040.000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	130.000	650.000
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	139.000	1.668.000
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	139.000	1.390.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	139.000	695.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	256.000	1.536.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	110.000	330.000
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	149.000	447.000
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	600.000	600.000



55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	160.000	160.000
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	600.000	3.000.000
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	883.000	883.000
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	437.000	437.000
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.000	900.000
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	330.000	330.000
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.545.000	6.545.000
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.100.000	3.100.000
63	Esc. Bas. N° 15.215 "Santa Teresita del Niño Jesús-Limpieza y preparación del terreno (incluye tala y destronque de árboles)	gl	1,00	7.220.000	7.220.000
64	Replanteo	m2	93,80	4.500	422.100
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
66	Excavación y carga de cimientto de PBC. y muro de contención de PBC	m3	18,50	489.000	9.046.500
67	Zapatillas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.315.000	1.504.750
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.750.000	2.337.500
69	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.650.000	3.206.500
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.668.000	8.164.080
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.591.000	388.650
72	Mamostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	210.000	4.363.800
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	65,66	149.000	9.783.340
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.000	198.380
75	Mamostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	118.000	5.432.720
76	Mamostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	131.000	12.737.130
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	45.000	990.000
78	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	160.000	1.382.400
79	Techo de tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	449.000	54.329.000
80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.000	7.040.800
81	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	58.000	2.171.520
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.000	399.000
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	73.000	3.452.900
84	Contrapiso de H° de cascos de 10 cm	m2	87,28	56.000	4.887.680
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	42.000	3.665.760
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	145.150	12.668.692



87	Zocalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.100	1.298.990
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.370.000	2.740.000
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.549.000	2.549.000
90	Ventanas tipo balconcines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	530.000	9.460.500
91	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	46.500	2.069.250
92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	27.000	4.752.540
93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	27.500	361.075
94	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.000	1.497.600
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética . -	m2	17,85	41.000	731.850
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.000	2.861.300
97	Pintura de tejelones con barniz	m2	102,87	23.000	2.366.010
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	30.000	232.200
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	42.000	216.720
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.000	2.394.000
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	28.000	1.058.400
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	115.000	701.500
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	152.000	2.713.200
104	Capitel de pilares	un	4,00	200.000	800.000
105	Rampa	gl	1,00	930.000	930.000
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	101.000	3.817.800
107	Guardaboa de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	140.000	6.020.000
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	130.000	1.040.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	130.000	650.000
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	135.000	1.620.000
111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	135.000	1.350.000
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	135.000	675.000
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	250.000	1.500.000
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	109.000	327.000
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	150.000	450.000
116	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	600.000	600.000
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	169.000	169.000
118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	600.000	3.000.000
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	860.000	860.000



120	Instalación de desagüe cloacal para piletta de cocina	gl	1,00	433.000	433.000
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Piletta de acero inoxidable	un	1,00	900.000	900.000
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	312.000	312.000
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.540.000	6.540.000
124	Limpieza final	gl	1,00	3.190.000	3.190.000
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>449.998.558</b>



**LIC. KAREN ESCOBAR**  
**RESPONSABLE DE LA UOC**