



**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

**LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°15/25 para la CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 5080 "MARCELINA ARANDA CABRERA" y Esc. Bas. N° 3627 "DON RAMON BARRIOS - FONAE ID 468655 -**

		1- Gregor Campuzano			
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 5080 "Marcelina Aranda Cabrera" - Colonia Cnel. Martinez	m2	93,80	8.500	797.300
2	Replanteo	m2	93,80	4.200	393.960
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.426.000	1.426.000
4	Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC.	m3	18,50	492.000	9.102.000
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.323.000	1.509.950
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.825.000	2.401.250
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.690.000	3.254.900
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.672.000	8.176.320
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.592.000	388.800
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	218.000	4.530.040
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	150.000	7.035.000
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.000	198.380
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	120.000	5.524.800
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	133.000	12.931.590
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	45.000	990.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	163.000	1.408.320
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	455.000	55.055.000
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.000	7.040.800

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE LICITACIONES  
 20/12/2008  
 Fecha de la U.O.C.



50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	140.400	702.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	257.500	1.545.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	113.500	340.500
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	152.100	456.300
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	614.500	614.500
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	170.900	170.900
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	602.800	3.014.000
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	884.200	884.200
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	438.900	438.900
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.400	900.400
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	332.100	332.100
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.100	6.550.100
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.103.000	3.103.000
63	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 3627 "Don Ramón Barrios" - Barrio San Francisco	m2	93,80	8.800	825.440
64	Replanteo	m2	93,80	4.700	440.860
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.427.000	1.427.000
66	Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC.	m3	18,50	492.000	9.102.000
67	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.324.000	1.510.600
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.826.000	2.402.100
69	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.691.000	3.256.110
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.673.000	8.179.380
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.593.000	388.950
72	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	219.000	4.550.820
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	151.000	7.081.900
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	27.000	206.010
75	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	120.000	5.524.800
76	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	134.000	13.028.820
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	46.000	1.012.000
78	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	164.000	1.416.960
79	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de H° A° , listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	460.000	55.660.000



Karen Escobar

80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	41.000	7.216.820
81	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	59.000	2.208.960
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	58.000	406.000
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	74.000	3.500.200
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	57.000	4.974.960
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	43.000	3.753.040
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	150.000	13.092.000
87	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	25.000	1.347.500
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.378.000	2.756.000
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.560.000	2.560.000
90	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	536.000	9.567.600
91	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	49.000	2.180.500
92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.000	4.928.560
93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	29.000	380.770
94	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	41.000	1.535.040
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	43.000	767.550
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.000	2.861.300
97	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.000	2.366.010
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	31.000	239.940
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	43.000	221.880
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.000	2.394.000
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	28.000	1.058.400
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	121.000	738.100
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	160.000	2.856.000
104	Capitel de pilares	un	4,00	201.000	804.000
105	Rampa	gl	1,00	932.000	932.000
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	107.000	4.044.600
107	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	144.000	6.192.000
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	132.000	1.056.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCv	un	5,00	132.000	660.000
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	140.000	1.680.000



111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	140.000	1.400.000
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	140.000	700.000
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	257.000	1.542.000
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	113.000	339.000
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	152.000	456.000
116	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	614.000	614.000
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	170.000	170.000
118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	602.000	3.010.000
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	884.000	884.000
120	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	438.000	438.000
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	900.000	900.000
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	332.000	332.000
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.550.000	6.550.000
124	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.100.000	3.100.000
	<b>Total General</b>				<b>449.999.442</b>



*[Handwritten signature]*

**LIC. KAREN ESCOBAR**  
**RESPONSABLE DE LA UOC**