

Universidad Nacional del Este
Facultad de Ciencias de la Salud

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	ARIA SERVICIOS de Mario R. Imfran A. con RUC N° 3684715-1						Ofertante 2					Ofertante 3					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1 - Servicios de mantenimiento de salas de prácticas																		
1	Mano de Obra de Demolicion de Revoque / piso / revestimiento / pared	Aria Servicios	Pv	1	13.779	13.779												
2	Mano de Obra Abrir vano y/o pared en mamposteria de 0.30	Aria Servicios	Pv	1	40.515	40.515												
3	Revoque de paredes a una capa de 1.5 cm con hidrófugo. (Ota: Dosaje 1 balde de cemento Portland y 2 de arena lavada mas hidrófugo. Utilizar careta, o sila 1)	Aria Servicios	Pv	1	16.523	16.523												
4	Mano de Obra (Revoque)	Aria Servicios	Pv	1	18.473	18.473												
5	Mano de Obra Sacar marcos y balcones	Aria Servicios	Pv	1	42.778	42.778												
6	Mamposteria y muros, elevacion con ladrillo de 0.15 (1:2:10) con cemento tipo 1 (Ladrillo, Cemento, cal, Arena)	Aria Servicios	Pv	1	64.128	64.128												
7	Mano de Obra - Mamposteria y muros	Aria Servicios	Pv	1	26.542	26.542												
8	Servicio de pintura de piso con pintura Epoxica o similar para hospital.	Aria Servicios	Pv	1	150.000	150.000												
9	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion. Pintar epoxica	Aria Servicios	Pv	1	39.451	39.451												
10	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Ventana acustico templado doble de 10 mm) De un lado tiene que estar espejado.	Aria Servicios	Pv	1	831.178	831.178												
11	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Puerta de vidrio templado de 10 mm) Incluir los marcos y demas accesorios.	Aria Servicios	Pv	1	631.178	631.178												
12	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Cableado para circuito de aires - Incluir cables por metros, llaves y todos los accesorios necesarios hasta el tablero)	Aria Servicios	Pv	1	351.772	351.772												
13	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Cableado para sistema de audio y video) (Incluir todos los accesorios: parlantes para techo de 5", cables polarizados 2x1 mm y todos los accesorios necesarios)	Aria Servicios	Pv	1	233.443	233.443												
14	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Cableado para servicio de internet: cable UTP CAT 6, PLACA DE TRES MODULO PARA RJ45 y ficha hembra y macho y todos los accesorios necesarios)	Aria Servicios	Pv	1	82.701	82.701												
15	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Instalacion de bocas de lamparas: Incluir todos los accesorios: lamparas, reflectores led, cajas embudidas y/o externas)	Aria Servicios	Pv	1	162.721	162.721												
16	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico (Instalacion de toma corriente con tierra: Incluir todos los accesorios "tipo switch")	Aria Servicios	Pv	1	91.828	91.828												
17	Servicio de instalacion de sistemas de television de circuito cerrado "Audio y video con internet (Incl. cables, terminales, camera de 360 grados, grabadora y todos los accesorios posibles)	Aria Servicios	Pv	1	2.168.132	2.168.132												
18	Instalacion de sistema contra incendios (Coleccion de sensores detectores de humo, estaciones manuales de alarma y consola con baliza y otros materiales necesarios)	Aria Servicios	Pv	1	515.539	515.539												
19	Mano de Obra por jornal diario	Aria Servicios	Pv	1	107.627	107.627												
20	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	Aria Servicios	Pv	1	780.000	780.000												
20.1	Tablero gabinete para 30 modulo	Aria Servicios	Pv	1	8.819	8.819												
20.2	Caja de conexion 3x3	Aria Servicios	Pv	1	11.665	11.665												
20.3	Caja de conexion 4x4	Aria Servicios	Pv	1	163.734	163.734												
20.4	Caja de conexion 50x50	Aria Servicios	Pv	1	29.594	29.594												
20.5	Caja externa para toma toma y punto	Aria Servicios	Pv	1	6.554	6.554												
20.6	Cable conducto de 1"	Aria Servicios	Pv	1	5.441	5.441												
20.7	Cable conducto de 3/4"	Aria Servicios	Pv	1	4.778	4.778												
20.8	Cable conducto de 1/2"	Aria Servicios	Pv	1	221.898	221.898												
20.9	Interruptor Termomagnético 3 x 30A	Aria Servicios	Pv	1	157.355	157.355												
20.10	Interruptor Termomagnético 3 x 25A	Aria Servicios	Pv	1	36.099	36.099												
20.11	Interruptor Termomagnético 1 x 30A	Aria Servicios	Pv	1	41.152	41.152												
20.12	Interruptor Termomagnético 1 x 20A	Aria Servicios	Pv	1	39.401	39.401												
20.13	Interruptor Termomagnético 1 x 16A	Aria Servicios	Pv	1	30.832	30.832												
20.14	Interruptor Termomagnético 1 x 10A	Aria Servicios	Pv	1	74.291	74.291												
20.15	Cable NYY de 70 mm	Aria Servicios	Pv	1	21.853	21.853												
20.16	Cable NYY de 4x4mm (tipo taller)	Aria Servicios	Pv	1	9.631	9.631												
20.17	Cable de 10mm	Aria Servicios	Pv	1	6.679	6.679												
20.18	Cable de 6mm	Aria Servicios	Pv	1	2.426	2.426												
20.19	Cable de 25mm	Aria Servicios	Pv	1	1.275	1.275												
20.20	Cable de 1mm	Aria Servicios	Pv	1	48.328	48.328												
20.21	Cable tipo taller 4 x 25mm	Aria Servicios	Pv	1	77.561	77.561												
20.22	Cable desnudo de cobre 70mm	Aria Servicios	Pv	1	191.820	191.820												
20.23	Jabalina de 3/4 x 3metros	Aria Servicios	Pv	1	980.000	980.000												
20.24	Descargador de Sobretension 32 A -tetra polar	Aria Servicios	Pv	1	235.481	235.481												
20.25	Burra para compresi6n RSTN	Aria Servicios	Pv	1	50.618	50.618												
20.26	Burra para neutro 18 polos	Aria Servicios	Pv	1	50.618	50.618												
20.27	Burra para tierra 18 polos	Aria Servicios	Pv	1	2.701	2.701												
20.28	Terminal para cable 25mm (tipo oio)	Aria Servicios	Pv	1	10.091	10.091												
20.29	Terminal para cable 70mm (tipo oio)	Aria Servicios	Pv	1	12.758	12.758												
20.30	Terminal para cable de 6mm (Tipo tubular y/o pinol) 100 unid.	Aria Servicios	Pv	1	9.506	9.506												
20.31	Terminal para cable de 4mm (Tipo tubular y/o pinol) 100 unid.	Aria Servicios	Pv	1	19.387	19.387												
20.32	Terminal para cable de 10mm2 (Tipo tubular y/o pinol) 100 unid.	Aria Servicios	Pv	1	10.306	10.306												
20.33	Precinta de 20cm. 100 unid.	Aria Servicios	Pv	1	3.026	3.026												
20.34	Abrazadera de 1"	Aria Servicios	Pv	1	2.038	2.038												
20.35	Abrazadera de 3/4"	Aria Servicios	Pv	1	6.557	6.557												
20.36	Abrazadera de 1/2"	Aria Servicios	Pv	1	550	550												
20.37	Tornillos tirafondo de 6mm	Aria Servicios	Pv	1	475	475												
20.38	Tornillos tirafondo de 10mm	Aria Servicios	Pv	1	294	294												
20.39	Tarugos pvc de 6mm	Aria Servicios	Pv	1	850	850												
20.40	Tarugos pvc de 10mm	Aria Servicios	Pv	1	35.070	35.070												
20.41	Canal para cable en tira de 2 metros ranurado gris. Entre 30x30mm y 40x50mm	Aria Servicios	Pv	1	697.189	697.189												
20.42	Mano de obra tablero	Aria Servicios	Pv	1	9.687.009	9.687.009												
TOTAL:																		

Item	Descripción	ARIA SERVICIOS de Mario R. Imfrán A. con RUC N° 3684715-1						Ofertante 2						Ofertante 3					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
		Lote 2 - Mantenimiento General de Edificios																	
1	Servicio de pintura de paredes y murallas deberá incluir pintura, enduido y todos los elementos para su realización	Aria Servicios	Pv	1	15.000	15.000													
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Pintor	Aria Servicios	Pv	1	13.000	13.000													
3	Restauración o reparación de pisos donde deberá incluir piso, argamasa y todos los elementos necesarios para su realización	Aria Servicios	Pv	1	47.100	47.100													
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Colocación de piso	Aria Servicios	Pv	1	19.200	19.200													
5	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Colocación de piso. (retiro de piso y base argamasa existente)	Aria Servicios	Pv	1	14.800	14.800													
6	Servicio de aislación de techo: Deberá incluir: Revoque con hidrófugo 2,5 cm, Pintura asfáltica / Impermeabilizante Membrana asfáltica 4 mm c/terminación de aluminio	Aria Servicios	Pv	1	64.000	64.000													
7	Mano de Obra - Servicio de aislación de techo	Aria Servicios	Pv	1	30.000	30.000													
8	Mantenimiento de desagüe cloacal para baño social incluido todos los materiales necesarios	Aria Servicios	Pv	1	125.000	125.000													
9	Mano de Obra desagüe cloacal	Aria Servicios	Pv	1	85.000	85.000													
TOTAL:						413.100													

Tec. José E. Ferreira G.
Responsable UOC
DAF - FACISA - UNE