




MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ



Mi bandera es el Santidul
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tre. Adolfo Martínez
Teléfono: +595294 220-252 14-595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N°08/2025 " CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE APOYO Y REFACCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PLAZA MARTIN DE BARUA DE ESTE MUNICIPIO". ID 470.408

Items	Descripción del bien	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EMPRESA	
				PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	GRADERIA PARA CANCHA Excavación y cimientto de piedra bruta	Metros Cubicos	5	515.000	2.575.000
				EMPRESA 1: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC 1256450-8	



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Pablo Pitts
Eje Interno
Dpto. de Transporte y Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ITAPUÁ
Abg. Carlos Quiñones
Reg. M.O.P.C. N° 3303
Directora de Obras Serv. y Prevenc.

2	Encadenado inferior de H° A°	Metros Lineal	13	248.000	3.224.000
3	Aislación en U con asfalto líquido	Metros Lineal	12	90.000	1.080.000
4	Graderías de H° A° e=0,10 con doble malla	Metros Cubito	2,1	3.340.000	7.014.000
5	Mampostería de 0,30 Armada	Metros Cuadrado	32,6	230.000	7.498.000
6	Mampostería de 0,15 para cerramiento	Metros Cuadrado	15	130.000	1.950.000
7	Puerta metálica de 0,80 m por 1,30 m	UNIDAD	2	525.000	1.050.000
8	Contrapiso de H° de cascote para interior de escenario	Metros Cuadrado	16	50.000	800.000
9	Carpeta de H° simple de 0,05 m	Metros Cuadrado	16	58.000	928.000

10	Revoque de paredes	Metros Cuadrado	70	55.000	3.850.000
11	Pintura de paredes de látex	Metros Cuadrado	70	45.000	3.150.000
Caminero					
12	Contrapiso para Caminero	Metros Cuadrado	10	50.000	500.000
13	Carpeta de caminero	Metros Cuadrado	10	47.000	470.000
14	Cordón de mampostería de 0,15 m	Metros Lineal	22	73.000	1.606.000
VARIOS					
15	Reparación de muros de veredas con revoques y envarillado en fisuras	Global	1	5.100.000	5.100.000
16	Pintura de muros de Vereda al látex exterior	m2	314	41.000	12.874.000

17	Pintura sintético para pergolado	m2	12	43.000	516.000
18	Reparación de muros de caminero interior y revoques	Metros Lineal	125	37.000	4.625.000
19	Estructura metálica con zapata de H°A° y provisión de tablero para basquet	unidad	2	16.000.000	32.000.000
20	Pintura para piso alto tráfico para pista de skate	Metros Cuadrado	395	46.000	18.170.000
21	Reparación y pintura para barandas de pista de skate	Metros Lineal	26	164.000	4.264.000
REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO					
22	Cambio de acometida con cable preensablado 4x25 mm	Metros Lineal	24	38.000	912.000
23	Cambio de alimentación principal con cable multifilar 4x10 mm	Metros Lineal	22	76.000	1.672.000
24	Tablero metalico para llave limitadora	unidad	1	380.000	380.000

25	Tablero metalico Principal de 24 modulos	unidad	1	1.130.000	1.130.000
26	Llave TM 3X50 amp para limitadora	unidad	1	285.000	285.000
27	Llave TM 1X50 amp para corte general	unidad	3	70.000	210.000
28	Llave TM varias medidas	unidad	18	44.000	792.000
29	Desmonte de cableado viejo frente y atrás	Global	1	3.978.000	3.978.000
30	Desmonte de brazo de proyector	unidad	18	116.000	2.088.000
31	Provision y colocacion de proyectores led de 50w	unidad	36	148.000	5.328.000
32	Cañeria y Cableado con cable TPR 4X2 mm	Metros Lineal	160	49.000	7.840.000

[Handwritten signature]

33	Cableado de proyector con cable TPR 2X1 mm hasta registro y colocacion	Metros Lineal	216	15.000	3.240.000
34	Reloj Horario	unidad	2	295.000	590.000
35	Pintura de pilasra y estructura soporte de proyector	Metros Cuadrado	70	42.000	2.940.000
REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO INTERIOR					
36	Desmonte y reposicion de columna de H°A° de 7/200	unidad	1	1.035.000	1.035.000
37	Desmonte y reposicion de cableado preensablado	Global	1	510.000	510.000
38	Provision y colocacion de cable TPR 2x2 para alimentacion de sanitario	Metros Lineal	42	22.000	924.000
ESCENARIO					

39	Desmonte de techo policarbonato	unidad	1	770.000	770.000
40	Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 27	Metros Cuadrado	50	168.000	8.400.000
41	Reparacion de baranda metalica	Global	1	753.000	753.000
42	Alimentacion desde el tablero principal hasta el tablero del escenario con cable TPR de 4x10 mm	Metros Lineal	50	97.000	4.850.000
43	Pintura de estructura metalica del tinglado y baranda con sintetico	Metros Cuadrado	80	43.000	3.440.000
44	Pintura y reparacion de pared	Metros Cuadrado	69	42.000	2.898.000
piso paver zona graderia					
45	Cordon de H° prefabricado de 10x30x50 cm	Metros Lineal	23	61.000	1.403.000


46	Relleno y compactacion con ripio de cantera	Metros Cubito	4,5	118.000	531.000
47	Colchon de arena lavada para base, espesor variable 0,07-0,08 mts	Metros Cuadrado	52	6.000	312.000
48	Colocacion de adoquines de concretos color gris natural	Metros Cuadrado	52	141.000	7.332.000
49	Pintura de cordon al latex exterior	Metros Cuadrado	20	42.000	840.000
Zona Pergolado					
50	Cordon de resguardo de mamposteria de 0,15 m	Metros Lineal	52	70.000	3.640.000
51	Revoque de cordon	Metros Cuadrado	6,5	61.000	396.500
52	Relleno y compactacion con arena gorda	Metros Cubito	17	109.000	1.853.000

53	Colchon de arena lavada para base, espesor 0,05 mts	Metros Cuadrado	116	6.000	696.000
54	Colocacion de piso ecologico de concretos color gris natural	Metros Cuadrado	116	140.000	16.240.000
55	Cordon de H° prefabricado de 10x30x50 cm	Metros Lineal	10	61.000	610.000
56	Colocacion de adoquines de concretos color gris natural	Metros Cuadrado	9,5	141.000	1.339.500
57	Pintura de cordon al latex exterior	Metros Cuadrado	6,5	42.000	273.000
Baño					
58	Colocacion de Canillas de mesada	unidad	3	286.000	858.000
59	Colocacion de conexión flexibles	unidad	3	66.000	198.000

	TOTAL	204.731.000
--	--------------	-------------


MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Pablo Pitts
 Jefe Inscrito
 Dpto. de Transporte y Vialidad




MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Carl Quintana R.
 Reg. M.O.P.C. N° 3303
 Directora de Obras, Serv. y Proyectos