

Municipalidad de Sgto. José Félix López



ID 471046

Anexo B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de cocina comedor y cocina/deposito en diferentes instituciones educativas					CENTAURO CONSTRUCTORA E.A.S Ruc.: 80131638-3			Empresa 2		
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE MARIA										
72131601-002	1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	7.012	701.200	Paraguay			
72131601-9974	2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,74	6.300	590.562	Paraguay			
72131601-002	3	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.899.900	2.899.900	Paraguay			
72131601-002	4	Vallado de Obra	Metro lineal	60	34.000	2.040.000	Paraguay			
82101502-004	5	Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	959.937	959.937	Paraguay			
82101502-002	6	Placa de Inauguración (40cmx30cm)	Unidad Medida Global	1	1.098.608	1.098.608	Paraguay			
72131601-003	7	Cimiento - Fundaciones	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	Paraguay			
72131601-003	8	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1,6	2.000.000	3.200.000	Paraguay			
72131601-004	9	Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	150.000	7.920.000	Paraguay			
72131601-004	10	Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	104.700	5.266.410	Paraguay			
72131601-004	11	Columnas de H° A° 15x30cm	Metros cúbicos	0,75	2.000.000	1.500.000	Paraguay			
72131601-004	12	Columnas de H° A° 20x20cm en pilares de galería	Metros cúbicos	0,43	2.087.000	897.410	Paraguay			
72131601-004	13	Viga de galería de H°A° 20x30cm	Metros cúbicos	0,43	2.064.000	887.520	Paraguay			
72131601-004	14	Loseta de H° A° de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,15	2.134.000	320.100	Paraguay			
72131601-005	15	Mampostería De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	150.000	2.700.000	Paraguay			
72131601-005	16	Mampostería De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	334.120	400.944	Paraguay			
72102905-001	17	Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	30	66.700	2.001.000	Paraguay			
72131601-006	18	Aislación Asfáltica	Metro lineal	41,35	22.000	909.700	Paraguay			
72131601-005	19	Mampostería De pared 0,15 de ladrillos laminados de 21 agujeros visto	Metros cuadrados	106	106.979	11.339.774	Paraguay			
72131601-005	20	Mampostería De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	53	83.000	4.399.000	Paraguay			
72131601-005	21	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	48	17.346	832.608	Paraguay			
72131601-015	22	Pilares de 0,50 x 0,50m con ladrillos laminados visto de 21 agujeros en galería	Metro lineal	7	137.387	961.709	Paraguay			
72131601-015	23	Capitel de pilares de H° A°	Unidad	3	92.481	277.443	Paraguay			
72131601-007	24	Techo de Chapa termoacústica con estructura metálica	Metros cuadrados	115,8	384.355	44.508.309	Paraguay			
72131601-007	25	Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	21	86.750	1.821.750	Paraguay			

72101603-002	26	Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	35,5	88.956	3.157.938	Paraguay			
72131601-008	27	Revoques De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	228,03	36.200	8.254.686	Paraguay			
72131601-008	28	Revoques De viga de galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	10	36.168	361.680	Paraguay			
72131601-008	29	Moldura lineal en balancines y puertas exteriores - Mochetas	Metro lineal	46	28.597	1.315.462	Paraguay			
72131601-008	30	Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	28.595	1.080.891	Paraguay			
72131601-009	31	Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm	Metros cuadrados	86,2	40.530	3.493.686	Paraguay			
72131601-009	32	Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	86,2	34.000	2.930.800	Paraguay			
72131601-009	33	Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	86,2	90.520	7.802.824	Paraguay			
72131601-009	34	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	58,28	22.700	1.322.956	Paraguay			
72102508-003	35	Revestimiento de azulejos-Revestimiento de cerámica esmaltada h=1,50m	Metros cuadrados	6	91.781	550.686	Paraguay			
72131601-010	36	Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marco y herrajes.	Unidad	1	1.669.986	1.669.986	Paraguay			
72131601-010	37	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	1	1.263.189	1.263.189	Paraguay			
72131601-010	38	Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	2	733.209	1.466.418	Paraguay			
72131601-010	39	Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz	Metros cuadrados	12,6	339.560	4.278.456	Paraguay			
72102402-001	40	Pintura de paredes interior al látex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	130	29.686	3.859.180	Paraguay			
72102401-001	41	Pintura de paredes exterior al látex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrados	132	29.686	3.918.552	Paraguay			
72102401-001	42	Pintura de pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriático).	Metros cuadrados	12,85	30.000	385.500	Paraguay			
72102401-003	43	Pintura de aberturas metálicas con base antióxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	22	30.000	660.000	Paraguay			
72102401-003	44	Pintura de aberturas de madera con base sellador y pintura barniz	Metros cuadrados	8	30.000	240.000	Paraguay			
72102401-002	45	Pintura de ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriático).	Metros cuadrados	106	30.000	3.180.000	Paraguay			
72131601-012	46	Pintura de estructuras metálicas, vigas y correas, base antióxido y esmalte sintético.	Metros cuadrados	115,8	30.000	3.474.000	Paraguay			
72102401-001	47	Pintura de Canaletas aéreas y bajadas con base antióxido y esmalte sintético.	Metro lineal	56,5	30.000	1.695.000	Paraguay			
72102402-002	48	Pintura de machimbres con barniz, base aceite de lino. (dos manos)	Metros cuadrados	110	30.000	3.300.000	Paraguay			
72102602-004	49	Colocación de vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	12,6	98.000	1.234.800	Paraguay			
72131601-001	50	Instalación de tablero metálico con barras monofásico 12 módulos, con llaves TM y disyuntor diferencial monofásico	Unidad Medida Global	1	967.000	967.000	Paraguay			
72102201-998	51	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	Paraguay			

72101510-005	52	Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	Paraguay			
72131601-001	53	Alimentación de los circuitos de luces, incluye caños corrugados, cableado y placas	Unidad	12	150.000	1.800.000	Paraguay			
72131601-001	54	Alimentación de los circuitos de tomas, incluye caños corrugados, cableado y placas	Unidad	10	150.000	1.500.000	Paraguay			
72131601-001	55	Alimentación de los circuitos de ventiladores de techo	Unidad	2	148.657	297.314	Paraguay			
72131601-001	56	Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	Unidad	1	253.885	253.885	Paraguay			
72102201-003	57	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	189.936	189.936	Paraguay			
72102201-003	58	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	147.178	1.177.424	Paraguay			
72102201-003	59	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	117.903	353.709	Paraguay			
40101604-001	60	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Unidad	3	584.495	1.753.485	Paraguay			
72131601-011	61	Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios.	Unidad	1	1.426.126	1.426.126	Paraguay			
72131601-011	62	Instalación de grifería y piletta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	1.453.583	1.453.583	Paraguay			
72102304-007	63	Desagüe de piletta hasta primer registro, incluye desengrasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	921.731	921.731	Paraguay			
72101510-005	64	Registro 40x40cm	Unidad	1	535.464	535.464	Paraguay			
72102303-003	65	Cámara séptica 1.90x1.15m incluye cañería externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	2.086.623	2.086.623	Paraguay			
72102303-002	66	Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.980.307	2.980.307	Paraguay			
72131601-009	67	Baldosones de hormigón 40x40cm en guarda obra y acceso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	104	115.847	12.048.088	Paraguay			
72131601-9984	68	Rampa peatonal	Unidad	1	345.236	345.236	Paraguay			
72131601-014	69	Escaleras de acceso	Unidad	1	345.236	345.236	Paraguay			
72102508-999	70	Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, para piletta de cocina (1,85x0,60m) con mueble de madera en bajo mesada con estantes	Unidad	1	2.428.101	2.428.101	Paraguay			
72102601-001	71	Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	389.876	389.876	Paraguay			
46191601-001	72	Extintor PQS ABC de 4 kilos.	Unidad	1	437.927	437.927	Paraguay			
72102201-010	73	Alimentación subterráneo del medidor al Tablero Seccional c/ cable NYY de 2 x 6 mm2.	Metro lineal	20	34.208	684.160	Paraguay			
76111702-003	74	Servicio de retiro de vallado de obra	Metro lineal	60	7.916	474.960	Paraguay			
72131601-013	75	Limpieza de obra - limpieza final	Metros cuadrados	100	9.000	900.000	Paraguay			

Total Lote 1 203.630.745

TOTAL

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE COCINA/DEPOSITO EN LA ESC. BAS. N° 4664 13 DE ENERO										
82101502-004	1	Cartel de obras	Unidad	1	1.354.979	1.354.979	Paraguay			
72131601-002	2	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Paraguay			
72131601-9974	3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37	9.000	333.000	Paraguay			

72141511-001	4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	6,9	450.000	3.105.000	Paraguay			
72131601-003	5	Zapatatas de H° A°	Metros cúbicos	0,35	2.500.000	875.000	Paraguay			
72131601-015	6	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,3	3.395.150	1.018.545	Paraguay			
72131601-004	7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	Metros cúbicos	0,5	3.185.672	1.592.836	Paraguay			
72131601-004	8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	2,35	2.900.000	6.815.000	Paraguay			
72101703-003	9	Muro de nivelación de 0,15 cm.	Metros cuadrados	4,6	221.000	1.016.600	Paraguay			
72102905-001	10	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	7,5	143.000	1.072.500	Paraguay			
72131601-006	11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	12,5	337.000	4.212.500	Paraguay			
72101703-003	12	Muros de elevación de 0,15 a revocar	Metros cuadrados	49,6	144.660	7.175.136	Paraguay			
72101703-003	13	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	54,35	157.000	8.532.950	Paraguay			
72131601-005	14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7	31.330	219.310	Paraguay			
72131601-015	15	Pilares de ladrillos comunes prensados con capitel de 0,36 x 0,36 visto p/galería con núcleo de H° A°	Metro lineal	7,5	340.000	2.550.000	Paraguay			
72131601-007	16	Techo de chapas termoacústicas con núcleo de isopor 40mm color blanco interior y natural exterior, con estructura metálica reticulada (correas, pórticos, etc.) en pared 1,20mm como mínimo.	Metros cuadrados	52,6	450.000	23.670.000	Paraguay			
72131601-008	17	Revoque de paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	94,5	42.000	3.969.000	Paraguay			
72131601-008	18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17	42.088	715.496	Paraguay			
72131601-008	19	Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48	51.551	2.474.448	Paraguay			
72131601-008	20	Revoque de pilares de H° A°	Metro lineal	3,2	53.200	170.240	Paraguay			
72131601-009	21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	87,3	40.000	3.492.000	Paraguay			
72131601-009	22	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	87,3	46.380	4.048.974	Paraguay			
72131601-009	23	Provisión y colocación de Piso Cerámico	Metros cuadrados	87,3	139.600	12.187.080	Paraguay			
72131601-009	24	Zócalo cerámico	Metro lineal	53,9	60.000	3.234.000	Paraguay			
72131601-010	25	Ventanas tipo balancines (1,20x1,00) con vidrio de 3mm	Metros cuadrados	3	651.132	1.953.396	Paraguay			
72131601-010	26	Ventana metálica de chapa negra doblada N° 20 de 0,90 x 2,10	Unidad	2,85	747.000	2.128.950	Paraguay			
72131601-010	27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Paraguay			
72131601-008	28	Moldura de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	69.800	488.600	Paraguay			
72102402-001	29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	Metros cuadrados	84	46.149	3.876.516	Paraguay			
72102401-001	30	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	10,5	35.000	367.500	Paraguay			
72131601-012	31	Pintura de viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	37,45	30.000	1.123.500	Paraguay			
72102401-003	32	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	6,5	41.104	267.176	Paraguay			
72102401-002	33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	97,2	37.155	3.611.466	Paraguay			
72102401-003	34	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	3,8	51.440	195.472	Paraguay			

72102401-001	35	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11	60.000	660.000	Paraguay			
72102508-003	36	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5,7	326.440	1.860.708	Paraguay			
72131601-9984	37	Rampa de H° A°	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	Paraguay			
72102304-007	38	Desague Pluvial; canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	37,8	135.190	5.110.182	Paraguay			
72131601-001	39	Instalación del tablero TS	Unidad	5	905.000	4.525.000	Paraguay			
72131601-001	40	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2	573.540	1.147.080	Paraguay			
72131601-001	41	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7	142.000	994.000	Paraguay			
72131601-001	42	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5	142.000	710.000	Paraguay			
72131601-001	43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	339.000	678.000	Paraguay			
72102201-003	44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1	240.000	240.000	Paraguay			
72102201-003	45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	239.524	479.048	Paraguay			
40101604-001	46	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Unidad	2	584.495	1.168.990	Paraguay			
72131601-011	47	Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	2.600.700	2.600.700	Paraguay			
72131601-011	48	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	Unidad	1	3.714.700	3.714.700	Paraguay			
72102304-007	49	Desagüe Cloacal	Unidad	1	4.457.640	4.457.640	Paraguay			
72101510-005	50	Registro 40x40	Unidad	1	597.660	597.660	Paraguay			
46191601-001	51	Extintor PQS ABC de 4 kilos.	Unidad	1	528.000	528.000	Paraguay			
72131601-013	52	Limpieza final	Metros cuadrados	40	15.000	600.000	Paraguay			

Total Lote 2 144.318.878

LOTE 3 - CONSTRUCCION DE COCINA/DEPOSITO EN LA ESC. BAS. N° 6840 SANTA ANA										
82101502-004	1	Cartel de obras	Unidad	1	1.354.979	1.354.979	Paraguay			
72131601-002	2	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Paraguay			
72131601-9974	3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37	9.000	333.000	Paraguay			
72141511-001	4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	6,9	450.000	3.105.000	Paraguay			
72131601-003	5	Zapatatas de H° A°	Metros cúbicos	0,35	2.500.000	875.000	Paraguay			
72131601-015	6	Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,3	3.395.150	1.018.545	Paraguay			
72131601-004	7	Viga cumbreira y galería (H° A°)	Metros cúbicos	0,5	3.185.672	1.592.836	Paraguay			
72131601-004	8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	2,35	2.900.000	6.815.000	Paraguay			
72101703-003	9	Muro de nivelación de 0,15 cm.	Metros cuadrados	4,6	221.000	1.016.600	Paraguay			
72102905-001	10	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,5	143.000	1.072.500	Paraguay			
72131601-006	11	Aislación asfáltica de paredes (27,5 ml)	Metros cuadrados	12,5	337.000	4.212.500	Paraguay			
72101703-003	12	Muros de elevación de 0,15 a revocar	Metros cuadrados	49,6	144.660	7.175.136	Paraguay			
72101703-003	13	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	54,35	157.000	8.532.950	Paraguay			
72131601-005	14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7	31.330	219.310	Paraguay			
72131601-015	15	Pilares de ladrillos comunes prensados con capitel de 0,36 x 0,36 visto p/galería con núcleo de H°A°	Metro lineal	7,5	340.000	2.550.000	Paraguay			

72131601-007	16	Techo de chapas termoacusticas con nucleo de isopor 40mm color blanco interior y natural exterior, con estructura metalica reticulada (correas, pórticos, etc) en pared 1,20mm como minimo.	Metros cuadrados	52,6	450.000	23.670.000	Paraguay			
72131601-008	17	Revoque de paredes al interior a una capa	Metros cuadrados	94,5	42.000	3.969.000	Paraguay			
72131601-008	18	Revoque de paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	17	42.088	715.496	Paraguay			
72131601-008	19	Revoque de viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	48	51.551	2.474.448	Paraguay			
72131601-008	20	Revoque de pilares de H° A°	Metro lineal	3,2	53.200	170.240	Paraguay			
72131601-009	21	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	87,3	40.000	3.492.000	Paraguay			
72131601-009	22	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	87,3	46.380	4.048.974	Paraguay			
72131601-009	23	Provision y colocacion de Piso Ceramico	Metros cuadrados	87,3	139.600	12.187.080	Paraguay			
72131601-009	24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	Metro lineal	53,9	60.000	3.234.000	Paraguay			
72131601-010	25	Ventanas tipo balancines (1,20x1,00) con vidrio de 3mm	Metros cuadrados	3	651.132	1.953.396	Paraguay			
72131601-010	26	Ventana metálica de chapa negra doblada n° 20 de 0,90 x 2,10	Unidad	2,85	747.000	2.128.950	Paraguay			
72131601-010	27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Paraguay			
72131601-008	28	Moldura de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	69.800	488.600	Paraguay			
72102402-001	29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	Metros cuadrados	84	46.149	3.876.516	Paraguay			
72102401-001	30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	10,5	35.000	367.500	Paraguay			
72131601-012	31	Pintura de viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	Metros cuadrados	37,45	30.000	1.123.500	Paraguay			
72102401-003	32	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	6,5	41.104	267.176	Paraguay			
72102401-002	33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	Metros cuadrados	97,2	37.155	3.611.466	Paraguay			
72102401-003	34	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	Metros cuadrados	3,8	51.440	195.472	Paraguay			
72102401-001	35	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	11	60.000	660.000	Paraguay			
72102508-003	36	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5,7	326.440	1.860.708	Paraguay			
72131601-9984	37	Rampa con piso de granito lavado	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	Paraguay			
72102304-007	38	Desagüe Pluvial; canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	Metro lineal	37,8	135.190	5.110.182	Paraguay			
72131601-001	39	Instalación del tablero TS	Unidad	5	905.000	4.525.000	Paraguay			
72131601-001	40	Instalación de comandos de ventiladores	Unidad	2	573.540	1.147.080	Paraguay			
72131601-001	41	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7	142.000	994.000	Paraguay			
72131601-001	42	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	5	142.000	710.000	Paraguay			
72131601-001	43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	339.000	678.000	Paraguay			
72102201-003	44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Unidad	1	240.000	240.000	Paraguay			
72102201-003	45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	Unidad	2	239.524	479.048	Paraguay			
40101604-001	46	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Unidad	2	584.495	1.168.990	Paraguay			
72131601-011	47	Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	2.600.700	2.600.700	Paraguay			

72131601-011	48	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	3.714.700	3.714.700	Paraguay			
72102304-007	49	Desagüe Cloacal	Unidad	1	4.457.640	4.457.640	Paraguay			
72101510-005	50	Registro 40x40	Unidad	1	597.660	597.660	Paraguay			
46191601-001	51	Extintor PQS ABC de 4 kilos.	Unidad	1	528.000	528.000	Paraguay			
72131601-013	52	Limpieza final	Metros cuadrados	40	15.000	600.000	Paraguay			

Total Lote 3 144.318.878

Total Lote 1 + Lote 2 + Lote 3 492.268.501

C.P. David Morel Estigarríbia
Encargado de UOC
Municipalidad de Sgto. José Félix López