



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° _____


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Grupo 1 - Construcción de cocina - comedor en el Centro Regional de Educación Pdte. Franco						
Ítem	Descripción	EMPRESA 1: SF CONTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion del terreno	-	-	1,00	1.474.514	1.474.514
2	Marcacion y replanteo	-	-	93,80	8.994	843.637
3	Provision y colocacion de cartel de obra de 1,50x1,20m	-	-	1,00	1.863.654	1.863.654
4	Excavacion manual de suelo duro para cimiento de PBC	-	-	16,00	73.788	1.180.608
5	Carga de cimiento de PBC	-	-	16,00	494.622	7.913.952
6	Zapatas de H1 A1	-	-	1,00	2.632.450	2.632.450
7	Pilares de H1 A1	-	-	1,00	3.200.163	3.200.163
8	Viga Cumbreira, galeria y dado de H1 A1	-	-	1,20	3.030.715	3.636.858
9	Encadenados de H1 A1 - Inferior y superior.	-	-	3,50	2.806.901	9.824.154
10	Loseta de H1A1 sobre puerta de acceso.	-	-	1,00	2.573.800	2.573.800
11	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillos comunes	-	-	21,00	249.981	5.249.601
12	Relleno con arena gorda y apisonado de interiores.	-	-	30,00	155.669	4.670.070
13	Aislacion asfaltica de paredes	-	-	48,00	89.446	4.293.408
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar.	-	-	78,50	119.411	9.373.764
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de la zona.	-	-	73,50	158.215	11.628.803
16	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22,00	54.698	1.203.356
17	Pilares de 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos.	-	-	8,64	451.480	3.900.787
18	Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de H1A1 de "2 x 6" con liston de boca de "1 1/2 x 3"	-	-	123,00	515.733	63.435.159
19	Revoque De paredes intarior y exterior a una capa.	-	-	230,50	48.509	11.181.325
20	Revoque De viga cumbreira, galeria y encadenado de H1A1	-	-	38,00	52.057	1.978.166
21	Revoque De pilares de H1A1	-	-	7,00	49.606	347.242
22	Mocheta de 10 cm en puertas (por fuera las que dan a la galeria) y balacines (por fuera)	-	-	48,00	39.640	1.902.720
23	Contrapiso de H1 de cascotes de 10cm	-	-	87,00	59.062	5.138.394
24	Carpeta alisada base para asiento de piso ceramico.	-	-	87,00	50.477	4.391.499
25	Piso de ceramica esmaltada PEI 5 antideslizante.	-	-	87,00	171.369	14.909.103
26	Zocalo de ceramica esmaltada.	-	-	61,00	41.967	2.559.987
27	Puerta de placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes.	-	-	2,00	1.318.071	2.636.142
28	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 m con mrco y herrajes	-	-	1,00	1.612.727	1.612.727

Lic. Cynthia Ayala Fleitas
Encargada de la UOC



29	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m con mrco y herrajes	-	-	1,00	1.458.089	1.458.089
30	Ventana tipo balancin de 1,50m x 1,20m	-	-	7,00	1.131.866	7.923.062
31	Vidrios dobles de 4mm	-	-	12,60	367.602	4.631.785
32	Alfeizar de ventanas: de revoque 1 : 3 8 (cemento- arena lavada de rio)	-	-	45,00	37.757	1.699.065
33	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2 manos lijdo)	-	-	230,50	23.146	5.335.153
34	Pintura de paredes revocadas al latex	-	-	230,50	34.000	7.837.000
35	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	14,00	31.161	436.254
36	Pintur de viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex.	-	-	38,00	38.270	1.454.260
37	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica.	-	-	18,00	48.596	874.728
38	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	73,50	31.784	2.336.124
39	Pintura de techo: pintura de tejuelones y tirantes de HJ al latex.	-	-	123,00	41.009	5.044.107
40	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica.	-	-	5,50	47.616	261.888
41	Pintura de puerta de madera con barniz sintetico.	-	-	10,30	49.345	508.254
42	Pintura de canaleta y ca de bajada con pintura sintetica.	-	-	38,00	41.409	1.573.542
43	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h=0,45 mts)	-	-	1,90	155.380	295.222
44	Canaleta y ca de bajada N 24 de chapa galvanizada - desarrollo 40 cm.	-	-	38,00	161.619	6.141.522
45	Alimentacion al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	-	-	1,00	3.695.800	3.695.800
46	Provision y colocacion de TP de 10 AG con barra de fase y neutro.	-	-	6,00	984.300	5.905.800
47	Provision, colocacion y alimentacion de tablero de comando de TCV para 4 llaves.	-	-	4,00	738.190	2.952.760
48	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentacion, provision y colocacion, 1 en cocina y 2 en deposito)	-	-	3,00	180.518	541.554
49	Boca con 3 puntos (Alimentacion, provision y colocacion en comedor)	-	-	1,00	180.518	180.518
50	Boc con 1 toma corriente (Alimentacion, provision y colocacion de comedor)	-	-	12,00	180.518	2.166.216
51	Alimentacion de los circuitos de VT	-	-	5,00	155.720	778.600
52	Provision y colocacion de artefactos fluorecentes de 2 x 40w	-	-	8,00	219.754	1.758.032
53	Provision y colocacion de artefactos fluorecentes de 3 x 40w	-	-	1,00	287.008	287.008
54	Provision y colocacion de artefactos fluorecentes de 1 x 40w con fotocelula en galeria y exteriores (con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	-	-	6,00	235.280	1.411.680
55	Instalacion de ventilador de techo de 56"	-	-	5,00	933.300	4.666.500
56	Instalacion sanitaria: conexion interna de cañerias de agua corriente fria (termofusion)	-	-	1,00	2.152.552	2.152.552
57	Desague cloacal hasta el primer registro	-	-	1,00	2.034.832	2.034.832
58	Provision y colocacion de canilla cromada giratoria para cocina con conexion flexible y sopapa.	-	-	1,00	686.290	686.290
59	Provision y colocacion de desengrasador.	-	-	1,00	499.120	499.120
60	Provision y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidable.	-	-	1,00	984.874	984.874


 Lic. Cynthia Ayala Fleita
 Encargada de la UOC




61	Camara septica de 1,15 m x 1,90 m incluye cañeria externa y registro s/plano	-	-	1,00	4.220.728	4.220.728
62	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 m x 2.50 m.	-	-	1,00	5.856.976	5.856.976
63	Mesada de losa de H3A3 con base de cimiento de PBC, mamposteria de ladrillos comunes con envarillados y revestido con zulejos.	-	-	1,00	4.515.200	4.515.200
64	Rampa peatonal.	-	-	1,00	2.767.979	2.767.979
65	Guarda Obra: contrapiso de H3 de cascotes, 10cm de espesor.	-	-	39,00	75.208	2.933.112
66	Guarda Obra: carpeta alisada de cemento.	-	-	39,00	49.062	1.913.418
67	Limpieza Final	-	-	1,00	2.362.259	2.362.259
Total por Grupo:						288.637.904

Grupo 2 - Construcción de baño sexado en la Esc. Bas. N° 6419 San Carlos Borromeo						
EMPRESA 1: SF CONTRUCCIONES						
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion del terreno.	-	-	27,10	7.786	211.001
2	Replanteo.	-	-	27,10	9.182	248.832
3	Cartel de Obra.	-	-	1,00	1.690.254	1.690.254
4	Excavacion y Carga de Cimiento con PBC	-	-	10,00	329.553	3.295.530
5	Estructura de Encadenados de H3A3	-	-	2,40	2.894.167	6.946.001
6	Muros de nivelacion De 0.30 cm.	-	-	12,20	223.643	2.728.445
7	Relleno y apisonado de interiores	-	-	8,50	144.262	1.226.227
8	Aislacion asfaltica de paredes.	-	-	5,50	113.801	625.906
9	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	-	-	63,00	149.775	9.435.825
10	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara ladrillo comun	-	-	50,64	54.640	2.766.970
11	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	20,00	491.573	9.831.460
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H3 A3 de H3A3 de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	-	-	43,00	48.860	2.100.980
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	-	162,00	47.054	7.622.748
14	Moldura lineal en balancines	-	-	20,40	48.574	990.910
15	Contrapiso de H3 de Cascotes 10 cms.	-	-	38,00	181.910	6.912.580
16	Piso de baldosa ceramica con carpeta alisada.	-	-	22,50	38.058	856.305
17	Zocalo ceramico	-	-	2,60	2.920.521	7.593.355
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco,contramarco y cerradura.	-	-	1,00	2.524.412	2.524.412
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco,contramarco y cerradura.	-	-	2,00	1.231.371	2.462.742
20	Puerta para boxes enchapados con formica	-	-	4,00	567.127	2.268.508
21	Ventanas balancines.	-	-	3,17	89.191	282.735
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.	-	-	13,50	1.329.204	17.944.254
23	Rampa peatonal	-	-	1,00	37.307	37.307
24	Alfaizer de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	-	-	18,00	23.517	423.306
25	Pintura de paredes a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	-	-	66,00	39.743	2.623.038
26	Pintura de paredes revocadas al Latex	-	-	66,00	43.700	2.884.200


 Lic. Cynthia Ayala Fletich
 Encargada de la UOC



27	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	-	-	10,10	46.832	473.003
28	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	-	-	3,36	34.403	115.594
29	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muricatico y patinal D)	-	-	50,64	44.966	2.277.078
30	Pintura de maderamen Tejuelones con Barniz	-	-	43,00	43.143	1.855.149
31	Pintura de tirantes y liston de boca de H2A1 al latex	-	-	23,50	44.513	1.046.056
32	Pintura de Canaleta y cañ de bajada con pintura sintetica	-	-	17,50	142.290	2.490.075
33	Revestimientos de azulejos de 0,15x 0,15cm	-	-	97,50	374.707	36.533.933
34	Vidrios dobles de 4mm	-	-	3,36	154.060	517.642
35	Desague Pluvial, Canaleta y cañ de bajada N° 26-desarrollo 40cms	-	-	17,50	395.080	6.913.900
36	Intalacion Electrica (tablero TS de 3 AG)	-	-	2,00	175.227	350.454
37	Instalacion Electrica (Alimentacion de circuito de luces)	-	-	10,00	121.210	1.212.100
38	Instalacion Electrica (Alimentacion 2 x6 mm. NYY al tablero existente)	-	-	25,00	167.110	4.177.750
39	Instalacion de Artefactos Fluorecentes de 1 x 40 W	-	-	10,00	384.200	3.842.000
40	Instalacion de Artefactos Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	-	-	1,00	399.500	399.500
41	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	-	-	3,00	12.628.958	37.886.874
42	Instalacion sanitaria (Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitarios completos)	-	-	1,00	9.403.490	9.403.490
43	Instalacion sanitaria (Camara Septica tipo 2 de 2,00 x 500)	-	-	1,00	4.520.759	4.520.759
44	Instalacion sanitaria (Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 2,50)	-	-	1,00	26.812	26.812
45	Limpieza final.	-	-	27,00	26.812	723.924
Total por Grupo:						211.299.921
TOTAL						499.937.825



Lic. Cynthia Ayala Fleita
Encargada de la UOC



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.