


ANEXO B02-08



Municipalidad de Ybytymi
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Menor Cuantía Nacional N° 03/2025
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS - ESCUELA BÁSICA N° 5376 SAN MIGUEL” ID N° 471261
ANEXO II: Cuadro de Precios Adjudicados

GRUPO J.M. S.A					
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74	10.000	937.400
2	Cartel de Obra 2,40 x 1,20	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.490.000	2.490.000



3	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74	10.000	937.400
4	Excavación para cimiento de P.B. y bases de pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	22,00	52.000	1.144.000
5	Cimiento de P.B.C.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00	472.000	7.080.000
6	Sello y Base HªAª de Pilares interiores, de pilotes y pilares de galería	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,10	3.590.000	7.539.000
7	Viga Cumbreira, Viga de galería, Fuste, pilares y voladizos	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	53,70	450.000	24.165.000



8	Viga encadenado inferior de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,55	323.000	19.557.650
9	Viga encadenado superior de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,20	339.000	13.288.800
10	Loseta sobre puerta	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.060.000	1.060.000
11	Capitel de pilares de H° A°	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	397.000	1.588.000
12	Mampostería de Nivelación (bajo pilar 40x40)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	426.000	1.704.000
13	Nivelación de 0.30	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,55	92.000	5.570.600



14	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	57.000	1.710.000
15	Aislación horizontal c/hidrófugo y pintura asfáltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	44,65	42.000	1.875.300
16	Pared e 0.15 visto una cara con ladrillo visto 3 agujeros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,00	231.000	22.869.000
17	Pared de 0.15 p/ revoque ambas caras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	180.000	5.400.000
18	Sardiné visto Sobre puerta y Bajo ventanas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,70	178.000	2.082.600
19	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.060.000	1.060.000




20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 6 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	96,90	38.000	3.682.200
21	Pilares de 0,40 x 0,40 visto ladrillos curvo, c/alma de HºAº	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,40	370.000	3.108.000
22	Capitel de pilares de Hº Aº	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	397.000	1.588.000
23	Amurado de Tirantes	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	47,00	52.000	2.444.000
24	Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina, vigas y tirantes de HºAº en Deposito, Cocina y Comedor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	126,00	408.000	51.408.000



25	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.80 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	942.000	1.884.000
26	Puerta metálica de 1,10 x 2,10 (provisión y colocación)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.478.000	2.478.000
27	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	1.135.000	7.945.000
28	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	194,00	57.000	11.058.000
29	Revoque de viga cumbrera + viga galeria y voladizo de viga encadenado superior	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	24,75	84.000	2.079.000




30	Revoque de nivelacion y de panderete encadenado inferior	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	58,00	37.000	2.146.000
31	Contrapiso de H° de cascotes 8 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74	53.000	4.968.220
32	Carpeta de cemento para asiento de piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74	42.000	3.937.080
33	Piso Ceámico 40x40 antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74	154.000	14.435.960
34	Zócalo Cerámico h = 10 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	57,90	46.000	2.663.400




35	Pintura de interior, exterior de pared revocado -Base para latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	194,00	18.000	3.492.000
36	Pintura de interior, exterior de paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	194,00	46.000	8.924.000
37	Pintura de pilares visto con antimoho e incoloro	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,40	78.000	655.200
38	Pintura de pared visto con antimoho e incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,00	62.000	6.138.000
39	Pintura de Ventanas en sintético	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	285.000	1.995.000
40	Pintura de puertas de acceso en sintético	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	410.000	410.000




41	Pintura de Tientes y Tejelones de techo al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	142,00	58.000	8.236.000
42	Pintura de viga cumbrera, viga de galería y suplementos	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	27,00	63.000	1.701.000
43	Pintura de revoque nivelación y guarda obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	39,00	45.000	1.755.000
44	Vidrios tipo ingles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	17,30	329.000	5.691.700
45	Instalación Sanitaria, cloacal y agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.141.000	3.141.000
46	Registro 40x 40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	462.000	924.000



47	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20, con tapa dfe HºAº	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.098.000	2.098.000
48	Campo de infiltración (Bidin, caño perforado, y triturada)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	18,00	110.000	1.980.000
49	Artefactos Sanitario (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferías, Mesada	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.422.000	4.422.000
50	colocacion de madera mueble bajo mesadas (ver detalle)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.399.000	1.399.000
51	Azulejado en cocina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,40	113.000	271.200



52	Rampa Peatonal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.937.000	1.937.000
53	Guarda obra de H° alizado ancho 40 cm esp 5 cm	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	40,60	167.000	6.780.200
54	Instalación Electrica: 1 tablero principal de 12 AG metálico, alimentación de 7 tomas, 12 luces, 2 ventiladores	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.700.000	3.700.000
55	Artefactos bajo consumo 24 W c/base metálico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	110.000	1.320.000
56	Armado Tablero Principal de 12 AG	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	835.000	835.000



57	Alimentacion al edificio preensablado 2x16 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	87.000	1.740.000
58	Alimentacion al Tablero 2x6 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	10,00	89.000	890.000
59	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.600.000	1.600.000
					309.918.910



C.P. GLORIA ELISABET CAPLI G.
ENCARGADA DE LA UOC