

ANEXO N° II - CUADRO DE COMPARATIVO DE OFERTA.

GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE TINGLADO METALICO CEDEM JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO ID N° 470.747

| N° | CODIGO DE CATALOGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI | |
|---------------------|--------------------|--|------------------|--------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | m2 | 688,86 | 3,900 | 2.686.554 |
| 2 | 72131601-004 | Excavacion de zapata 1.2x1.2x1.2x0,4 | m3 | 27,65 | 292,000 | 8.073.800 |
| 3 | 72131601-004 | Zapata de hormigon Armado 1.20x1.20x0,50 | m3 | 11,52 | 2.392,000 | 27.555.840 |
| 4 | 72131601-004 | Fuste de hormigon Armado 0,30x0,4x,90 | m3 | 2,16 | 2.392,000 | 5.166.720 |
| 5 | 72131601-004 | Hormigon ciclopeo 1.20x1.20x0,80 | m4 | 18,43 | 1.124,000 | 20.715.320 |
| 6 | 72131601-007 | Techo metalico chapa trapezoidal N° 27. con correa perfil C de 7cm y con crus san andres, Pilar metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo, Viga intermedia y superior metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo, Viga cabriada metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo , con antioxido y terminacion de pintura sintetica | m2 | 688,86 | 268,300 | 184.821.138 |
| 7 | 72101510-005 | Provision y colocacion de canaleta desarrollo de 50 y bajada | ml | 120,80 | 115,350 | 13.934.280 |
| 8 | 72131601-009 | Reposicion de contrapiso y piso ceramico en los sectores dañados | m2 | 22,00 | 103,000 | 2.266.000 |
| 9 | 72101510-005 | Registro pluvial 40x40, con tapa metalica | un | 8,00 | 478,500 | 3.828.000 |
| 10 | 72101510-005 | Provision y colocacion de caños de 100mm subteraneo | ml | 80,00 | 54,000 | 4.320.000 |
| 11 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | un | 1,00 | 2.490,000 | 2.490.000 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | 275.857.652 |

Arg. Hellen Mendoza



DIR. GRAL. DE GABINETE
Directora General



ANEXO N° 1 - CUADRO DE VARIACION DE PORCENTAJE

GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE TINGLADO METALICO CEDEM JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO ID N° 470.747

| N° | CODIGO DE CATALOGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI | | |
|----|--------------------|--|------------------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | PRECIO REFERENCIAL | PRECIO UNITARIO | % DE VARIACION |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | m2 | 688,86 | 3.910 | 3.900 | 0 |
| 2 | 72131601-004 | Excavacion de zapata 1.2x1.2x1.2x0.4 | m3 | 27,65 | 293.000 | 292.000 | 0 |
| 3 | 72131601-004 | Zapata de hormigon Armado 1.20x1.20x0.50 | m3 | 11,52 | 2.392.110 | 2.392.000 | 0 |
| 4 | 72131601-004 | Fuste de hormigon Armado 0.30x0.4x.90 | m3 | 2,16 | 2.392.110 | 2.392.000 | 0 |
| 5 | 72131601-004 | Hormigon ciclopeo 1.20x1.20x0.80 | m4 | 18,43 | 1.124.350 | 1.124.000 | 0 |
| 6 | 72131601-007 | Techo metalico chapa trapezoidal N° 27. con correa perfil C de 7cm y con crus san andres, Pilar metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo, Viga intermedia y superior metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo, Viga cabriada metalico de perfil U de 100mm y ziczac de angulo , con antioxiso y terminacion de pintura sintetica | m2 | 688,86 | 268.338 | 268.300 | 0 |
| 7 | 72101510-005 | Provision y colocacion de canaleta desarrollo de 50 y bajada | ml | 120,80 | 115.400 | 115.350 | 0 |
| 8 | 72131601-009 | Reposicion de contrapiso y piso ceramico en los sectores dañados | m2 | 22,00 | 103.060 | 103.000 | 0 |
| 9 | 72101510-005 | Registro pluvial 40x40, con tapa metalica | un | 8,00 | 478.595 | 478.500 | 0 |
| 10 | 72101510-005 | Provision y colocacion de caños de 100mm subteraneo | ml | 80,00 | 54.320 | 54.000 | -1 |
| 11 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | un | 1,00 | 2.493.172 | 2.490.000 | 0 |

Arq. Helien Mendoza



Dir. Gen. de Gabinete
Secretaria General