



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°17/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE SSHH SEXADO 3,15 X 6,40 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICO EN LA ESCUELA BASICA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE-ID 471.843					GUSTAVO CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		Preparación, movimiento de suelo				
1	72131601-013	Limpieza y preparación de la obra para la ejecución de los trabajos.	M2	19,90	5.882	117.052
2	72131601-9974	Replanteo	M2	19,90	7.400	147.260
3	72153507-003	Vallado de obra y obrador	GL	1,00	3.639.580	3.639.580
4	72101502-003	Cartel identificador de la obra	UN	1,00	1.411.879	1.411.879
		Cimentación				
5	72131601-004	Excavación Y Carga de cemento PBC 0.40	M3	2,67	620.983	1.658.025
6	72131601-004	Excavación Y Carga de cemento PBC 0.30	M3	0,75	620.983	465.737
		ESTRUCTURA DE H° A° :				
7	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H°A° 0,70x0,70x0,20	m3	0,29	2.385.243	691.720
8	72131601-004	Pilar de H°A° 15x25cm	m3	0,15	2.622.764	393.415
9	72131601-004	Encadenado inferior H°A° 13x27cm	m3	0,59	2.855.063	1.684.487
10	72131601-004	Encadenado superior H°A° 13x27cm	m3	0,59	2.780.729	1.640.630
		Muros de Nivelación				
11	72102504-002	De 0,30cm armado con 4 varillas de 6mm	M2	18,30	256.095	4.686.539
		Pilares				
12	72102504-002	De 0.40 x 0.40 para revocar .-	ML	2,20	266.667	586.667
		Relleno				
13	72102905-001	Relleno y apisonamiento de interiores	M3	19,90	96.105	1.912.490
		Aislación				
14	72102507-003	Aislación asfáltica	M2	2,70	25.500	68.850
		Muros de elevación				
15	72102504-002	De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	51,10	127.436	6.511.980
16	72102504-002	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	MI	3,10	37.939	117.611
		Revoque				
17	72131601-008	De paredes interiores y exteriores a una capa	M2	102,20	38.051	3.888.812
18	72131601-008	De nivelación exteriores a una capa	M2	12,07	41.733	503.717
		Techo				
19	72131601-007	Provisión y colocación de chapa termo acústica nro 26 de 5cm pre-pintada, sobre estructura metálica. Incluye pintura al sintético, colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada nro. 26	M²	23,80	427.551	10.175.714
20	72101510005	Canaleta y bajado de zinc	ML	9,90	147.667	1.461.903
		Pisos				
21	72131601-009	Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	17,90	45.617	816.544
22	72131601-009	Carpeta de nivelación espesor mínimo 2cm	M2	17,90	33.147	593.331
23	72131601-009	Piso cerámico antidelizante	M2	17,90	105.823	1.894.232
24	72101607-005	Zocalo	ML	5,81	25.690	149.259
		Aberturas metálicas				
25	72131601-010	Puerta 0.80 x 2.10	M2	3,36	1.255.569	4.218.712
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	1,00	440.864	440.864
		Alfeizar de ventana				
27	72102504-002	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	MI	6,00	12.806	76.836



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

		Pinturas				
28	72131601-012	De paredes con pintura acrilica al agua	M2	67,60	23.101	1.561.628
29	72131601-012	De paredes con membrana elastomerica	M2	19,10	29.768	568.569
30	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	4,36	29.768	129.788
31	72131601-012	De nivelacion con membrana elastomerica	M2	12,07	29.768	359.300
		Revestimiento				
32	72131601-009	Enchape con azulejo ceramico	M2	30,20	88.438	2.670.828
33	72102602-004	Vidrios dobles	M2	3,36	442.222	1.485.866
		INSTALACION ELECTRICA				
34	72102201-003	Alimentacion puntos y tomacorrientes bajos y altos	UN.	2,00	125.945	251.890
35	72102201-003	Alimentacion para artefacto fluorescente 1 x 40 watts	UN.	3,00	125.945	377.835
36	72102201-003	Alimentacion ducha electrica	UN.	2,00	200.000	400.000
37	72102201-003	Intalacion de tablero TS	UN.	1,00	350.000	350.000
		INSTALACION ARTEFACTOS				
38	72102201-003	Artefactos luminicos tipo cfluorescente 1 x 40 watts	UN.	3,00	121.000	363.000
39	72102201-003	Ducha electrica	UN.	2,00	381.667	763.334
40	72102201-003	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	UN.	1,00	250.000	250.000
		Instalacion hidro-sanitaria				
41	72131601-011	Agua corriente en baño 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 ducha y 2 grifos (incluye griferia cierre automatico en lavamanos)	GI	1,00	2.448.333	2.448.333
		Intalacion sanitaria				
42	72102508-999	Instalación cloacal	gl	1,00	1.650.000	1.650.000
43	72102508-999	Registro 40x 40cm	Un.	1,00	284.500	284.500
44	72102508-999	Registro 100x 60cm	Un.	1,00	361.667	361.667
45	72102303-002	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20m	Un.	1,00	5.984.533	5.984.533
46	72102303-002	Pozo ciego 2.00 x 2.50m	Un.	1,00	4.577.601	4.577.601
		Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario				
47	72102508-999	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2,00	821.000	1.642.000
48	72102508-999	Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	2,00	656.667	1.313.334
49	72102508-999	Accesorios (Jaboneras, Toallero,Portarrollos,Espejos)	Global	1,00	1.551.667	1.551.667
50	72152905-001	ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCION DE CAJA DE AGUA A-5m	Unidad	1,00	4.551.667	4.551.667
51	72102303-998	CAJA DE AGUA POLIETILENO 1000lts (Incluye conexión de red y al ss hh)	Unidad	1,00	2.558.333	2.558.333
52	72131601-009	Guarda obra	ml	12,09	155.647	1.881.772
53	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	1,00	350.000	350.000
						88.641.290



Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC