

Grupo 1 - CERCO PERIMETRAL PARA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7841 SAN FRANCISCO						Simultaneo: No		Contrato Abierto: No, Abastecimiento		FRANCISCO MACIEL CURTIDO		
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características				
1	72101703-002	a) Remoción del cercado perimetral existente , con alambres lisos y postes de madera	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	317,09	-	3.800	1.204.942	procedencia: nacional				
2	70111503-002	b) Desmalezar y desbrozar en el perímetro a construir (ancho de 2m)	lineal presentación: UNIDAD	317,09	-	14.300	4.534.387	procedencia: nacional				
3	72131601-9974	c) Replanteo y marcacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	317,09	-	6.300	1.997.667	procedencia: nacional				
4	82101502-004	d) Provisión y montaje de cartel de obra	Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1.905.000	1.905.000	procedencia: nacional				
5	72103004-001	a) Excavacion para muro de nivelacion (compactar el fondo)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,50	-	63.500	984.250	procedencia: nacional				
6	72154027-001	b) Excavación para colocación de postes de hormiñón armado (0,36x0,36x0,45) y para pilastras de lad prensados (compactar el fondo)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,28	-	63.500	462.280	procedencia: nacional				
7	72103004-001	c) Excavacion para pilastras ,45x0,45x0,50	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,60	-	63.500	101.600	procedencia: nacional				
8	72131601-004	a-Base de hormigon masa para muro de nivelacion, dosificacion 1:2:5 (e=4cm)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,70	-	1.010.920	2.729.484	procedencia: nacional				
9	72102209-9995	b- Hormigon masa para fundadacion de postes(36x36x45)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,04	-	1.010.900	7.116.736	procedencia: nacional				
10	72131601-9973	c -Carga de hormigon masa para fijacion de postes de hormigon armado dentro de pilastras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,44	-	1.010.900	444.796	procedencia: nacional				
11	72131601-004	d- Dados de hormigon masa alrededor de postes pref. De hormigon	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	91,00	-	50.800	4.622.800	procedencia: nacional				

Encargado UOC

12	72131601-004	e-Provision y colocacion de postes curvos de hormigon prefabricado de 2,5m de altura (segundo plano)	unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD	105,00	-	114.300	12.001.500	procedencia: nacional
13	72131601-004	e- carga hormigon masa para base de pilastras 0,45x0,45x0,50	unidad de medida: Metros cúbicos presentacion: UNIDAD	1,32	-	1.010.900	1.334.388	procedencia: nacional
14	72131601-005	Muro de niv. De ladrillos cumUnidades de 30 (h promedio 0,21m).	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD	64,68	-	215.900	13.964.412	procedencia: nacional
15	72131601-006	Aislamiento horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentacion: UNIDAD	311,89	-	24.800	7.734.872	procedencia: nacional
16	72131601-005	a) Mamposteria de 15 de ladrillos prensados 3 hlladas sobre muro de nivelacion armado con 1 var de 6mm (1 hllada)	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD	57,00	-	139.700	7.962.900	procedencia: nacional
17	72131601-005	b) Mamposteria de 15 de ladrillos prensados en diagonal a 61- c) Pilares de ladrillos vistos 37x37 prensados segund plano(excav+base+niv+mamposteria)	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD	14,60	-	139.700	2.039.620	procedencia: nacional
18	72131601-015		unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD	13,00	-	825.500	10.731.500	procedencia: nacional
19	72131601-9984	d) Gradadas de acceso peatonal	unidad de medida: Unidad presentacion: UNIDAD	1,00	-	2.159.000	2.159.000	procedencia: nacional
20	72131601-008	a) Revoque de caras no vista de mamp de ladrillos prensados c/hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD	136,72	-	41.900	5.728.568	procedencia: nacional
21	72101703-007	CERCO PERIMETRAL EN MALLA (2"x2") DE ALAMBRE TEJIDO (H=1,5m ;calibre 14). tensado con 3 hilos de alambre dulce numero 12 y atado con alambre galvanizado no 14, y accesorios para el tensado .(catracas, planchuelas, tirafondos otros)	unidad de medida: Metro lineal presentacion: UNIDAD	320,00	-	72.390	23.164.800	procedencia: nacional
22	72101703-007	PROVISION Y MONTAJE DE DE 3 HILADAS DE ALAMBRES DE PUA(calibre N° 14 y ACCESORIOS DE TENSADO	unidad de medida: Metro lineal presentacion: UNIDAD	312,00	-	15.613	4.871.256	procedencia: nacional
23	72131601-012	Tratamiento de ladrillos vistos (limpieza con acido murtatico, posterior silicona y resina acrilica)	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: UNIDAD	109,12	-	28.575	3.118.104	procedencia: nacional



Carlos Ing.

 Encargado UOC

24	72131601-012	Pintura al agua de partes revocadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	136,72	-	27.900	3.814,488	procedencia: nacional
25	73121602-007	a) Portón metálico según plano de acceso vehicular 4,00x1,75	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,00	-	444.500	3.111.500	procedencia: nacional
26	73121602-007	b) Portón metálico según plano para acceso peatonal 1,20mx1,75	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,04	-	444.500	906.780	procedencia: nacional
27	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1.905.000	1.905.000	procedencia: nacional
						Total por Grupo:	130.652.630	
						Total por lote:	130.652.630	

Lote 2 - N° 3645 3 DE FEBRERO

1 - CERCO PERIMETRAL PARA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3645 3 DE FEBRERO			Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultan		FRANCISCO MACIEL CURTIDO			
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	72101703-002	a) Remoción del cercado perimetral existente , con alambres lisos y postes de madera	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	313,30	-	3.810	1.193.673	procedencia: nacional
2	70111503-002	b) Desmalezar y desprozar en el perímetro a construir (ancho de 2m)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	313,30	-	14.300	4.480.190	procedencia: nacional
3	72131601-9974	c) Replanteo y marcación	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	313,30	-	6.350	1.989.455	procedencia: nacional
4	82101502-004	d) Provisión y montaje de cartel de obra	Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1.905.000	1.905.000	procedencia: nacional
5	72103004-001	a) Excavación para muro de nivelación (compactar el fondo)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,03	-	63.500	954.405	procedencia: nacional
6	72154027-001	b) Excavación para colocación de postes de hormigón armado (0,36x0,36x0,45) y para pilastras de lad prensados (compactar el fondo)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,34	-	63.500	402.590	procedencia: nacional
7	72103004-001	c) Excavación para pilastras ,45x0,45x0,50	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,52	-	63.500	96.520	procedencia: nacional



Carlos Ing. UOC
 Encargado UOC
 Municipalidad de Montevideo

8	72131601-004	a-Base de hormigon masa para muro de nivelacion, dosificacion 1:2:5 (e=4cm)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,61	-	1.010.900	2.638.449	procedencia: nacional
9	72102209-9995	b- Hormigon masa para fundadacion de postes(36x36x45)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,11	-	1.010.900	6.176.599	procedencia: nacional
10	72131601-9973	c-Carga de hormigon masa para fijacion de postes de hormigon armado dentro de pilstras	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,52	-	1.010.900	525.668	procedencia: nacional
11	72131601-004	d- Dados de hormigon masa alrededor de postes pref. De hormigon	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	88,00	-	50.800	4.470.400	procedencia: nacional
12	72131601-004	e-Provision y colocacion de postes curvos de hormigon prefabricado de 2,5m de altura (seg de plano)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	102,00	-	114.300	11.658.600	procedencia: nacional
13	72131601-004	e- carga hormigon masa para base de pilstras 0,45x0,45x0,50	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,52	-	1.010.900	1.536.568	procedencia: nacional
14	72131601-005	Muro de niv. De ladrillos cumUnidades de 30 (h promedio 0,21m).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	60,12	-	215.900	12.979.908	procedencia: nacional
15	72131601-006	Aslaci de horizontal	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	306,90	-	24.130	7.405.497	procedencia: nacional
16	72131601-005	a) Mamposteria de 15 de ladrillos prensados 3 hliadas sobre muro de nivelacion armado con 1 var de 6mm (1 hliada)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	55,07	-	139.700	7.693.279	procedencia: nacional
17	72131601-005	b) Mamposteria de 15 de ladrillos prensados en diagonal a 61-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,24	-	139.700	1.849.628	procedencia: nacional
18	72131601-015	c) Pilares de ladrillos vistos 37x37 prensados seg de plano(excav+base+niv+mamposteria)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	15,00	-	825.500	12.382.500	procedencia: nacional
19	72131601-008	a) Revoque de caras no vista de mamp de ladrillos prensados c/hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	131,65	-	41.900	5.516.135	procedencia: nacional


 Carlos Muñoz
 Encargado UOC
 Municipalidad Mayor

		CERCO PERIMETRAL EN MALLA (2"x2") DE ALAMBRE TEJIDO (H=1,5m ; calibre 14), tensado con 3 hilos de alambre dulce numero 12 y atado con alambre galvanizado no 14, y accesorios para el tensado (cetracas, planchuelas, tirafondos otros)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	313,30	-	72.390	22.679,787	procedencia: nacional
20	72101703-007	PROVISION Y MONTAJE DE DE 3 HILADAS DE ALAMBRES DE PUA(calibre N° 14 y ACCESORIOS DE TENSADO	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	302,16	-	15.600	4.713,696	procedencia: nacional
21	72101703-007	Tratamiento de ladrillos vistos (limpieza con acido muriatico, posterior silicona y resina acrilica)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	111,82	-	28.500	3.186,870	procedencia: nacional
22	72131601-012	Pintura al agua de partes revocadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	131,65	-	27.940	3.678,301	procedencia: nacional
23	72131601-012	a) Portón metálico según plano de acceso vehicular 4,00x1,75	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	14,00	-	444.500	6.223,000	procedencia: nacional
24	73121602-007	b) Portón metálico según plano para acceso peatonal 1,20mx1,75	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,08	-	444.500	1.813,560	procedencia: nacional
25	73121602-007	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-	1.905.000	1.905,000	procedencia: nacional
26	72131601-013					Total por Grupo:	130.055,278	
						Total por lote:	130.055,278	
						Total General Calculado:	260.707,908	



Carlos Insua
 Encargado UOC
 Municipalidad de Maricao